

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2287 Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43а Капитальный ремонт конструкций крыши
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 3874319,96 руб.
Средства на оплату труда 505323 руб.
Сметная трудоемкость 3962,05 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж (кровля в осях "1-9"-"А-Г")																
1	ТЕР07-05-011-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,4; ЗПМ=12,23; МАТ=5,44 НР (317 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (181 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,01 1 / 100	39225,36	22487,3	16738,06	4120,53	392	225	167	41	165,65	1,66	20,89	0,21
2	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01 1 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241	210	31	6	179,3	1,79	3,97	0,04

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (16 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (12 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0054 0,54 / 100	4210,79	4210,79			23	23			36,28	0,2		
4	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1297 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (741 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	1,25	1963,81	1066,21	897,6	169,02	2455	1333	1122	211	8,24	10,3	1,15	1,44
5	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (74 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (35 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0052 0,52 / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	115	73	42	9	114,14	0,59	8,74	0,05
6	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /вентиляционных каналов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (7471 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4269 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	7,2 6,64*0,6	1963,81	1066,21	897,6	169,02	14139	7677	6462	1217	8,24	59,33	1,15	8,28
7	ТЕРр58-3-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (781 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (572 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,32 32 / 100	3437,61	3437,61			1100	1100			29,34	9,39		
8	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /гидроизоляции из рулонного материала - 4 слоя/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (8835 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5049 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	6,417 641,70 / 100	1817,69	1639,06	178,63		11664	10518	1146		14,38	92,28		

Гранд-СМЕТА

9	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (17734 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8481 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,417 641,70 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	24938	17637	7301	1639	21,78	139,76	1,55	9,95
10	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 40 мм. ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (15487 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7407 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,417 641,70 / 100	2934,44	2525,5	408,94	97,84	18830	16206	2624	628	20	128,34	0,5	3,21
11	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /засыпки керамзитом/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (23101 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (14000 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	1,5402 (256,70*0,6) / 100	22725,17	22725,17			35001	35001			214,32	330,1		
12	ТЕРр58-17-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,77 НР (4783 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3503 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	6,417 641,7 / 100	1050,65	1049,82	0,83		6742	6737	5		9,21	59,1		
13	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций /парапетных плит/ (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (24413 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13950 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	1,52 152 / 100	14898,96	12999,63	1899,33	497,15	22646	19759	2887	756	98,06	149,05	2,52	3,83

Гранд-СМЕТА

14	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,317 31,70 / 100	2601,08	2601,08			825	825			22,82	7,23		
Очистка от строительного мусора																
15	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	82,2	345,71		345,71		28417		28417					
16	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	191,8	34,59		34,59		6634		6634					
17	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	274	99,84		99,84		27356		27356					
Итого по разделу 1 Демонтаж (кровля в осях "1-9"."А-Г")									365374					989,12		27,01
Раздел 2. Монтаж																
изоляция перекрытий																
18	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	6,417 641,70 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	65771	22046	9126	2049	27,22	174,67	1,94	12,45

Гранд-СМЕТА

19	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (3870 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1851 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,417 641,70 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	15866	4050	655	157	5	32,09	0,15	0,96
20	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3035 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1647 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	7,51 751 / 100	7252,3	430,01	9,66		54465	3229	73		3,45	25,91		
21	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-919,2	55,66				-51163							
22	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	919,2	22,06				20278							
23	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (22637 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12282 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	6,417 641,7 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	86846	23854	3334	228	28,38	182,11	0,18	1,16
24	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-26,44	2256,51				-59662							

Гранд-СМЕТА

25	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	132,1902 641,7*0,2*1,03	1528,56				202061							
деревянные конструкции кровли																
26	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (38964 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18616 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	14,65 12,56+2,09	11702,36	2925,54	277,32	29,6	171440	42859	4063	434	24,09	352,92	0,15	2,2
27	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона, мауэрлата ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (16995 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8120 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	6,39	11702,36	2925,54	277,32	29,6	74778	18694	1772	189	24,09	153,94	0,15	0,96
28	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, подкос, накладка, каркас карниза, опорный брус, накладка доска, продольная связь/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (14072 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6723 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	5,671	10930,23	2757,25	187,22		61985	15636	1062		22,5	127,6		
29	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (8035 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3839 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,501 50,10 / 100	36078,99	17821,19	443,92		18076	8928	222		143	71,64		

Гранд-СМЕТА

30	ТССЦ-102-0048 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0048 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	-0,2906	5857,81				-1702							
31	ТССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75	м3	-0,4609	5616,9				-2589							
32	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,5311	8567,27				-4550							
33	ТССЦ-102-0060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75	м3	0,53	5616,9				2977							
34	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	0,16	5614,4				898							
35	ТССЦ-203-0372 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0372 1 квартал 2016 г. МАТ=4,21	м3	1,93 1,13+0,80	10153,76				19597							
36	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (5777 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4231 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	2,152 (35,40+179,80) / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	32518	7950	564	187	31,83	68,5	0,44	0,95

Гранд-СМЕТА

37	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	6,076 607,60 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	64527	15056	1054	383	21,35	129,72	0,32	1,94
38	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обработываемой поверхности	22,95 2295 / 100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	55878	41518	13939	39	13,16	302,02	0,01	0,23
39	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	кг	770,7	89,31				68831							
слуховое окно (3 шт.)																
40	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65	6,63	19,89	0,11	0,33
41	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1,5	668,42				-1003							
42	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2	3,432 1,3*0,88*3	2206,25				7572							

Гранд-СМЕТА

43	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	3	105,47				316							
44	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (290 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (139 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,153 (5,1*3) / 100	8500,69	2004,01	482,13	51,37	1301	307	74	8	15,68	2,4	0,26	0,04
45	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство настила /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (457 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (218 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,153 (5,1*3) / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	3616	486	151	22	24,85	3,8	0,72	0,11
46	ТССЦ-102-0057 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0057 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47	м3	-0,5141	4547,75				-2338							
47	ТССЦ-102-0044 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0044 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	м3	0,5141	6518,09				3351							
48	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (1332 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (637 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,2886 ((3,5+6,12)*3) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	11974	1403	261	45	38,53	11,12	0,79	0,23
49	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-35,21	253,64				-8931							

Гранд-СМЕТА

50	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	Т	0,203174 6,4*28,86*1,1/1000	75139,81				15266							
Ходовой мостик:																
51	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (377 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (180 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,87 87 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	4959	405	90	14	3,8	3,31	0,08	0,07
пароизоляция кровли																
52	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7779 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3720 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	8,228 822,80 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	34972	8244	1983	211	7,84	64,51	0,13	1,07
53	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	Т	-0,4114	18265,13				-7514							
54	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-905,1	19,01				-17206							
55	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влажностная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	905,1	38,1				34484							
металлоконструкции кровли																

Гранд-СМЕТА

56	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	8,228 822,8 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	341365	40013	7442	1282	38,53	317,02	0,79	6,5
57	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (37991 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18170 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	м2	-1004	253,64				-254655							
58	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	5,792512 6,4*822,8*1,1/1000	75139,81				435248							
59	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (21844 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10447 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,685 (18,20+50,10+100,20) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	82827	23676	311	67	112,75	189,98	0,2	0,34
60	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-1,318	43613,07				-57482							
61	ТССЦ-101-5058 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм /конек, капельник, подшивка карниза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99	м2	168,5 18,20+50,10+100,20	746,04				125708							
Примыкание, утепление и отделку вентканалов (существующих), примыкание слуховых окон к кровле																

Гранд-СМЕТА

62	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (10241 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4898 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,79 (34+45) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	38833	11101	146	31	112,75	89,07	0,2	0,16
63	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,6178	43613,07				-26944							
64	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм /планки примыкания+внутренняя отделка вентканалов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	79 34+45	353,37				27916							
65	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (322 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (154 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,34 34 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	1445	341	82	9	7,84	2,67	0,13	0,04
66	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-37,4	19,01				-711							
67	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	37,4	160,13				5989							
68	ТЕР26-01-022-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-022-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=3,73 НР (4811 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2999 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	2,25	17155,23	2776,7	202,48		38599	6248	456		22	49,5		

Гранд-СМЕТА

69	ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности		2633,28	1932,71	42,53	5,87					16,06		0,03		
70	ТССЦ-104-0146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,95	м3	-2,363	11396,03					-26929							
71	ТССЦ-104-0726 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 45 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0726 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	м3	2,363	4630,46					10942							
72	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой /гидроизоляция конька кровли, вальмы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (172 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (82 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,182 18,20 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68		774	182	44	5	7,84	1,43	0,13	0,02
73	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-20,02	19,01					-381							
74	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	20,02	160,13					3206							

Гранд-СМЕТА

75	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0049 0,49 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2010	86	50	11	142,68	0,7	10,92	0,05
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (87 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (42 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														
76	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	компл.	1	501,92				502							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94														
77	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2	м2	-0,49	3648,48				-1788							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64														
78	ТССЦ-203-8120 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1600 мм /Противопожарный люк-дверь "Пчела" 700х700. Применительно./	шт.	1	10799,75				10800							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8120 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22														
79	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./	100 м2 покрытия	0,007 0,70 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	344	98	1		112,75	0,79	0,2	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (90 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
80	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0055	43613,07				-240							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36														

Гранд-СМЕТА

81	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	0,7	353,37				247						
Покрытие вентканалов															
82	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (3331 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1593 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,257 25,70 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	12633	3611	47	10	112,75	28,98	0,2 0,05
83	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,201	43613,07				-8766						
84	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	25,7	353,37				9082						
85	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка каркаса из уголков /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=5,15 НР (1026 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (565 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,0448 44,80/1000	68683,82	28611,96	258,39	29,6	3077	1282	12	1	215,82	9,67	0,15 0,01
86	ТССЦ-204-0064 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15	т	-0,0448	39813,47				-1784						
87	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,0448 44,80/1000	30555,06				1369						

Гранд-СМЕТА

88	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (46 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 4 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	164	66	5		10,62	0,42	0,02	
89	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (28 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 4 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	174	41	3		7,66	0,31	0,02	
90	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (731 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (615 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,25	4563,26	4216,9	272,7	23,73	1141	1054	68	6	32,59	8,15	0,12	0,03
91	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	25	353,37				8834							
Объединение вентиляционных каналов в коллективный воздуховод																
92	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (10727 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6228 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	15,7	6078,45	655,77	301,45	78,88	95432	10296	4733	1238	5,4	84,78	0,4	6,28
93	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (527 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (306 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,07623 0,99*11*7/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	4096	564	25	3	63,73	4,86	0,23	0,02

Гранд-СМЕТА

94	ТЕР07-06-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,88; ЗПМ=12,23; МАТ=5,92 НР (2253 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1320 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,09 (8+1) / 100	55881,32	14795,36	40250,06	10488,81	5029	1332	3623	944	107,63	9,69	53,17	4,79
95	ТССЦ-403-0869 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты плоские ПТ 13.13-8 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4) /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0869 1 квартал 2016 г. МАТ=8,11	шт.	8	590,98				4728							
96	ТССЦ-403-0869 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты плоские ПТ 12.12-8 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4) /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0869 1 квартал 2016 г. МАТ=8,11	шт.	1	590,98				591							
97	ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (746 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (465 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,5	2633,28	1932,71	42,53	5,87	1317	966	21	3	16,06	8,03	0,03	0,02
98	ТССЦ-104-0726 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 45 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0726 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	м3	2,575 50*0,05*1,03	4630,46				11923							
99	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (7130 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3410 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,55 55 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	27036	7728	102	22	112,75	62,01	0,2	0,11
100	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,4301	43613,07				-18758							

Гранд-СМЕТА

101	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	55	353,37				19435							
102	ТЕР20-01-001-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-01-001-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,23; МАТ=5,19 НР (1872 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1070 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти воздухов одов	0,1485 (1,65*9) / 100	16019,7	12788,05	959,73	71,06	2379	1899	143	11	100,06	14,86	0,36	0,05
103	ТССЦ-301-1792 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1792 1 квартал 2016 г. МАТ=5,69	м2	14,85 1,65*9	546,13				8110							
104	ТССЦ-301-1792 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм /Переход на прямоугольное сечение □ 510х510/ф350х0,7 мм оцинк. сталь. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1792 1 квартал 2016 г. МАТ=5,69	м2	8,46 0,94*9	546,13				4620							
105	ТССЦ-101-5821 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные резиновые, марка 7057-3, диаметр 30-40 мм /Угловая кровельная проходка №3, □ ф250-460, размер фланца 890х890 мм. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5821 1 квартал 2016 г. МАТ=6,26	т	0,063 7*9/1000	292435,15				18423							
106	ТЕР20-02-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (5887 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3364 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 дефлект ор	9	746,38	665,43	34,04	1,96	6717	5989	306	18	5,34	48,06	0,01	0,09

Гранд-СМЕТА

107	ТССЦ-201-1004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1004 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	9	192,41				1732							
108	ТССЦ-301-1182 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип ДЗ15.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	9	4465,13				40186							
109	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /кладка фронтона/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (11615 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6744 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	17	6078,45	655,77	301,45	78,88	103334	11148	5125	1341	5,4	91,8	0,4	6,8
110	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-6,698	11104,7				-74379							
111	ТССЦ-404-0125 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0125 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51	1000 шт.	6,698	10887,82				72927							
112	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /подъем высоты существующих вентиляционных каналов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (3280 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1905 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	4,8	6078,45	655,77	301,45	78,88	29177	3148	1447	379	5,4	25,92	0,4	1,92

Гранд-СМЕТА

113	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (788 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (450 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,09 (6+3) / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	2689	803	5	1	61,6	5,54	0,05	
114	ТССЦ-302-3340 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54	м	-8,982	202,79				-1821							
115	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110, 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	8,982	166,02				1491							
116	ТССЦ-507-0783 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 160x110 (ТУ2248-001-18425183-01) /Переход пластиковый с резиновым уплотнителем с чугуна на пластик ф123x110. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0783 1 квартал 2016 г. МАТ=1,94	шт.	6	493,81				2963							
117	ТССЦ-507-0782 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 110x63 (ТУ2248-001-18425183-01) /Переход пластиковый с резиновым уплотнителем с чугуна на пластик ф75x50. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0782 1 квартал 2016 г. МАТ=1,94	шт.	3	229,93				690							
118	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (1176 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (672 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 клапан	9 6+3	189,21	133,31	9,22		1703	1200	83		1,03	9,27		

Гранд-СМЕТА

119	ТССЦ-301-8440 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм /Вентиляционный клапан HL900N ф110. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	6	1787,77				10727						
120	ТССЦ-301-8439 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 90 мм /Вентиляционный клапан HL900N ф75. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8439 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	3	1456,44				4369						
121	ТЕР26-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; МАТ=5,34 НР (85 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (53 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляция	0,044	13938,27	2522,32	211,62		613	111	9		18,8	0,83	
122	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	-0,0017	44364,12				-75						
123	ТССЦ-104-0017 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0017 1 квартал 2016 г. МАТ=6,13	м3	-0,0454	8437,82				-383						
124	ТССЦ-104-0557 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0557 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71	м	6	171,06				1026						
125	ТССЦ-104-0553 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 76 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0553 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71	м	3	120,03				360						

Гранд-СМЕТА

126	ТССЦ-301-5610 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 156-168 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5610 1 квартал 2016 г. МАТ=1,78	шт.	6	67,96				408							
127	ТССЦ-301-5609 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98	шт.	6	41,82				251							
Организованный водоотвод крыши																
128	ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (3306 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1889 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 воронка	8	1094,26	419,61	103,72	1,96	8754	3357	830	16	2,94	23,52	0,01	0,08
129	ТССЦ-301-3302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41	шт.	-8	552,69				-4422							
130	ТССЦ-301-1104 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм /Водоприёмные воронки d=250. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1104 1 квартал 2016 г. МАТ=2,06	шт.	8	159,11				1273							
131	ТЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: настенных (водосточная труба) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (14140 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6763 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,4 140 / 100	85456,31	10561,83	2337,16	416,19	119639	14787	3272	583	84,75	118,65	2,11	2,95
132	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (3267 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1562 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	0,9 90 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	28945	3523	161	28	31,41	28,27	0,16	0,14

Гранд-СМЕТА

133	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет /Колено оцинкованное водосточное (100 мм). Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	24	287				6888							
134	ТССЦ-301-5609 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм /Хомут металлический ф100 □ в комплекте шпилька, дюбель10х50. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98	шт.	104	41,82				4349							
135	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм /Крюк кровельный угловой/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	92	22,04				2028							
Кровельное ограждение Borge:																
136	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (763 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (365 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,9 90 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	16065	777	383	52	6,67	6	0,29	0,26
Снегозадержатель Borge:																
137	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (763 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (365 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,9 90 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	16065	777	383	52	6,67	6	0,29	0,26
138	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,27	54842,51				-14807							

Гранд-СМЕТА

139	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	45	545,52				24548							
Итого по разделу 2 Монтаж									2885439					2972,93		53,67
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2568408	490672	152443	14651		3962,05		80,68
Накладные расходы									445235							
Сметная прибыль									237171							
Итого по смете:																
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									67217					150,71		4,04
Проемы (ремонтно-строительные)									551					1,99		0,04
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									57834					169,14		9,72
Деревянные конструкции									687507					734,39		3,77
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									143525					266,71		2,89
Кровли									908401					1403,76		38,74
Прочие ремонтно-строительные работы									72102					330,1		
Погрузо-разгрузочные работы									35051							
Перевозка грузов автотранспортом									27356							
Полы									90365					208,02		1,16
Теплоизоляционные работы									223208					360,38		0,25
Строительные металлические конструкции									507480					8,15		0,03
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									2884					9,67		0,01
Конструкции из кирпича и блоков									273288					207,36		15,02
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									463					0,73		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									8602					9,69		4,79
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									143489					101,25		0,22
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									1491							
Итого									3250814					3962,05		80,68
В том числе:																
Материалы									1925293							
Машины и механизмы									152443							
ФОТ									505323							
Накладные расходы									445235							

Гранд-СМЕТА

Сметная прибыль	237171							
Непредвиденные затраты 1%	32508							
Итого с непредвиденными	3283322							
НДС 18%	590997,96							
ВСЕГО по смете	3874319,96					3962,05		80,68

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)