

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 2296 г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9 Капитальный ремонт конструкций крыши изм.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 3529988 руб.  
строительных работ 2961545 руб.  
монтажных работ 351 руб.  
Средства на оплату труда 488353 руб.  
Сметная трудоемкость 3723,41 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /гидроизоляции из рулонного материала - 5 слоев/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (9803 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (11670 руб.) СП (5602 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (11670 руб.)	100 м2 покрытия	7,12 712 / 100	1817,69	1639,06	178,63		12942	11670	1272	



Гранд-СМЕТА

2	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (19677 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21388 руб.) СП (9411 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21388 руб.)	100 м2 стяжки	7,12 712 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	27670	19569	8101	1819
3	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 40 мм. ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (17185 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (18679 руб.) СП (8219 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (18679 руб.)	100 м2 стяжки	7,12 712 / 100	2934,44	2525,5	408,94	97,84	20893	17982	2911	697
4	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /засыпки керамзитом - толщина 400 мм/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (25630 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (38833 руб.) СП (15533 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (38833 руб.)	100 т мусора	1,7088 (284,8*0,6) / 100	22725,17	22725,17			38833	38833		
5	<b>ТЕРр58-17-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,77 НР (5307 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7475 руб.) СП (3887 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7475 руб.)	100 м2 покрытия кровли	7,12 712 / 100	1050,65	1049,82	0,83		7481	7475	6	
6	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (19677 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21388 руб.) СП (9411 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21388 руб.)	100 м2 стяжки	7,12 712 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	27670	19569	8101	1819



Гранд-СМЕТА

7	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (3437 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3736 руб.) СП (1644 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3736 руб.)	100 м2 стяжки	7,12 712 / 100	586,89	505,1	81,79	19,57	4179	3597	582	139
8	<b>ТЕР07-05-030-11</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций /Парапетные плиты размером 500х1000х80 мм/ (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (6104 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (5129 руб.) СП (3488 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (5129 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,38 38 / 100	14898,96	12999,63	1899,33	497,15	5662	4940	722	189
9	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /зонтов вентиляционных шахт из листовой стали на каркасе из стального углового проката/ (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (408 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (444 руб.) СП (195 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (444 руб.)	100 м2 покрытия	0,045 4,5 / 100	9965,06	9835,86	129,2	27,64	448	443	5	1
10	<b>ТЕРр56-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (111 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (158 руб.) СП (79 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (158 руб.)	100 коробок	0,01 1 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	167	154	13	4
11	<b>ТЕРр56-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (67 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (95 руб.) СП (48 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (95 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,017 1,70 / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	96	92	4	3



Гранд-СМЕТА

12	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (50 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (56 руб.) СП (24 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (56 руб.)	100 м2 проемов	0,004 0,40 / 100	19420,09	12337,01	7083,08	1507,96	78	50	28	6
13	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1246 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1483 руб.) СП (712 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1483 руб.)	1 м3	1,2	1963,81	1066,21	897,6	169,02	2357	1280	1077	203
14	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /перекладка стен выхода на кровлю/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1349 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1606 руб.) СП (771 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1606 руб.)	1 м3	1,3	1963,81	1066,21	897,6	169,02	2553	1386	1167	220
15	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (889 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (956 руб.) СП (516 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (956 руб.)	1 м3 кладки	1,3	6004,2	655,77	301,45	78,88	7805	853	392	103
16	<b>ТССЦ-404-0005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-0,5122	11104,7				-5688			
17	<b>ТССЦ-404-0075</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100 (302 шт./м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0075 1 квартал 2016 г. МАТ=8,95	1000 шт.	0,394 394 / 1000	8615,09				3394			



Гранд-СМЕТА

18	<b>ТЕРм12-10-001-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж расширителя с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-10-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,23; МАТ=7,16 НР (105 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (155 руб.) СП (74 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (155 руб.)	100 шт.	0,01 1 / 100	17192,31	15134,26	2058,05	412,88	172	151	21	4
19	<b>ТЕРр65-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм /обвязки расширительного бака/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (266 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (423 руб.) СП (169 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (423 руб.)	100 м трубопровода	0,1 10 / 100	4577,82	4209,2	54,18	19,69	458	421	5	2
20	<b>ТЕРр65-1-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм /обвязки расширительного бака/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (458 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (727 руб.) СП (291 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (727 руб.)	100 м трубопровода	0,1 10 / 100	7875,29	7240,53	92,83	33,51	788	724	9	3
21	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /капельника/ (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4175 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4538 руб.) СП (1997 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4538 руб.)	100 м2 покрытия	0,46 46 / 100	9965,06	9835,86	129,2	27,64	4584	4525	59	13
Демонтаж покрытия здания выхода на кровлю:												
22	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /гидроизоляционный ковер - 2 слоя/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (528 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (629 руб.) СП (302 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (629 руб.)	100 м2 покрытия	0,384 (19,20*2) / 100	1817,69	1639,06	178,63		698	629	69	



Гранд-СМЕТА

23	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (531 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (577 руб.) СП (254 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (577 руб.)	100 м2 стяжки	0,192 19,20 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	746	528	218	49
24	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (93 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (101 руб.) СП (44 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (101 руб.)	100 м2 стяжки	0,192 19,20 / 100	586,89	505,1	81,79	19,57	113	97	16	4
25	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /разноуклонка из керамзита - 100мм/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (173 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (262 руб.) СП (105 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (262 руб.)	100 т мусора	0,01152 (1,92*0,6) / 100	22725,17	22725,17			262	262		
26	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /пароизоляционный ковер - 1 слой/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (265 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (315 руб.) СП (151 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (315 руб.)	100 м2 покрытия	0,192 19,20 / 100	1817,69	1639,06	178,63		349	315	34	
27	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (531 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (577 руб.) СП (254 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (577 руб.)	100 м2 стяжки	0,192 19,20 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	746	528	218	49



## Гранд-СМЕТА

28	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (93 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (101 руб.) СП (44 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (101 руб.)	100 м2 стяжки	0,192 19,20 / 100	586,89	505,1	81,79	19,57	113	97	16	4
Очистка от строительного мусора												
29	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (310 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (365 руб.) СП (175 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (365 руб.)	1 т груза	88,05	223,04	4,15	218,89		19639	365	19274	
30	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	205,45	34,59		34,59		7107		7107	
31	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	293,5	117,04		117,04		34351		34351	
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж</b>									<b>408533</b>			
<b>Раздел 2. Монтаж</b>												
покрытие кровли здания												
32	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (24596 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26735 руб.) СП (11763 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26735 руб.)	100 м2 стяжки	7,12 712 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	72976	24461	10126	2274



Гранд-СМЕТА

33	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (4294 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4667 руб.) СП (2053 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4667 руб.)	100 м2 стяжки	7,12 712 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	17604	4493	727	174
34	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7129 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7749 руб.) СП (3410 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7749 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	7,54 754 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	32048	7555	1818	194
35	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-829,4	19,01				-15767			
36	<b>ТССЦ-101-6073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикроэласт ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6073 1 квартал 2016 г. МАТ=1,23	м2	829,4	99,79				82766			
37	<b>ТЕР26-01-041-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-041-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,52; МАТ=3,93 НР (80289 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (104271 руб.) СП (50050 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (104271 руб.)	1 м3 изоляции	106,8 712*0,15	5593,68	976,32	162,63		597405	104271	17369	
38	<b>ТССЦ-104-0103</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93	м3	-108,9 -Ф5,р1	4367,37				-475607			
39	<b>ТССЦ-104-1224</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=2,96	м3	108,9	5491,98				598077			



Гранд-СМЕТА

40	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (38880 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (42261 руб.) СП (18595 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (42261 руб.)	1 м3 утеплителя	105	2157,89	346,48	231,91	56,01	226578	36380	24351	5881
41	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (24596 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26735 руб.) СП (11763 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (26735 руб.)	100 м2 стяжки	7,12 712 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	72976	24461	10126	2274
42	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (21470 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (23337 руб.) СП (10268 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (23337 руб.)	100 м2 стяжки	7,12 712 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	88018	22466	3634	871
43	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (1776 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2220 руб.) СП (977 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2220 руб.)	1 т	1,33144 712*1,87/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	38142	2178	364	42
44	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (2344 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2548 руб.) СП (1121 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2548 руб.)	100 м2 кровли	7,12 712 / 100	1235,24	357,85	19,32		8795	2548	138	
45	<b>ТССЦ-101-1780</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,3204	19068,16				-6109			



## Гранд-СМЕТА

46	<b>ТССЦ-113-2230</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	250	82,68				20670			
47	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (13189 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (14336 руб.) СП (6308 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14336 руб.)	100 м2 кровли	7,12 712 / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	297067	14055	2286	281
48	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-811,7	179,21				-145465			
49	<b>ТССЦ-101-1962</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-825,9	152,7				-126115			
50	<b>ТССЦ-101-4731</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Унифлекс ВЕНТ ЭПВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4731 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	825,9	95,8				79121			
51	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	811,7	168,5				136771			
примыкание кровли к парапетам и вентиляционным каналам												
52	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (9192 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9991 руб.) СП (4396 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9991 руб.)	100 м примыканий	1,4 140 / 100	54766,94	7004,61	736,79	132,21	76674	9806	1032	185



## Гранд-СМЕТА

53	<b>ТССЦ-101-1755</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	т	-0,0182	26645,8				-485			
54	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,28	43613,07				-12212			
55	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-264,6	179,21				-47419			
56	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	105,8	168,5				17827			
57	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	125	160,13				20016			
58	<b>ТССЦ-101-3742</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,17185 4,91*35/1000	41833,14				7189			
59	<b>ТССЦ-206-1341</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-206-1341 1 квартал 2016 г. МАТ=5,08	м	140	38,25				5355			



Гранд-СМЕТА

60	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (411 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (447 руб.) СП (197 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (447 руб.)	100 м2 кровли	1,25 125 / 100	1235,24	357,85	19,32		1544	447	24	
61	<b>ТССЦ-101-1780</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,0563	19068,16				-1074			
62	<b>ТССЦ-113-2230</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	40,7	82,68				3365			
63	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (10405 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (13006 руб.) СП (4812 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (13006 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,26 126 / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	21403	12550	722	456
покрытие парапетов												
64	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (356 руб.) СП (157 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (356 руб.)	100 м2 стяжки	0,095 9,50 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	974	326	135	30
65	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (172 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (187 руб.) СП (82 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (187 руб.)	100 м2 стяжки	0,095 9,50 / 100	7417,26	1893,2	306,22	73,38	705	180	29	7



## Гранд-СМЕТА

66	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (41 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (45 руб.) СП (20 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (45 руб.)	100 м2 кровли	0,125 12,50 / 100	1235,24	357,85	19,32		154	45	2	
67	<b>ТССЦ-101-1780</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,0056	19068,16				-107			
68	<b>ТССЦ-113-2230</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	4,4	82,68				364			
69	<b>ТЕР12-01-002-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 НР (136 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (148 руб.) СП (65 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (148 руб.)	100 м2 кровли	0,125 12,50 / 100	22760,8	1160,26	174,4	21,65	2845	145	22	3
70	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-14,5	179,21				-2599			
71	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	14,5	160,13				2322			
72	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2437 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2649 руб.) СП (1166 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2649 руб.)	100 м2 покрытия	0,188 18,80 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	9241	2642	35	7



Гранд-СМЕТА

73	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	Т	-0,147	43613,07				-6411			
74	<b>ТССЦ-101-3742</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	Т	0,092308 4,91*18,80/1000	41833,14				3862			
устройство покрытия здания выхода на кровлю												
75	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (660 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (717 руб.) СП (315 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (717 руб.)	100 м2 стяжки	0,191 19,10 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	1958	656	272	61
76	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (116 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (126 руб.) СП (55 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (126 руб.)	100 м2 стяжки	0,191 19,10 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	472	121	19	5
77	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (852 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (926 руб.) СП (407 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (926 руб.)	1 м3 утеплителя	2,3	2157,89	346,48	231,91	56,01	4963	797	533	129
78	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (660 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (717 руб.) СП (315 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (717 руб.)	100 м2 стяжки	0,191 19,10 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	1958	656	272	61



Гранд-СМЕТА

79	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (576 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (626 руб.) СП (275 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (626 руб.)	100 м2 стяжки	0,191 19,10 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	2361	603	97	23
80	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (47 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (59 руб.) СП (26 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (59 руб.)	1 т	0,035717 19,10*1,87/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	1023	58	10	1
81	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (96 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (104 руб.) СП (46 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (104 руб.)	100 м2 кровли	0,29 29 / 100	1235,24	357,85	19,32		358	104	6	
82	<b>ТССЦ-101-1780</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,0131	19068,16				-250			
83	<b>ТССЦ-113-2230</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	10,2	82,68				843			
84	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (536 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (583 руб.) СП (257 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (583 руб.)	100 м2 кровли	0,29 29 / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	12100	572	93	11
85	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-33,06	179,21				-5925			



## Гранд-СМЕТА

86	<b>ТССЦ-101-1962</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-33,64	152,7				-5137			
87	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	33,64	160,13				5387			
88	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	33,06	168,5				5571			
89	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (946 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1028 руб.) СП (452 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1028 руб.)	100 м примыканий	0,144 14,40 / 100	54766,94	7004,61	736,79	132,21	7886	1009	106	19
90	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0288 -Ф2,р1	43613,07				-1256			
91	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-27,22	179,21				-4878			
92	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	13,6	160,13				2178			



## Гранд-СМЕТА

93	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	11,3	168,5				1904			
94	<b>ТССЦ-101-3742</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,039771 4,91*8,10/1000	41833,14				1664			
95	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (727 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (909 руб.) СП (336 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (909 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,088 8,80 / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	1495	877	50	32
96	<b>ТЕР16-07-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (414 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (422 руб.) СП (236 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (422 руб.)	1 воронка	1	1094,26	419,61	103,72	1,96	1094	420	104	2
97	<b>ТССЦ-301-3302</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41	шт.	-1	552,69				-553			
98	<b>ТССЦ-301-3303</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка сливная диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3303 1 квартал 2016 г. МАТ=2,23	шт.	1	84,63				85			
99	<b>ТЕР12-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: настенных /водосточные трубы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (303 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (329 руб.) СП (145 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (329 руб.)	100 м желобов	0,03 3 / 100	85456,31	10561,83	2337,16	416,19	2564	317	70	12



Гранд-СМЕТА

100	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (116 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (126 руб.) СП (55 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (126 руб.)	100 м желобов	0,032 3,2 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	1029	125	6	1
101	<b>ТССЦ-301-5875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено оцинкованное водосточное (50 мм) /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	1	261,38				261			
102	<b>ТССЦ-301-5605</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм /Хомут металлический ф50 □ в комплекте шпилька, дюбель10х50. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5605 1 квартал 2016 г. МАТ=1,77	шт.	2	15,93				32			
103	<b>ТССЦ-101-2534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль из квадратной стали /Крюк кровельный угловой. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51	шт.	6	46,33				278			
104	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (155 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (169 руб.) СП (74 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (169 руб.)	100 м2 покрытия	0,012 1,2 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	590	169	2	
105	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0094	43613,07				-410			
106	<b>ТССЦ-101-3742</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм /капельник/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,005892 4,91*1,20/1000	41833,14				246			
обрамление выхода фановых труб												



Гранд-СМЕТА

107	<b>ТЕР12-01-030-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; МАТ=4,38 НР (192 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (209 руб.) СП (92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (209 руб.)	10 м2 примыканий	0,04 0,4 / 10	13143,3	5229,18	2797,27		526	209	112	
108	<b>ТССЦ-101-3177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3177 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	-0,404	250,9				-101			
109	<b>ТССЦ-101-8076</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,09	кг	-0,1864	454,11				-85			
110	<b>ТССЦ-201-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомуты стальные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27	кг	-0,528	35,68				-19			
111	<b>ТССЦ-101-4729</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4729 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	0,8	52,72				42			
112	<b>ТССЦ-101-8030</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик–клей полиуретановый DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные /Полиуретановый герметик № 70 (80 мл.) Технониколь. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8030 1 квартал 2016 г. МАТ=6,37	л	0,08	690,95				55			
113	<b>ТССЦ-301-5606</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5606 1 квартал 2016 г. МАТ=1,76	шт.	4	22,02				88			



Гранд-СМЕТА

114	<b>ТССЦ-101-5821</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные резиновые, марка 7057-3, диаметр 30-40 мм /Felt-Roofseal уплотнитель №2 050- 060. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5821 1 квартал 2016 г. МАТ=6,26	т	0,002484 0,621*4/1000	292435,15				726			
устройство зонтов с крышкой типа вальма												
115	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (12406 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13485 руб.) СП (5933 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13485 руб.)	100 м2 покрытия	0,957 95,70 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	47042	13447	177	38
116	<b>ТССЦ-101-0795</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0795 1 квартал 2016 г. МАТ=4,88	т	-0,0115 -Ф3,р1	45464,52				-523			
117	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,7484	43613,07				-32640			
118	<b>ТССЦ-101-3742</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,469887 4,91*95,70/1000	41833,14				19657			
119	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (978 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1397 руб.) СП (699 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1397 руб.)	1 т	0,2392 239,2/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	11358	1379	41	18
120	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (261 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (378 руб.) СП (181 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (378 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,228 22,80 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	934	377	30	1



Гранд-СМЕТА

121	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (161 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (233 руб.) СП (112 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (233 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,228 22,80 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	989	232	20	1
устройство карнизного свеса и водосточной системы												
122	<b>ТЕР12-01-002-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 НР (974 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1059 руб.) СП (466 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1059 руб.)	100 м2 кровли	0,896 89,6 / 100	22760,8	1160,26	174,4	21,65	20394	1040	156	19
123	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-103,9	179,21				-18620			
124	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	103,9	160,13				16638			
125	<b>ТЕР16-07-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (3306 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (3373 руб.) СП (1889 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (3373 руб.)	1 воронка	8	1094,26	419,61	103,72	1,96	8754	3357	830	16
126	<b>ТССЦ-301-3302</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41	шт.	-8	552,69				-4422			
127	<b>ТССЦ-301-1104</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм /Воронка водосточная диаметром 250 мм. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1104 1 квартал 2016 г. МАТ=2,06	шт.	8	159,11				1273			



Гранд-СМЕТА

128	<b>ТЕР12-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: настенных /водосточные трубы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (11311 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (12295 руб.) СП (5410 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (12295 руб.)	100 м желобов	1,12 112 / 100	85456,31	10561,83	2337,16	416,19	95711	11829	2618	466
129	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (4065 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4419 руб.) СП (1944 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4419 руб.)	100 м желобов	1,12 112 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	36020	4384	200	35
130	<b>ТССЦ-301-5877</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет /Колено водосточной трубы d=100. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	16	287				4592			
131	<b>ТССЦ-201-1103</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм /Отмет водосточной трубы d=100. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1103 1 квартал 2016 г. МАТ=4,17	шт.	8	170,14				1361			
132	<b>ТССЦ-301-5609</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм /Хомут металлический ф100 □ в комплекте шпилька, дюбель10х50. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98	шт.	80	41,82				3346			
133	<b>ТССЦ-101-2534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль из квадратной стали /Крюк кровельный угловой. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51	шт.	196	46,33				9081			
134	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (13093 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (14232 руб.) СП (6262 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14232 руб.)	100 м2 покрытия	1,01 101 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	49647	14192	186	40



Гранд-СМЕТА

135	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,7898	43613,07				-34446			
136	<b>ТССЦ-101-3742</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм /капельник/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,49591 4,91*101/1000	41833,14				20745			
устройство парапетного ограждения												
137	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (203 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (221 руб.) СП (97 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (221 руб.)	100 м ограждения	0,24 24 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	4284	207	102	14
138	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,072 -Ф1.р1	54842,51				-3949			
139	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	14	545,52				7637			
устройство ограждения по карнизу												
140	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (889 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (966 руб.) СП (425 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (966 руб.)	100 м ограждения	1,05 105 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	18742	906	447	60



Гранд-СМЕТА

141	<b>ТЕРр53-20-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (728 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (997 руб.) СП (558 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (997 руб.)	100 м3 кладки	0,013 1,3 / 100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	7927	897	382	100
142	<b>ТЕР20-02-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,64; МАТ=4,55 НР (1688 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1722 руб.) СП (964 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1722 руб.)	1 решетка	9	227,62	191,28	15,23		2049	1722	137	
143	<b>ТССЦ-301-4266</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетки жалюзиные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200x250 мм /РЭД-Н 200x250мм. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-4266 1 квартал 2016 г. МАТ=4,59	шт.	9	534,78				4813			
144	<b>ТЕР20-02-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,05; МАТ=7,83 НР (247 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (252 руб.) СП (141 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (252 руб.)	1 зонт	4	90,54	63,11	9,19		362	252	37	
145	<b>ТССЦ-301-0277</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0277 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	шт.	4	289,98				1160			
146	<b>ТЕР09-04-009-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж оконных блоков: алюминиевых с нащельниками из алюминия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,66; ЗПМ=12,23; МАТ=6,22 НР (199 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (288 руб.) СП (167 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (288 руб.)	1 т конструкций	0,0089 8,9/1000	46118,59	29119,75	15355,7	3218,45	410	259	137	29
147	<b>ТССЦ-101-1845</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	16	1,08				17			



Гранд-СМЕТА

148	<b>ТССЦ-206-0347</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Нащельники для окон в спаренном переплете боковые НС-18Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-206-0347 1 квартал 2016 г. МАТ=5,31	шт.	4	948,58				3794			
149	<b>ТССЦ-201-0345</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 60.18. /Окно слуховое жалюзийное РЭД-НСТ2 1300x1300мм. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0345 1 квартал 2016 г. МАТ=2,61	шт.	1	16583,18				16583			
150	<b>ТЕР09-06-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (690 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1000 руб.) СП (580 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1000 руб.)	1 т конструкций	0,0889 88,9/1000	12348,25	11152,54	962,41	96,62	1098	991	86	9
151	<b>ТССЦ-203-8120</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДГМ-01/60, размером 900x1600 мм /Противопожарный люк-лаз 2го типа EI-60 размерами 500x800мм. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8120 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	1	10799,75				10800			
152	<b>ТЕР09-04-013-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; МАТ=8,32 НР (405 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (587 руб.) СП (340 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (587 руб.)	1 м2 проема	1,9	984,35	308,81	62,52		1870	587	119	
153	<b>ТССЦ-203-8122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДГМ-01/60, размером 900x2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8122 1 квартал 2016 г. МАТ=3,24	шт.	1	9853,81				9854			
154	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (786 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (845 руб.) СП (456 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (845 руб.)	1 м3 кладки	1,15	6078,45	655,77	301,45	78,88	6990	754	347	91



Гранд-СМЕТА

155	<b>ТССЦ-402-0012</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49	м3	-0,276	3049,64				-842			
156	<b>ТССЦ-402-0014</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	0,276	3172,15				876			
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>									<b>2553364</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2322639	469049	166522	19304
Накладные расходы									418939			
Сметная прибыль									220318			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы									2961545			
Итого Монтажные работы									351			
Итого									2961896			
В том числе:												
Материалы									1687068			
Машины и механизмы									166522			
ФОТ									488353			
Накладные расходы									418939			
Сметная прибыль									220318			
Непредвиденные затраты 1%									29619			
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>2991515</b>			
НДС 18%									538473			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>3529988</b>			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)