

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 019.01.1452.6-АС
Сметная стоимость строительных работ 844875,49 руб.
Средства на оплату труда 109828,69 руб.
Сметная трудоемкость 857,04 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Кровля																
Заголовок Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (5261,61 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2976,26 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	3,45	1944,48	1812,36	132,12		6708,46	6252,65	455,81		15,9	54,86		
2	ТЕРр58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4503,54 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (3319,4 руб.): 65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	3,45	2106,22	1759,53	346,69	90,75	7266,46	6070,38	1196,08	313,09	15,16	52,3	0,46	1,59

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРp58-2-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-2-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (113,32 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (83,53 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,01	16095,43	16063,13	32,3		160,95	160,63	0,32		138,4	1,38		
4	ТЕРp58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (253,26 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (186,67 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,01	35944,28	35898,23	46,05		359,44	358,98	0,46		309,3	3,09		
5	ТЕРp69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (помета) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (656,91 руб.): 78%*0.85 от ФОТ СП (396,33 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,0436 218*0,05*0,4/100	22725,17	22725,17			990,82	990,82			214,32	9,34		
6	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка утепление покрытий: шлак (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (9665,7 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4653,85 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплите ля	32,7 218*0,15	462,71	277,18	185,53	44,81	15130,62	9063,79	6066,83	1465,29	2,432	79,53	0,272	8,89
7	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (705,66 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (382,47 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	2,18	351,73	344,01	7,72		766,77	749,94	16,83		2,76	6,02		
8	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (935,5 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (529,17 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,9	1963,81	1066,21	897,6	169,02	1767,43	959,59	807,84	152,12	8,24	7,42	1,15	1,04
9	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1107,54 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (626,49 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,506	2601,08	2601,08			1316,15	1316,15			22,82	11,55		

Гранд-СМЕТА

10	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: люка-лаза	100 м2	0,0056	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	79,82	68,75	11,07	8,55	103,91	0,58	7,74	0,04
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (65,05 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36,79 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ																
Устройство нового покрытия																
Крыша																
11	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	4,6998 10,0428-3,5138-0,2074-0,1458-0,136-1,34	11702,36	2925,54	277,32	29,6	54998,75	13749,45	1303,35	139,11	24,09	113,22	0,15	0,71
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (12537,2 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5949,86 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ																
12	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов и ветровой доски	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,336	36079	17821,19	443,92		12122,54	5987,92	149,16		143	48,05		
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (5405,3 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2565,22 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ																
13	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4669,98	1652,52	338,38	43,3	6,63	13,26	0,11	0,22
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1530,82 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (726,49 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ																
14	ТССЦ-101-0954 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью	компл.	2	175,61				351,22							
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0954 1 квартал 2016 г. МАТ=5,79																

Гранд-СМЕТА

15	ТЕР26-02-019-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ФОХ" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (4526,48 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2816,48 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,76	1664,47	1241,35	403,56	1,71	7922,88	5908,83	1920,95	8,14	9,03	42,98	0,01	0,05
16	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	96,34	89,31				8604,13							
17	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профлиста ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (5239,09 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (3861,55 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м2	3,45	6808,01	2136,7	59,09	15,78	23487,63	7371,62	203,86	54,44	18,41	63,51	0,08	0,28
18	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (969,27 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (459,99 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	2,23	5699,62	465,72	102,95	15,78	12710,15	1038,56	229,58	35,19	3,8	8,47	0,08	0,18
Кровля																
19	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (13848,03 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11625,5 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	3,956 (345+50,6) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	36244,44	17948,73	13915,63	2164,6	35,5	140,44	2,61	10,33
20	ТССЦ-101-4541 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4541 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м2	379,5 345*1,1	372,72				141447,24							

Гранд-СМЕТА

21	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	3105 345'9	1,08				3353,4						
22	ТССЦ-101-5044 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,55 мм (на карниз) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5044 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	м2	50,6	228,49				11561,59						
23	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм (на карниз) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	303,6 50,6'6	1,08				327,89						
24	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (335,76 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (281,87 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,115	4563,27	4216,9	272,7	23,73	524,78	484,94	31,36	2,73	32,59	3,75	0,12 0,01
25	ТССЦ-101-5044 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5044 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	м2	11,5	228,49				2627,64						
26	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	69 11,5'6	1,08				74,52						
Утепление чердачного перекрытия															
27	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (882,68 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (478,42 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	2,1815	7252,3	430,01	9,66		15820,89	938,07	21,07		3,45	7,53	

Гранд-СМЕТА

28	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-267	55,66				-14861,22							
29	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	267	22,06				5890,02							
30	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (9786,66 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5304,42 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	2,7715 (218,15+59) / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	37508,76	10302,52	1440,07	98,31	28,38	78,66	0,18	0,5
31	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-11,42	2256,51				-25769,34							
32	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	51,38361 277,15*0,18*1,03	1528,56				78542,93							
33	ТЕР10-01-039-05 прим. Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,78; ЗПМ=11,89; МАТ=7,5 НР (97,2 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (46,13 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0056	459957,34	17134,32	9621,97	2094,3	2575,76	95,95	53,88	11,73	142,68	0,8	10,92	0,06
Заголовок Ограждение кровли и лестница																
34	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (560,98 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (270,1 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,664	17849,47	863,07	425,86	57,24	11852,05	573,08	282,77	38,01	6,67	4,43	0,29	0,19

Гранд-СМЕТА

35	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,101	10366,79	4449,76	5361,08	1114,64	1047,05	449,43	541,47	112,58	32,37	3,27	5,64	0,57
36	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,101	55191,46				5574,34							
37	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (224,4 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (155,14 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1388,47	324,99	27,66	0,94	7,66	2,45	0,02	0,01
Итого по разделу 1 Кровля									602801,31					756,89		24,67
Раздел 2. Вентшахты (Ш-1 -2шт; Ш-2 -4шт; Ш-3 -2шт)																
38	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (754,22 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (439,62 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	1,1	6078,45	655,77	301,45	78,88	6686,3	721,35	331,6	86,77	5,4	5,94	0,4	0,44
39	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (6698,45 руб.): 103%*0.85 от ФОТ СП (3672,48 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	20	2566,28	382,55			51325,6	7651			3,15	63		
40	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-30,6	1406,1				-43026,66							

Гранд-СМЕТА

41	ТССЦ-103-0982 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы хризотилцементные дренажные диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=3,6	м	74	148,75				11007,5							
42	ТЕРр69-8-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-8-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,35 НР (581,22 руб.): 78%*0.85 от ФОТ СП (350,66 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м3 изоляции	0,018 0,36*0,05	231210,22	48702,92	607,98		4161,78	876,65	10,94		427,28	7,69		
43	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (478,38 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (222,74 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,055	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	919,69	549,78	62,24	45,77	75,4	4,15	6,07	0,33
44	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала с устройством фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1766,67 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (850,62 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	8	1912,23	240,56	4,83		15297,84	1924,48	38,64		1,93	15,44		
45	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 до 8каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (221,84 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (106,81 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	2	963,87	120,83	4,83		1927,74	241,66	9,66		0,97	1,94		
46	ТССЦ-201-0775 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0775 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	т	0,8829 0,6609+0,222	45560,99				40225,8							

Гранд-СМЕТА

47	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (182,32 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (126,05 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1128,13	264,05	22,47	0,76	7,66	1,99	0,02	0,01
Итого по разделу 2 Вентшахты (Ш-1 -2шт; Ш-2 -4шт; Ш-3 -2шт)									106105,81					100,15		0,78
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									564799,13	105047,26	29489,98	4781,43		857,04		25,45
Накладные расходы									90281,99							
Сметная прибыль									53825,99							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									21410,28					74,41		1,08
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									48834,84					120,28		1,87
Прочие ремонтно-строительные работы									7137,72					17,03		
Кровли									140847,76					101,34		9,08
Полы									36896,18					92,21		0,5
Деревянные конструкции									117715,89					183,8		1,17
Теплоизоляционные работы									23869,97					42,98		0,05
Строительные металлические конструкции									269811,64					147,46		10,91
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									3204,51					4,44		0,02
Конструкции из кирпича и блоков									7880,14					5,94		0,44
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									29677,37					63		
Отделочные работы									1620,81					4,15		0,33
Итого									708907,11					857,04		25,45
В том числе:																
Материалы									430261,89							
Машины и механизмы									29489,98							
ФОТ									109828,69							
Накладные расходы									90281,99							
Сметная прибыль									53825,99							
Непредвиденные затраты 1%									7089,07							
Итого с непредвиденными									715996,18							
НДС 18%									128879,31							
ВСЕГО по смете									844875,49					857,04		25,45

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)