

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт замена пассажирского лифта в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул.Беляева, д.10

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 2538989 руб.
строительных работ _____ 129565 руб.
монтажных работ _____ 619288 руб.
прочих _____ 799 руб.
оборудования _____ 1402034 руб.
Средства на оплату труда _____ 300415 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2179,31 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
Машинное помещение												
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (942 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1386 руб.) СП (665 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1386 руб.)	1 устройство	2 1*2	713,62	692,83			1427	1386		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,23; МАТ=12,23 НР (9840 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14470 руб.) СП (6946 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14470 руб.)	1 шт.	2 1*2	8827,47	6705,83	1920,46	529,19	17655	13412	3841	1058
3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (726 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1068 руб.) СП (513 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1068 руб.)	1 рама	2 1*2	549,98	533,96			1100	1068		
4	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=12,23 НР (12955 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19052 руб.) СП (9145 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19052 руб.)	1 станция	2 1*2	9844,34	9525,95	32,57		19689	19052	65	
5	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (15061 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (22148 руб.) СП (10631 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (22148 руб.)	1 канат	6 3*2	3801,94	3691,26			22812	22148		
6	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3106 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4567 руб.) СП (2192 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4567 руб.)	1 устройство	2 1*2	2352,08	2283,59			4704	4567		
7	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; МАТ=12,23 НР (1640 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2412 руб.) СП (1158 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2412 руб.)	1 ограничитель	2 1*2	1257,78	1206	15,58		2516	2412	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2236 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3288 руб.) СП (1578 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3288 руб.)	1 канат	2 1*2	1693,25	1643,96			3387	3288		
9	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1404 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2065 руб.) СП (991 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2065 руб.)	1 устройство	2 1*2	1063,64	1032,7			2127	2065		
Шахта, приямок												
10	ТЕРмр01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (7596 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11170 руб.) СП (5362 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (11170 руб.)	1 направляющая длиной 2 м	4 2*2	2876,38	2792,6			11506	11170		
11	ТЕРмр01-02-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (7486 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11009 руб.) СП (5284 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (11009 руб.)	2 м высоты подъема	25,4 $((8*2,8+3,7+1,3-2)*2)/2$	446,39	433,43			11338	11009		
12	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; МАТ=12,23 НР (5853 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8608 руб.) СП (4132 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8608 руб.)	1 каркас	2 1*2	4480,53	4303,98	47,4		8961	8608	95	
13	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; МАТ=12,23 НР (12936 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19024 руб.) СП (9132 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19024 руб.)	1 кабина	2 1*2	9854,56	9512,13	57,1		19709	19024	114	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; МАТ=12,23 НР (4147 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6098 руб.) СП (2927 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6098 руб.)	1 противовес	2 1*2	3153,81	3049,18	13,15		6308	6098	26	
15	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23; МАТ=12,23 НР (51677 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (75995 руб.) СП (36478 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (75995 руб.)	1 дверь	18 9*2	4458,58	4221,92	109,96		80254	75995	1979	
16	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (11249 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (16543 руб.) СП (7941 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (16543 руб.)	1 аппарат	18 9*2	946,6	919,08			17039	16543		
17	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; МАТ=12,23 НР (2506 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3686 руб.) СП (1769 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3686 руб.)	1 устройство	4 2*2	952,2	921,41	3,15		3809	3686	13	
18	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3667 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5393 руб.) СП (2589 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5393 руб.)	1 датчик	8 4*2	694,3	674,12			5554	5393		
19	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1831 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2692 руб.) СП (1292 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2692 руб.)	1 шунт	18 9*2	154,1	149,57			2774	2692		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,93; МАТ=12,23 НР (2860 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4206 руб.) СП (2019 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4206 руб.)	1 система	2 1*2	2173,17	2102,83	7,23		4346	4206	14	
21	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (6501 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9561 руб.) СП (4589 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9561 руб.)	1 кабель	6 3*2	1641,39	1593,57			9848	9561		
22	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,98; МАТ=12,23 НР (8811 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (12957 руб.) СП (6219 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (12957 руб.)	1 м направляющих	53 (2,8*9+1,3)*2	254,45	244,48	2,63		13486	12957	139	
23	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2281 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3354 руб.) СП (1610 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3354 руб.)	1 балка	2 1*2	1727,37	1677,1			3455	3354		
24	ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (876 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1288 руб.) СП (618 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1288 руб.)	1 этаж	18 9*2	73,75	71,55			1328	1288		
Диспетчеризация												
25	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=6,5 НР (101 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (149 руб.) СП (72 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (149 руб.)	1 шт.	1	158,95	149,33			159	149		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,95 НР (180 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (265 руб.) СП (127 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (265 руб.)	100 концов жил	0,2 0,1*2	1522,67	1323,04			305	265		
Электромонтажные работы												
27	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (29 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (40 руб.) СП (21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (40 руб.)	100 шт.	0,06 0,03*2	665,68	665,68			40	40		
28	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (147 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (204 руб.) СП (106 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (204 руб.)	100 шт.	0,28 0,14*2	728,02	720,35	7,67	5,87	204	202	2	2
29	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (162 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (200 руб.) СП (104 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (200 руб.)	100 шт.	0,04 (2*2) / 100	5467,49	5008,67	93,47	5,87	219	200	4	
30	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=7,49	шт.	4 2*2	76,4				306			
31	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (148 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (183 руб.) СП (95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (183 руб.)	100 шт.	0,04 (2*2) / 100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	201	183	4	
32	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38	шт.	4 2*2	41,53				166			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76 НР (2248 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2775 руб.) СП (1443 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2775 руб.)	100 шт.	0,28 0,14*2	11340,23	9889,67	148,31	19,69	3175	2769	42	6
34	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	шт.	28 14*2	212,68				5955			
35	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 1 квартал 2016 г. МАТ=3,88	10 шт.	2,8 1,4*2	82,61				231			
36	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=9,88 НР (540 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (667 руб.) СП (347 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (667 руб.)	1 шт.	4 2*2	226,7	158,75	59,26	7,95	907	635	237	32
37	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямая, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (1057 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1305 руб.) СП (679 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1305 руб.)	100 м	0,64 (32*2) / 100	2520,06	2039,23	198,64		1613	1305	127	
38	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	шт.	112 56*2	0,99				111			
39	ТССЦ-103-1396 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	м	64,77	21,01				1361			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (645 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (796 руб.) СП (414 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (796 руб.)	100 м	0,64 (32*2) / 100	1481,85	1231,68	88,86	11,86	948	788	57	8
41	ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	1000 м	0,064 (32*2) / 1000	104174,17				6667			
42	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (1469 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1813 руб.) СП (943 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1813 руб.)	100 м	0,8 0,4*2	2643,13	2263,16	118,29	1,96	2115	1811	95	2
43	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66	м	80 40*2	20,68				1654			
44	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (312 руб.) СП (162 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (312 руб.)	100 м	0,8 0,4*2	456,25	387,69	14,83	1,96	365	310	12	2
45	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,08 0,04*2	24951,61				1996			
Строительные работы												
Машинное помещение												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТЕРп62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (256 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (379 руб.) СП (152 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (379 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,16 0,08*2	2370,91	2370,91			379	379		
47	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (182 руб.) СП (67 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (182 руб.)	100 м2 покрытия	0,16 0,08*2	1147,44	1138,25	7,38	1,96	184	182	1	
48	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0021	47396,95				100			
49	ТЕРп61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (492 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (735 руб.) СП (294 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (735 руб.)	100 м2 поверхности	0,16 0,08*2	6529,5	4522,53	86,9	67,02	1045	724	14	11
50	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51 НР (284 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (355 руб.) СП (131 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (355 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16 0,08*2	5172,33	2218,89	46,01	1,96	828	355	7	
51	ТЕРп62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (709 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1043 руб.) СП (417 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1043 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,44 0,22*2	2370,91	2370,91			1043	1043		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (325 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (406 руб.) СП (150 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (406 руб.)	100 м2 покрытия	0,44 0,22*2	929,62	920,43	7,38	1,96	409	405	3	1
53	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0057	47396,95				270			
54	ТЕРп61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно- известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (1078 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1609 руб.) СП (644 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1609 руб.)	100 м2 поверхности	0,44 0,22*2	5491,74	3592,32	81,81	63,11	2416	1581	36	28
55	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (701 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (876 руб.) СП (324 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (876 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,44 0,22*2	4670,92	1988,35	41,17	1,96	2055	875	18	1
56	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (728 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (774 руб.) СП (395 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (774 руб.)	100 м2 стяжки	0,16 0,08*2	12306,76	4585,64	354,08	250,59	1969	734	57	40
57	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (97 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (103 руб.) СП (53 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (103 руб.)	100 м2 покрытия	0,02 0,01*2	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	388	94	32	9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (114 руб.) СП (55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (114 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16 0,08*2	1814,64	713,25	43,22	1,47	290	114	7	
Проемы												
59	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (95 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (135 руб.) СП (68 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (135 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,032 (1,6*2) / 100	4210,79	4210,79			135	135		
60	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (432 руб.) СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (432 руб.)	100 коробок	0,02 (1*2) / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12
61	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (720 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1043 руб.) СП (605 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1043 руб.)	1 м2 проема	3 1,5*2	595,23	347,82	111,92		1786	1043	336	
62	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	т	0,12 60*2/1000	62943,21				7553			
63	ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0951 1 квартал 2016 г. МАТ=8,53	компл.	2 1*2	886,61				1773			
64	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (27 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (39 руб.) СП (19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (39 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0768 (1,6*2,4*2) / 100	2169,48	507,79	43,22	1,47	167	39	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (315 руб.) СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (315 руб.)	100 коробок	0,02 (1*2) / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	334	308	26	7
66	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (47 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (67 руб.) СП (34 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (67 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,012 (0,6*2) / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	68	65	3	2
67	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (251 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (279 руб.) СП (120 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (279 руб.)	100 м2 проемов	0,01 0,005*2	520857,78	27615,83	2797,07	347,21	5209	276	28	3
68	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (1349 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1686 руб.) СП (624 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1686 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,06 0,03*2	41355,39	27701,81	526,43	406,4	2481	1662	32	24
69	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (95 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (119 руб.) СП (44 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (119 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 0,03*2	4670,92	1988,35	41,17	1,96	280	119	2	
70	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (307 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (445 руб.) СП (258 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (445 руб.)	1 м2 проема	1,28 0,8*0,8*2	595,23	347,82	111,92		762	445	143	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ТССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примен.	Люк металлический окрашенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	1,28 0,8*0,8*2	6881,64				8808			
72	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2 1*2	297,41				595			
Прямоук												
73	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88 НР (809 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (923 руб.) СП (369 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (923 руб.)	1 м3 бетона	0,76 0,38*2	2312,04	1213,83	1098,21		1757	923	834	
74	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,23; МАТ=5,91 НР (238 руб.): 66%=80%*0.85 от ФОТ (350 руб.) СП (189 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (350 руб.)	100 мест	0,04 0,02*2	12658,68	8642,7	525,18	99,92	506	346	21	4
75	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (118 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (147 руб.) СП (54 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (147 руб.)	100 м2 покрытия	0,16 0,08*2	929,62	920,43	7,38	1,96	149	147	1	
76	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0021	47396,95				100			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (254 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (318 руб.) СП (118 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (318 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16 0,06*2	4670,92	1988,35	41,17	1,96	747	318	7	
78	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (273 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (290 руб.) СП (148 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (290 руб.)	100 м2 стяжки	0,06 0,03*2	12306,76	4585,64	354,08	250,59	738	275	21	15
79	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (43 руб.) СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (43 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 0,03*2	1814,64	713,25	43,22	1,47	109	43	3	
Ремонт стен около вызывных аппаратов												
80	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (89 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (106 руб.) СП (51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (106 руб.)	1 м3	0,02 0,01*2	12537,81	3616,41	8921,4	1680,28	251	72	179	34
81	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (795 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1187 руб.) СП (475 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1187 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,04 0,02*2	37229,06	29546,95	171,22	132,21	1489	1182	7	5
82	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (109 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (130 руб.) СП (62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (130 руб.)	1 м3 заделки	0,02 0,01*2	13632,69	6516,76	119,26		273	130	2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=2,78 НР (86 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (108 руб.) СП (40 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (108 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 0,02*2	5153,75	2699,16	26,7	1,96	206	108	1	
Шахта лифта												
84	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (2140 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2675 руб.) СП (990 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2675 руб.)	100 м2 покрытия	2,9 (145*2) / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	2696	2669	21	6
85	ТСЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0377	47396,95				1787			
86	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (4618 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5772 руб.) СП (2136 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5772 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,9 (145*2) / 100	4670,92	1988,35	41,17	1,96	13546	5766	119	6
87	ТЕРп62-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-31-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (435 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (639 руб.) СП (256 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (639 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3 0,15*2	3651,54	2129,24	5,58		1095	639	2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрамления проемов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (3493 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (5062 руб.) СП (2936 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (5062 руб.)	1 т конструкций	0,45 0,225*2	12348,25	11152,54	962,41	96,62	5557	5019	433	43
89	ТССЦ-201-0775 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0775 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	т	0,45 0,225*2	45560,99				20502			
Пороги шахты												
90	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (291 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (310 руб.) СП (158 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (310 руб.)	100 м2 покрытия	0,06 0,03*2	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	1163	282	97	28
91	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (43 руб.) СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (43 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 0,03*2	1814,64	713,25	43,22	1,47	109	43	3	
Оборудование												
92 О	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский энергоэффективный г/п 400 кг; 9остановок; огнестойкость ДШ Е-30 (Комплект оборудования: концентратор (Блок лифтовой УКЛ/УЛ); звуковой комплект кабины "ЗКК"; монтажный комплект ЛБ 6.0; комплект кабелей) с доставкой	шт.	2 1*2	701016,95				1402034			
Мусор												
93	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,2 0,5*0,2*2	345,71		345,71		69		69	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,8 0,5*0,8*2	34,59		34,59		28		28	
95	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1 0,5*2	117,04		117,04		117		117	
Итого по разделу 1 Монтажные работы									2150887			
Раздел 2. Пусконаладочные работы.												
96	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15; Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05; Прил. 1.1 Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования ОЗП=0,3; ТЗ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (251 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (457 руб.) СП (146 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (457 руб.)	1 лифт	2 1*2	228,33	228,33			457	457		
97	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15; Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (-17 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-30 руб.) СП (-10 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-30 руб.)	1 остановка	-2 -1*2	14,92	14,92			-30	-30		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									799			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1801094	299026	9672	1389
Накладные расходы									207316			
Сметная прибыль									143276			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									129565			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Монтажные работы									619288			
Итого Оборудование									1402034			
Итого Прочие затраты									799			
Итого									2151686			
В том числе:												
Материалы									90362			
Машины и механизмы									9672			
ФОТ									300415			
Оборудование									1402034			
Накладные расходы									207316			
Сметная прибыль									143276			
НДС 18%									387303			
ВСЕГО по смете									2538989			

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)