

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, пер. Синчука, д. 9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1303210,88 руб.
Средства на оплату труда 183078 руб.
Сметная трудоемкость 1445,62 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (3321 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1897 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	3,2	1963,8114	1066,2114	897,6	169,0186	6284	3412	2872	541	8,24	26,37	1,15	3,68
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (10409 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7623 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,923	2106,2193	1759,5301	346,6892	90,7466	16688	13941	2747	719	15,16	120,11	0,46	3,64
3	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (12062 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6892 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,923	1944,4803	1812,3637	132,1166		15406	14359	1047		15,9	125,98		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (412 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02	39658,2822	39612,236	46,046		793	792	1		341,3	6,83		
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя из шлака ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (10259 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (6218 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,684	22725,1745	22725,175			15544	15544			214,32	146,59		
6	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (454 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (324 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,03	24105,8987	21007,349	3098,55	583,6156	723	630	93	18	179,3	5,38	3,97	0,12
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									115871					431,26		7,44
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
51	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2306 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1251 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	5,7047 570,47 / 100	7252,2959	430,0068	9,66		41372	2453	55		3,45	19,68		
56	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-698,3	55,6588				-38867							
53	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	698,3	22,055				15401							
54	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (20124 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10918 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	5,7047 570,47 / 100	13533,7387	3717,3085	519,6025	35,467	77206	21206	2964	202	28,38	161,9	0,18	1,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-23,5	2256,5112				-53028							
13	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	88,138 570,47*0,15*1,03	1528,56				134724							
17	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (295 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (141 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м ходов	0,68	5699,6162	465,7184	102,9528	15,7767	3876	317	70	11	3,8	2,58	0,08	0,05
18	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (432 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (206 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0243 0,0081*3	410115,095	17624,286	10118,682	2154,1922	9966	428	246	52	142,68	3,47	10,92	0,27
19	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	3	410,9105				1233							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									227555					187,63		1,35
Раздел 3. Крыша																
20	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (6735 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (4933 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м2	2,5088	15110,7806	3694,3161	262,1157	86,833	37910	9268	658	218	31,83	79,86	0,44	1,1
21	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (6658 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (4877 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м2	3,6906 2,9456+0,745	10619,9383	2477,9203	173,442	63,1068	39194	9145	640	233	21,35	78,79	0,32	1,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7942 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3799 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	8,4 840 / 100	4250,3436	1002,0039	241,0625	25,683	35703	8417	2025	216	7,84	65,86	0,13	1,09
23	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-924	19,012				-17567							
24	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,42	18265,1272				-7671							
25	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	924	9,2512				8548							
26	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (29469 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24771 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	8,4 840/100	9161,8936	4537,0854	3517,5958	547,1702	76960	38112	29548	4596	35,5	298,2	2,61	21,92
27	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	840	272,6222				229003							
7	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	5040 840*6	1,0764				5425							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	111 43+68	181,8846				20189							
29	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (17511 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8367 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	1,0918	36078,9953	17821,189	443,9244		39391	19457	485		143	156,13		
30	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,157	8567,2728				-9912							
31	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	109,18	223,74				24428							
фановая труба 9шт.																
32	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (3030 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1653 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	9	2566,2789	382,5544			23097	3443			3,15	28,35		
33	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-13,77	1406,0952				-19362							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	13,77	166,0192				2286							
35	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины	шт	9	381,36				3432							
Итого по разделу 3 Крыша									610798					707,19		25,29
Раздел 4. Слуховые окна																
СП-1 2шт.																
36	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,9865	826,2588	169,1872	21,6471	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22
37	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,4187				-668							
38	ТССЦ-101-2009 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточнющие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	2	126,0181				252							
39	ТССЦ-301-4164 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетки жалюзийные открывные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-4164 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	шт.	2	1269,5494				2539							
Итого по разделу 4 Слуховые окна									9048					13,26		0,22
Раздел 5. Вентканалы																
40	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2733 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1587 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	4	6078,4469	655,7726	301,4492	78,8835	24314	2623	1206	316	5,4	21,6	0,4	1,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (953 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	9	1912,2298	240,5641	4,83		17210	2165	43		1,93	17,37		
42	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,06624	37705,7205				2498							
43	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,04797	31463,9026				1509							
44	ТЕР13-03-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (122 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (85 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2144	1539,0901	826,0142	66,2903	1,4676	330	177	14		5,31	1,14	0,01	
45	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (75 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2144	2169,4801	507,7896	43,216	1,4676	465	109	9		3,83	0,82	0,01	
Итого по разделу 5 Вентканалы									53925					40,93		1,6
Раздел 6. Ограждение кровли																
46	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1118 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (535 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,32	17849,47	863,0711	425,8575	57,2364	23561	1139	562	76	6,67	8,8	0,29	0,38
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									25214					8,8		0,38
Раздел 7. Водосточная система																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТЕР12-01-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,61 НР (6483 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3101 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 фасада (без вычета проемов)	4,22	5608,1333	1670,0065	14,49		23666	7047	61		13,4	56,55		
Итого по разделу 7 Водосточная система									33250					56,55		
Раздел 8. Мусор																
48	ТССЦпр-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	19,4 <i>97*0,2</i>	345,712		345,712		6707		6707					
49	ТССЦпр-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	77,6 <i>97*0,8</i>	34,5862		34,5862		2684		2684					
50	ТССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	97	86,9062		86,9062		8430		8430					
Итого по разделу 8 Мусор									17821							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									856542	175837	63505	7241		1445,62		36,28
Накладные расходы									145617							
Сметная прибыль									91322							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									45862					152,35		3,68
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									136793					285,59		5,92
Прочие ремонтно-строительные работы									32021					146,59		
Проемы (ремонтно-строительные)									1501					5,38		0,12
Полы									85230					181,58		1,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Деревянные конструкции								237168					175,44		0,54
	Кровли								365165					148,58		1,47
	Строительные металлические конструкции								131200					298,2		21,92
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								8418					28,35		
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								2539							
	Конструкции из кирпича и блоков								28634					21,6		1,6
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								1129					1,96		
	Погрузо-разгрузочные работы								9391							
	Перевозка грузов автотранспортом								8430							
	Итого								1093481					1445,62		36,28
	В том числе:															
	Материалы								617200							
	Машины и механизмы								63505							
	ФОТ								183078							
	Накладные расходы								145617							
	Сметная прибыль								91322							
	Непредвиденные 1%								10935							
	Итого с непредвиденными								1104416							
	НДС 18%								198794,88							
	ВСЕГО по смете								1303210,88					1445,62		36,28

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)