

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Оренбург, пер. Ардатовский, д. 30

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 29-2016.ЭМ  
Сметная стоимость 225300,94 руб.  
монтажных работ 171550 руб.  
оборудования 17493 руб.  
Средства на оплату труда 29896 руб.  
Сметная трудоемкость 208,88 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. демонтаж																
1	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ВРУ1-26-65А УХЛ4  (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (95 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (61 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	197,68	103,03	94,65	13,83	198	103	95	14	0,711	0,71	0,087	0,09

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ТЕРм08-03-599-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг  (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 НР (569 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (365 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	9	82,64	77,38	5,26	0,59	744	697	47	5	0,534	4,81	0,003	0,03
Итого по разделу 1 демонтаж									2031					5,52		0,12
<b>Раздел 2. монтажные работы</b>																
3	<b>ТЕРм08-03-573-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм ВРУ1-26-65А УХЛ4  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (315 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (202 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	682,02	343,42	315,5	46,11	682	343	316	46	2,37	2,37	0,29	0,29
4	<b>ТЕРм08-03-574-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-574-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23; ЗПМ=12,23; МАТ=3,66 НР (611 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (392 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 жил	0,15	5691,77	5028,98	112,51	1,96	854	754	17		34,7	5,21	0,01	
5	<b>ТЕРм08-03-574-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-574-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,73 НР (228 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (146 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 жил	0,05	6824,86	5623,11	144,17	3,91	341	281	7		38,8	1,94	0,02	
6	<b>ТЕРм08-03-599-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 НР (1895 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1216 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	9	452,52	257,93	17,52	1,96	4073	2321	158	18	1,78	16,02	0,01	0,09

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	<b>ТЕРм08-03-575-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор или аппарат  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=10,6 НР (8676 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (5570 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	66	167,38	162,29			11047	10711			1,12	73,92		
8	<b>ТЕРм08-02-419-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шинопровод осветительный на установленных конструкциях  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-419-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=10,1 НР (99 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (63 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м шинопро вода	0,018	8015,23	6587,32	1288,33	171,59	144	119	23	3	47,92	0,86	0,87	0,02
9	<b>ТЕРм08-03-593-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (1771 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1137 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,21 21/100	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	2905	2150	318	36	70,64	14,83	0,88	0,18
10	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (446 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (287 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,12	5029,09	4579,65	93,47	5,87	603	550	11	1	31,6	3,79	0,03	
11	<b>ТЕРм08-02-390-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (1926 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1237 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,05	2643,13	2263,16	118,29	1,96	2775	2376	124	2	16,29	17,1	0,01	0,01
12	<b>ТЕРм08-02-399-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (331 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (213 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,05	456,25	387,69	14,83	1,96	479	407	16	2	2,82	2,96	0,01	0,01

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	<b>ТЕРм08-02-411-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,29; ЗПМ=12,23; МАТ=4,05 НР (4836 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3104 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,55 1,4+0,15	7792,14	3816	1137,04	35,47	12078	5915	1762	55	27,76	43,03	0,18	0,28
14	<b>ТЕРм08-02-412-07</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,78 НР (122 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (78 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,05	3821,57	2958,19	355,99	47,33	191	148	18	2	21,52	1,08	0,24	0,01
15	<b>ТЕРм08-02-412-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,72 НР (2207 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1417 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,35	2661,45	1979,55	296,17	39,5	3593	2672	400	53	14,4	19,44	0,2	0,27
36	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (91 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,15	837,94	740,89	29,65	3,91	126	111	4	1	5,39	0,81	0,02	
<b>Итого по разделу 2 монтажные работы</b>									78563					203,36		1,16
<b>Раздел 3. материалы</b>																
17	<b>ТССЦ-501-8511</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8511 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,135 135/1000	357893,76				48316							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	<b>ТССЦ-501-8512</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8512 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,005 5/1000	566331,77				2832							
19	<b>ТССЦ-501-8482</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,12 120/1000	24951,61				2994							
20	<b>ТССЦ-509-1830</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20х10 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1830 1 квартал 2016 г. МАТ=10,29	м	105	13,89				1458							
23	<b>ТССЦ-101-3134</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,28	м	140	34,63				4848							
24	<b>ТССЦ-101-2161</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рукава металлические диаметром 16 мм РЗ-Ц-Х  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2161 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97	м	15	18,72				281							
25	<b>ТССЦ-509-2260</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2260 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47	шт.	9	581,26				5231							
26	<b>ТССЦ-509-2239</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 50А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2239 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45	шт.	45	103,19				4644							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	<b>ТССЦ-509-2275</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2P 6A  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2275 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	шт.	12	408,16				4898							
28	<b>ТССЦ-509-1441</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38	шт.	12	41,53				498							
29	<b>ТССЦ-509-2969</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-18М IP31 (265x440x120 мм)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2969 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	шт.	9	994,85				8954							
30	<b>ТССЦ-509-1383</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1383 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	шт.	18	176,54				3178							
31	<b>ТССЦ-509-1385</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1385 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	шт.	3	152,75				458							
32	<b>ТССЦ-509-1685</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 11W/3U E27  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1685 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	21	107,61				2260							
33	<b>ТССЦ-502-0620</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Шины алюминиевые  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0620 1 квартал 2016 г. МАТ=3,98	м	1,8	58,07				105							
<b>Итого по разделу 3 материалы</b>									<b>90955</b>							
<b>Раздел 4. оборудование</b>																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34 О	<b>ТССЦ-509-1548</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-65  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1548 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09</i>	шт.	1	17493,48				17493							
<b>Итого по разделу 4 оборудование</b>									<b>17493</b>							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									149281	29658	3316	238		208,88		1,28
Накладные расходы									24216							
Сметная прибыль									15546							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Монтажные работы									171550					208,88		1,28
Итого Оборудование									17493							
Итого									189043					208,88		1,28
В том числе:																
Материалы									98814							
Машины и механизмы									3316							
ФОТ									29896							
Оборудование									17493							
Накладные расходы									24216							
Сметная прибыль									15546							
Непредвиденные затраты 1%									1890							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>190933</b>							
НДС 18%									34367,94							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>225300,94</b>					<b>208,88</b>		<b>1,28</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)