

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная д. 51/17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1289,020 тыс. руб.
Средства на оплату труда 263,715 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1937,78 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|------------------------------|---|--|----------|------------------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр65-19-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-19-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1431,63 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (908,97 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,12 12 / 100 | 19159,47 | 18183,32 | 976,15 | 753,61 | 2299,14 | 2182 | 117,14 | 90,43 | 158 | 18,96 | 3,82 | 0,46 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|--------------------|---------|---------|--------|--|-----------|----------|--------|--|------|--------|--|------|
| 2 | ТЕРр65-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (40064,93 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (25438,05 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м трубопро вода | 13,5 1350 / 100 | 4710,75 | 4710,75 | | | 63595,13 | 63595,13 | | | 37,8 | 510,3 | | |
| 3 | ТЕРр65-14-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (16978,73 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (10780,14 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м трубопро вода | 4,96 496 / 100 | 5598,17 | 5433,54 | 47,23 | | 27766,92 | 26950,36 | 234,26 | | 43,6 | 216,26 | | |
| 4 | ТЕРр65-14-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (8510,68 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (5403,6 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м трубопро вода | 1,66 166 / 100 | 8539,46 | 8137,96 | 117,96 | | 14175,5 | 13509,01 | 195,81 | | 65,3 | 108,4 | | |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | 217353,43 | | | | | 853,92 | | 0,46 |
| Раздел 2. Монтаж | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------|-----------|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|------|
| 5 | ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка радиаторов чугунных (1.18.16 ОПТепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,23; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1417,95 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (810,26 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,1344 13,44/100 | 229924,28 | 10212,94 | 2493,17 | 552,63 | 30901,82 | 1372,62 | 335,08 | 74,27 | 77,971 | 10,48 | 2,8016 | 0,38 |
| 6 | ТССЦ-302-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | шт. | 376 | 64,9 | | | | 24402,4 | | | | | | | |
| 7 | ТССЦ-302-1832 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1832 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | шт. | 205 | 101,93 | | | | 20895,65 | | | | | | | |
| 8 | ТЕР16-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (25207,7 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14404,4 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 2,95 295 / 100 | 25361,56 | 8681,95 | 743,98 | 37,42 | 74816,6 | 25611,75 | 2194,74 | 110,39 | 60,83 | 179,45 | 0,19 | 0,56 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------------|----------------------|----------|----------|---------|-------|-----------|----------|---------|-------|-------|--------|------|------|
| 9 | ТЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (17175,41 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9814,52 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопро вода | 2,01 201/100 | 30125,61 | 8681,95 | 743,98 | 37,42 | 60552,48 | 17450,72 | 1495,4 | 75,21 | 60,83 | 122,27 | 0,19 | 0,38 |
| 10 | ТЕР16-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,23; МАТ=3,87 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (18635,38 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10648,79 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопро вода | 1,66 (142+24)/100 | 43813,09 | 11382,22 | 1286,43 | 73,01 | 72729,73 | 18894,49 | 2135,47 | 121,2 | 79,75 | 132,39 | 0,37 | 0,61 |
| 11 | ТЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (41124,93 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23499,96 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопро вода | 9 900 / 100 | 17525,97 | 4633,09 | 312,42 | 29,6 | 157733,73 | 41697,81 | 2811,78 | 266,4 | 32,97 | 296,73 | 0,15 | 1,35 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------------|-----------------------------------|----------|---------|--------|------|------------|----------|---------|-------|-------|--------|------|------|
| 12 | ТЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (20562,47 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11749,98 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопро вода | 4,5 450 / 100 | 19850,85 | 4633,09 | 312,42 | 29,6 | 89328,83 | 20848,91 | 1405,89 | 133,2 | 32,97 | 148,37 | 0,15 | 0,68 |
| 13 | ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (8444,87 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5264,34 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 10 м трубопро вода | 21,5 (25+23+17+58+64+12+16)/10 | 7440,13 | 510,11 | 126,8 | | 159962,8 | 10967,37 | 2726,2 | | 3,52 | 75,68 | | |
| 14 | ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Краска «Армофиниш» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | л | -30,92 | 920,2 | | | | -28452,58 | | | | | | | |
| 15 | ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | м | -236,5 | 425,89 | | | | -100722,99 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|----------------|--------|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| 16 | ТССЦ-104-0369 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0369 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | м | 27,5 25*1,1 | 52,21 | | | | 1435,78 | | | | | | |
| 17 | ТССЦ-104-0370 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 28 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0370 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | м | 25,3 23*1,1 | 63,15 | | | | 1597,7 | | | | | | |
| 18 | ТССЦ-104-0372 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0372 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | м | 18,7 17*1,1 | 75,91 | | | | 1419,52 | | | | | | |
| 19 | ТССЦ-104-0373 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 42 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0373 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | м | 63,8 58*1,1 | 95,63 | | | | 6101,19 | | | | | | |
| 20 | ТССЦ-104-0375 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0375 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | м | 70,4 64*1,1 | 129,23 | | | | 9097,79 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------------------------------------|-----------------|---------|--------|-------|------|---------|---------|--------|------|------|-------|------|------|
| 21 | ТССЦ-104-0379 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 76 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0379 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | м | 13,2 12*1,1 | 178,11 | | | | 2351,05 | | | | | | | |
| 22 | ТССЦ-104-0381 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 89 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0381 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | м | 17,6 16*1,1 | 212,43 | | | | 3738,77 | | | | | | | |
| 23 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1233,28 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (857,93 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,16 216/100 | 2048,66 | 826,01 | 66,29 | 1,47 | 4425,11 | 1784,18 | 143,19 | 3,18 | 5,31 | 11,47 | 0,01 | 0,02 |
| 24 | ТЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-23 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,29 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (571,26 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (397,4 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,16 216/100 | 1789,04 | 381,82 | 84,88 | 1,47 | 3864,33 | 824,73 | 183,34 | 3,18 | 2,88 | 6,22 | 0,01 | 0,02 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|----------------------------|---------|--------|--------|--|-------------------|-----------|----------|--------|------|----------------|-------------|
| 25 | ТССЦ-301-1224 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)</i> | кг | 130 | 42,45 | | | | 5518,5 | | | | | | |
| 26 | ТЕР16-07-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=5,88 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (15418,97 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8810,84 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i> | 100 м трубопро вода | 18,46 <i>1846 / 100</i> | 1201,98 | 852,31 | 317,86 | | 22188,55 | 15733,64 | 5867,7 | | 5,01 | 92,48 | |
| 27 | ТЕР16-07-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=6,75 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1386,53 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (792,3 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ</i> | 100 м трубопро вода | 1,66 | 1267,77 | 852,31 | 317,86 | | 2104,5 | 1414,83 | 527,65 | | 5,01 | 8,32 | |
| Итого по разделу 2 Монтаж | | | | | | | | | 864220,72 | | | | | 1083,86 | 4 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 733827,95 | 262837,55 | 20373,65 | 877,46 | | 1937,78 | 4,46 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 218164,71 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 129581,49 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 1289020,07 | | | | | 1937,78 | 4,46 |
| Итого | | | | | | | | | 1081574,15 | | | | | 1937,78 | 4,46 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|--|--|--|----------------|--|-------------|
| Материалы | 450616,75 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | 20373,65 | | | | | | | |
| ФОТ | 263715,01 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 218164,71 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | 129581,49 | | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 1% | 10815,74 | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | 1092389,89 | | | | | | | |
| НДС 18% | 196630,18 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | 1289020,07 | | | | | 1937,78 | | 4,46 |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)