

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2175 крыша скатная ул. Байкальская
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 729107,84 руб.
Средства на оплату труда 108353 руб.
Сметная трудоемкость 861,03 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж.																
1	ТЕРр58-17-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84 НР (2102 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1540 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	2,586 258,6 / 100	1147,42	1144,85	2,57		2967	2961	6		10,12	26,17		
2	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1		309,3	6,19		
3	ТЕРр56-9-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (109 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (78 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	15564,02	15564,02			156	156			134,1	1,34		

Гранд-СМЕТА

4	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3397 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2488 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	2,586 258,6 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	5447	4550	897	235	15,16	39,2	0,46	1,19
5	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (5025 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3680 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	2,586	2898,06	2679,48	218,58	57,24	7494	6929	565	148	22,68	58,65	0,29	0,75
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзитовый гравий, голубиный помет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (4800 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2909 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,32	22725,17	22725,17			7272	7272			214,32	68,58		
Итого по разделу 1 Демонтаж.									51066					200,13		1,94
Раздел 2. Кровля.																
7	ТЕРр57-10-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,23; МАТ=5,91 НР (7253 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5760 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	100 мест	0,68	24023,21	15481,96	1065,76	202,9	16336	10528	725	138	124,23	84,48	1,38	0,94
8	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (904 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (491 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	2,236 223,6 / 100	7252,3	430,01	9,66		16216	962	22		3,45	7,71		
9	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-273,7	55,66				-15234							

Гранд-СМЕТА

10	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	273,7	9,25				2532							
11	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (7888 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4279 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	2,236 223,6 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	30261	8312	1162	79	28,38	63,46	0,18	0,4
12	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-9,212	2256,51				-20787							
13	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	46,06 223,6*0,2*1,03	1528,56				70405							
14	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (2846 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1360 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	1,07	11702,36	2925,54	277,32	29,6	12522	3130	297	32	24,09	25,78	0,15	0,16
15	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (2940 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1406 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	3,1098	4250,34	1002	241,06	25,68	13218	3116	750	80	7,84	24,38	0,13	0,4
16	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,1555	18265,13				-2840							

Гранд-СМЕТА

17	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-342,1	19,01				-6503							
18	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	342,1	9,25				3164							
19	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4239 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3105 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	2,3498 (310,98-76) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	24955	5823	408	148	21,35	50,17	0,32	0,75
20	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2041 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1494 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,76 76 / 100	15110,78	3694,32	262,12	86,83	11484	2808	199	66	31,83	24,19	0,44	0,33
21	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (9510 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5928 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	6,82 682 / 100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	16605	12338	4142	12	13,16	89,75	0,01	0,07
22	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	229	89,31				20452							

Гранд-СМЕТА

23	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	3,1098 310,98 / 100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	129020	15123	2813	485	38,53	119,82	0,79	2,46
24	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (14359 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6868 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	м2	-379,4	253,64				-96231							
25	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	342,078 310,98*1,1	272,62				93257							
26	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	21	629,21				13213							
27	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов с обшивкой профлистом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (8469 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4046 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,528 52,8 / 100	36079	17821,19	443,92		19050	9410	234		143	75,5		
28	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,5597	8567,27				-4795							

Гранд-СМЕТА

29	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5	м2	55,22 50,2*1,1	223,74				12355							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96														
30	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,19 19 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	1083	88	20	3	3,8	0,72	0,08	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (82 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (39 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														
31	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														
32	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1	668,42				-668							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89														
33	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2	2,716	2206,25				5992							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61														
34	ТССЦ-101-2009 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные	компл.	4	126,02				504							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89														
35	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами	100 м огражден ия	0,624 62,4 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	11138	539	266	36	6,67	4,16	0,29	0,18
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (529 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (253 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

36	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (124 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	4440,52	1117,14	86,43	2,94	710	179	14		8,426	1,35	0,02	
37	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примените льню	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарных EI-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (114 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0064 0,8*0,8*1/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2625	113	65	14	142,68	0,91	10,92	0,07
38	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297							
39	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (1010 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (551 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3	2566,28	382,55			7699	1148			3,15	9,45		
40	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-4,59	1406,1				-6454							
41	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	4,59	166,02				762							

Гранд-СМЕТА

42	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Смена частей канализационного стояка над кровлей вакуумного колпака ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (443 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (241 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3	424,02	167,55			1272	503			1,38	4,14		
43	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка снегозадержателей трубчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (529 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (253 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,624 62,4 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	11138	539	266	36	6,67	4,16	0,29	0,18
44	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,1872	54842,51				-10267							
45	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	31	545,52				16911							
Вентканалы																
46	ТЕРр53-20-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности (восстановление вентканалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (2272 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1743 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,035 3,5 / 100	631177,32	81259,06	29394,24	7693,53	22091	2844	1029	269	628	21,98	39	1,37
47	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (629 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (360 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,288 28,8 / 100	2601,08	2601,08			749	749			22,82	6,57		

Гранд-СМЕТА

48	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (2495 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1154 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,288 28,8 / 100	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	4816	2879	326	240	75,4	21,72	6,07	1,75
49	ТЕР15-04-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46 НР (158 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (73 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,144	8414,2	1367,07	54,12		1212	197	8		10,07	1,45		
50	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (664 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (318 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	3	1912,23	240,56	4,83		5737	722	14		1,93	5,79		
51	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,114	43613,07				-4972							
52	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,0174	44364,12				772							
53	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,0636	55080,35				3503							
мусор																

Гранд-СМЕТА

54	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	12 40°0,3	345,71		345,71		4149		4149					
55	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	28 40°0,7	34,59		34,59		969		969					
56	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	40	99,84		99,84		3994		3994					
Итого по разделу 2 Кровля.									560703					660,9		9,3
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									473142	106289	23679	2064		861,03		11,24
Накладные расходы									86968							
Сметная прибыль									51660							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									83061					204,57		3,02
Проемы (ремонтно-строительные)									343					1,34		
Прочие ремонтно-строительные работы									14981					68,58		
Полы (ремонтно-строительные)									29349					84,48		0,94
Полы									50501					71,17		0,4
Кровли									254302					158,31		3,22
Деревянные конструкции									60546					116,17		0,47
Теплоизоляционные работы									52495					89,75		0,07
Строительные металлические конструкции									12884							
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									920					1,35		
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									5524					13,59		
Стены (ремонтно-строительные)									26106					21,98		1,37

Гранд-СМЕТА

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	1738					6,57		
Отделочные работы	9908					23,17		1,75
Погрузо-разгрузочные работы	5118							
Перевозка грузов автотранспортом	3994							
Итого	611770					861,03		11,24
В том числе:								
Материалы	343174							
Машины и механизмы	23679							
ФОТ	108353							
Накладные расходы	86968							
Сметная прибыль	51660							
Непредвиденные затраты 1%	6118							
Итого с непредвиденными	617888							
НДС 18%	111219,84							
ВСЕГО по смете	729107,84					861,03		11,24

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)