

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2196 Смета Строп. крыша г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 59

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 605672,76 руб.

Средства на оплату труда 86020 руб.

Сметная трудоемкость 689,74 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|-------------------------------------|---|---|---------------|--------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.3/п | Эк.Маш. | 3/пМех | | Осн.3/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРп58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3801 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5353 руб.) СП (2784 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5353 руб.) | 100 м2 кровли | 1,9557 | 2898,06 | 2679,48 | 218,58 | 57,24 | 5668 | 5241 | 427 | 112 |
| 2 | ТЕРп58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2569 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3618 руб.) СП (1881 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3618 руб.) | 100 м2 кровли | 1,9557 | 2106,22 | 1759,53 | 346,69 | 90,75 | 4119 | 3441 | 678 | 177 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------|----------|----------|--------|-------|--------------|------|-----|----|
| 3 | ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (2978 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3545 руб.) СП (1702 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3545 руб.) | 100 м2 покрытия | 1,9557 | 1944,48 | 1812,36 | 132,12 | | 3803 | 3545 | 258 | |
| 4 | ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (397 руб.) СП (206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (397 руб.) | 100 окон | 0,01 | 39658,28 | 39612,24 | 46,04 | | 397 | 397 | | |
| 5 | ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1381 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2092 руб.) СП (837 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2092 руб.) | 100 т мусора | 0,09204 23,01*0,4/100 | 22725,17 | 22725,17 | | | 2092 | 2092 | | |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | 34499 | | | |
| Раздел 2. Чердачное перекрытие | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (591 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (629 руб.) СП (321 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (629 руб.) | 100 м2 поверхности | 1,4617 | 7252,3 | 430,01 | 9,66 | | 10601 | 629 | 14 | |
| 7 | ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 | м2 | -178,9 | 55,66 | | | | -9958 | | | |
| 8 | ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 | м2 | 178,9 | 22,06 | | | | 3947 | | | |
| 9 | ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (5157 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (5486 руб.) СП (2798 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (5486 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,4617 | 13533,74 | 3717,31 | 519,6 | 35,47 | 19782 | 5434 | 759 | 52 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|--------------|------|--|-----|
| 10 | ТССЦ-104-0013 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89</i> | м3 | -6,022 | 2256,51 | | | | | -13589 | | | |
| 11 | ТССЦ-104-0716 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86</i> | м3 | 22,583265 <i>146,17*0,15*1,03</i> | 1528,56 | | | | | 34520 | | | |
| 12 | ТЕР10-01-023-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Укладка ходовых досок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (57 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (63 руб.) СП (27 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (63 руб.)</i> | 100 м ходов | 0,13 | 5699,62 | 465,72 | 102,95 | 15,78 | 741 | 61 | 13 | | 2 |
| Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие | | | | | | | | | | 54995 | | | |
| Раздел 3. Крыша | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ТЕР10-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Установка стропил <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (16117 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (17908 руб.) СП (7700 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (17908 руб.)</i> | 1 м3 древесины в конструкции | 6,06 | 11702,36 | 2925,54 | 277,32 | 29,6 | 70916 | 17729 | 1681 | | 179 |
| 15 | ТЕР10-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Установка элементов каркаса: из брусьев <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (7246 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (8051 руб.) СП (3462 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (8051 руб.)</i> | 1 м3 древесины в конструкции | 2,92 | 10930,23 | 2757,25 | 187,22 | | 31916 | 8051 | 547 | | |
| 17 | ТЕР09-03-015-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (261 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (378 руб.) СП (219 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (378 руб.)</i> | 1 т конструкций | 0,161 | 4733,35 | 2018,07 | 2095,24 | 328,13 | 762 | 325 | 337 | | 53 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|-------------------------|----------|---------|--------|-------|-------|------|------|----|
| 18 | ТССЦ-201-0756 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0756 1 квартал 2016 г. МАТ=6,12 | т | 0,161 | 53577,66 | | | | 8626 | | | |
| 19 | ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2131 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3002 руб.) СП (1561 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3002 руб.) | 100 м2 | 0,7938 | 15110,78 | 3694,32 | 262,12 | 86,83 | 11995 | 2933 | 208 | 69 |
| 20 | ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2383 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3356 руб.) СП (1745 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3356 руб.) | 100 м2 | 1,3207 2,1145-0,7938 | 10619,94 | 2477,92 | 173,44 | 63,11 | 14026 | 3273 | 229 | 83 |
| 21 | ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (5773 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (7497 руб.) СП (3599 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7497 руб.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4,14 | 2434,8 | 1809,06 | 607,36 | 1,71 | 10080 | 7490 | 2514 | 7 |
| 22 | ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 | кг | 139 | 89,31 | | | | 12414 | | | |
| 23 | ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (1999 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2173 руб.) СП (956 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2173 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,1145 211,45/100 | 4250,34 | 1002 | 241,06 | 25,68 | 8987 | 2119 | 510 | 54 |
| 24 | ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 | т | -0,1057 | 18265,13 | | | | -1931 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|-------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|------|-----|
| 25 | ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 | м2 | -232,6 | 19,01 | | | | -4422 | | | |
| 26 | ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36 | м2 | 232,6 | 38,1 | | | | 8862 | | | |
| 27 | ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (9763 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10612 руб.) СП (4669 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10612 руб.) | 100 м2 кровли | 2,1145 211,45/100 | 41488,24 | 4863,01 | 904,47 | 155,81 | 87727 | 10283 | 1913 | 329 |
| 28 | ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1 | м2 | -258 | 253,64 | | | | -65439 | | | |
| 29 | ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 | м2 | 217,7935 211,45*1,03 | 233,55 | | | | 50866 | | | |
| 30 | ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 | шт. | 49 18*31 | 181,88 | | | | 8912 | | | |
| 31 | ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (7840 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (8711 руб.) СП (3746 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (8711 руб.) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,4888 | 36079 | 17821,19 | 443,92 | | 17635 | 8711 | 217 | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|----------------------|---------|---------|--------|-------|--|--------|-----|----|--|
| 32 | ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 | м3 | -0,5181 | 8567,27 | | | | -4439 | | | |
| 33 | ТССЦ-101-4524 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 | м2 | 48,88 | 243,5 | | | | 11902 | | | |
| фановые трубы | | | | | | | | | | | | |
| 34 | ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (673 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (765 руб.) СП (367 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (765 руб.) | 1 шт. | 2 | 2566,28 | 382,55 | | | 5133 | 765 | | |
| 35 | ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58 | м | -3,06 | 1406,1 | | | | -4303 | | | |
| 36 | ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64 | м | 3,06 | 166,02 | | | | 508 | | | |
| 37 | Прайс | Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.) | шт | 2 | 404,24 | | | | 808 | | | |
| 14 | ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (120 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (156 руб.) СП (75 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (156 руб.) | 10 м трубопровода | 0,306 | 7440,13 | 510,11 | 126,8 | | 2277 | 156 | 39 | |
| Итого по разделу 3 Крыша | | | | | | | | | 366222 | | | |
| Раздел 4. Слуховые окна | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------------|---------------------|----------|---------|--------|--------|-------|-----|-----|----|
| 42 | ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (848 руб.) СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (848 руб.) | 1 слуховое окно | 1 | 2334,99 | 826,26 | 169,19 | 21,65 | 2335 | 826 | 169 | 22 |
| 43 | ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 | м2 | -0,5 | 668,42 | | | | -334 | | | |
| 16 | ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61 | м2 | 0,83 | 2206,25 | | | | 1831 | | | |
| 45 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (177 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (257 руб.) СП (149 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (257 руб.) | 100 м2 | 0,0608 | 4563,27 | 4216,9 | 272,7 | 23,73 | 277 | 256 | 17 | 1 |
| 46 | ТССЦ-101-4524 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 | м2 | 6,2624 6,08*1,03 | 243,5 | | | | 1525 | | | |
| 47 | ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (332 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (361 руб.) СП (159 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (361 руб.) | 100 м2 кровли | 0,072 | 41488,24 | 4863,01 | 904,47 | 155,81 | 2987 | 350 | 65 | 11 |
| 48 | ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1 | м2 | -8,784 | 253,64 | | | | -2228 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------|-------|--------------|-------|-------|------|
| 49 | ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76 | м2 | 7,416 7,2*1,03 | 347,01 | | | | 2573 | | | |
| 50 | ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3 | м2 | 8,21 0.74+6.6+0.87 | 629,21 | | | | 5166 | | | |
| Итого по разделу 4 Слуховые окна | | | | | | | | | 16077 | | | |
| Раздел 5. Ограждение кровли | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж ограждения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (457 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (497 руб.) СП (219 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (497 руб.) | 100 м ограждения | 0,54 | 17849,47 | 863,07 | 425,86 | 57,24 | 9639 | 466 | 230 | 31 |
| 52 | ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 | т | 0,21079 0,37279-0,162 | 54842,51 | | | | 11560 | | | |
| 53 | ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 | шт. | 24 | 545,52 | | | | 13092 | | | |
| 54 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (183 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (265 руб.) СП (127 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (265 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 | 4338,96 | 1015,58 | 86,43 | 2,94 | 1128 | 264 | 22 | 1 |
| Итого по разделу 5 Ограждение кровли | | | | | | | | | 36405 | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 395492 | 84837 | 10847 | 1183 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 73034 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 39674 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | |
|--|------------------|--|--|--|
| Итоги по смете: | | | | |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | 55548 | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 8483 | | | |
| Прочие ремонтно-строительные работы | 4310 | | | |
| Полы | 42101 | | | |
| Кровли | 133771 | | | |
| Деревянные конструкции | 214346 | | | |
| Строительные металлические конструкции | 11996 | | | |
| Теплоизоляционные работы | 34337 | | | |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | 1870 | | | |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 1438 | | | |
| Итого | 508200 | | | |
| В том числе: | | | | |
| Материалы | 299808 | | | |
| Машины и механизмы | 10847 | | | |
| ФОТ | 86020 | | | |
| Накладные расходы | 73034 | | | |
| Сметная прибыль | 39674 | | | |
| Непредвиденные 1% | 5082 | | | |
| Итого с непредвиденными | 513282 | | | |
| НДС 18% | 92390,76 | | | |
| ВСЕГО по смете | 605672,76 | | | |

Составил: _____