

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2272 Смета Строп. крыша г. Оренбург, ул. Чернореченская, д. 49  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: вед. работ  
Сметная стоимость строительных работ 563105,95 руб.  
Средства на оплату труда 91506,83 руб.  
Сметная трудоемкость 710,35 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (7792,33 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4452,76 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	7,51 0,51+7	1963,81	1066,21	897,6	169,02	14748,21	8007,24	6740,97	1269,34	8,24	61,88	1,15	8,64
3	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичная разборка стропил,кобылок,затяжек.  (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (4425,63 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2114,47 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	2,08 0,05+0,314+1,176+0,18+0,36	2562,29	2340,44	221,85	23,68	5329,56	4868,12	461,44	49,25	19,272	40,09	0,12	0,25

Гранд-СМЕТА

4	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2963,7 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2170,6 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	2,256	2106,22	1759,53	346,69	90,75	4751,63	3969,5	782,13	204,73	15,16	34,2	0,46	1,04
5	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (3434,5 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1962,57 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	2,256	1944,48	1812,36	132,12		4386,75	4088,69	298,06		15,9	35,87		
6	<b>ТЕРр58-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (411,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02	39658,28	39612,24	46,04		793,17	792,25	0,92		341,3	6,83		
7	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2183,79 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1323,51 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,1456 (7,28+29,12)*0,4/100	22725,17	22725,17			3308,78	3308,78			214,32	31,21		
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>67116,43</b>					<b>210,08</b>		<b>9,93</b>
<b>Раздел 2. Чердачное перекрытие</b>																
8	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (588,45 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (319,27 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	1,4558	7252,3	430,01	9,66		10557,9	626,01	14,06		3,45	5,02		
9	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-178,2	55,66				-9918,61							

Гранд-СМЕТА

10	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	178,2	22,06				3931,09							
11	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (5135,5 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2786,28 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	1,4558	13533,74	3717,31	519,6	35,47	19702,42	5411,66	756,43	51,64	28,38	41,32	0,18	0,26
12	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-5,998	2256,51				-13534,55							
13	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	21,837 145,58*0,15	1528,56				33379,16							
14	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (143,17 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68,4 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,3304	5699,62	465,72	102,95	15,78	1883,15	153,87	34,01	5,21	3,8	1,26	0,08	0,03
<b>Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие</b>									<b>55041,63</b>					<b>47,6</b>		<b>0,29</b>
<b>Раздел 3. Крыша</b>																
15	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев / доска-карниз, лоб. доска: учтена в ТЕР10-01-008-05 устройство карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (11613,54 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5548,69 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	4,68 2,47+0,29+0,05+0,72+0,26+0,13 +0,07+0,37+0,32	10930,23	2757,25	187,22		51153,48	12903,93	876,19		22,5	105,3		

Гранд-СМЕТА

16	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая	т	-0,0141	62045,77				-874,85							
17	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1,0844 108,44/100	15110,78	3694,32	262,12	86,83	16386,13	4006,12	284,24	94,16	31,83	34,52	0,44	0,48
18	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	1,1928 2,2772-1,0844	10619,94	2477,92	173,44	63,11	12667,46	2955,66	206,88	75,28	21,35	25,47	0,32	0,38
19	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обработываемой поверхности	5,777874 (108,44*2+119,28+0,6*123,4+0,6*14,42+0,3*36,05+0,4*5,25+3,14*0,3*10,2+0,3*1,2*43+0,4*0,4*43+0,5*0,66*11+0,6*18,6+12,8*2+0,4*0,88*46+0,4*0,5*46+48,27)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	14067,97	10452,52	3509,25	9,88	13,16	76,04	0,01	0,06
20	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	кг	194	89,31				17326,14							
21	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,2772 227,72/100	4250,34	1002	241,06	25,68	9678,87	2281,75	548,94	58,48	7,84	17,85	0,13	0,3

## Гранд-СМЕТА

22	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,1139	18265,13				-2080,4							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46														
23	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	-250,5	19,01				-4762,01							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8														
24	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая	м2	250,5	22,06				5526,03							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01														
25	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (7988,74 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6715,17 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	2,2772 227,72/100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	20863,46	10331,86	8010,28	1246,02	35,5	80,84	2,61	5,94
26	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	10 шт.	136,632 227,72*6/10	12,39				1692,87							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13														
27	<b>ТССЦ-101-4534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6	м2	234,5516 227,72*1,03	233,55				54779,53							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84														
28	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	22	181,88				4001,36							

Гранд-СМЕТА

29	<b>ТССЦ-101-5467</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: карнизная планка для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	30	143,19				4295,7						
30	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (7742,06 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3698,98 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,4827	36079	17821,19	443,92		17415,33	8602,29	214,28		143	69,03	
31	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,5117	8567,27				-4383,87						
32	<b>ТССЦ-101-4524</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	48,27	243,5				11753,75						
фановые трубы															
33	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (1009,93 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (550,87 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3	2566,28	382,55			7698,84	1147,65			3,15	9,45	
34	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-4,59	1406,1				-6454						

Гранд-СМЕТА

35	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	4,59	166,02				762,03						
36	<b>Прайс</b>	<b>Колпак из ЭПДМ резины</b>	<b>шт</b>	<b>3</b>	<b>381,36</b>				<b>1144,08</b>						
37	<b>ТЕР26-01-054-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 НР (67,79 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (42,26 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,015854 3,14*0,11*4,59/100	21547,72	5553,4	164,24		341,62	88,04	2,6		44	0,7	
38	<b>ТССЦ-104-0088</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19	1000 м2	-0,0019	107519,38				-204,29						
39	<b>ТССЦ-101-1838</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей ПВА  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93	т	-0,0004	35539,99				-14,22						
40	<b>ТССЦ-104-0863</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	м	4,59	187,68				861,45						
<b>Итого по разделу 3 Крыша</b>									<b>303652,6</b>					<b>419,2</b>	<b>7,16</b>
<b>Раздел 4. Слуховые окна</b>															
СЛ-1															
41	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763,12 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (364,6 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65	2334,99	826,26	169,19	21,65	6,63	6,63	0,11

Гранд-СМЕТА

42	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-0,5	668,42				-334,21							
43	<b>ТССЦ-203-0435</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	0,7	339,16				237,41							
44	<b>ТЕР09-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (81,92 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68,86 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,028	4563,27	4216,9	272,7	23,73	127,77	118,07	7,64	0,66	32,59	0,91	0,12	
45	<b>ТССЦ-101-4524</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	2,8	243,5				681,8							
46	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (210,49 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (176,93 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,06	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	549,71	272,23	211,06	32,83	35,5	2,13	2,61	0,16
47	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	3,6 6*6/10	12,39				44,6							
48	<b>ТССЦ-101-4571</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	6	347,01				2082,06							



## Гранд-СМЕТА

49	<b>ТССЦ-101-7315</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7315 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	7	319,08				2233,56							
Итого по разделу 4 Слуховые окна									9623,63					9,67		0,27
Раздел 5. Вентканалы																
В1-В2																
50	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (813,04 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (472,09 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	1,19	6078,45	655,77	301,45	78,88	7233,36	780,37	358,73	93,87	5,4	6,43	0,4	0,48
51	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (885,26 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (423,39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	4	1912,23	240,56	4,83		7648,92	962,24	19,32		1,93	7,72		
52	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,152	43613,07				-6629,19							
53	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,125345 (3,67*3+3,38*1+0,6*(1,8*6+1,6*2 ))*5,5/1000	43613,07				5466,68							
54	<b>ТССЦ-101-3721</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,01456 0,44*16/1000+0,47*16/1000	37705,72				549							
55	<b>ТССЦ-101-4672</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,01092 0,78*(3,6*3+3,2*1)/1000	31463,9				343,59							

Гранд-СМЕТА

56	<b>ТССЦ-101-1641</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1641 1 квартал 2016 г. МАТ=4,39	т	0,02639 3,77*(1,8*3+1,6*1)/1000	29263,43				772,26							
57	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/ за 2 раза  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (37,69 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (26,22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,03001 63,9*(0,01456+0,01092)/100+52*0,0264/100	4262,53	1817,23	132,58	2,94	127,92	54,54	3,98	0,09	11,682	0,35	0,02	
58	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (86,85 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (41,5 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,035	10930,23	2757,25	187,22		382,56	96,5	6,55		22,5	0,79		
59	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (374,22 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (173,08 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,0432	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	722,37	431,83	48,88	35,95	75,4	3,26	6,07	0,26
60	<b>ТЕР15-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (65,94 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (30,5 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0432	10178,86	1907,76	59,81		439,73	82,42	2,58		14,39	0,62		
<b>Итого по разделу 5 Вентканалы</b>									<b>20486,97</b>					<b>19,17</b>		<b>0,74</b>
<b>Раздел 6. Ограждение кровли</b>																
61	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (277,71 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (132,82 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,328	17849,47	863,07	425,86	57,24	5854,63	283,09	139,68	18,77	6,67	2,19	0,29	0,1

## Гранд-СМЕТА

62	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (17 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11,83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 0,0984*23/100	4884,57	1228,85	95,08	3,23	97,69	24,58	1,9	0,06	9,2686	0,19	0,022	
63	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж снегозадерж.  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (286,02 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (136,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,3378	17849,47	863,07	425,86	57,24	6029,55	291,55	143,86	19,34	6,67	2,25	0,29	0,1
64	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,1013	54842,51				-5555,55							
65	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	17 34/2	545,52				9273,84							
<b>Итого по разделу 6 Ограждение кровли</b>									<b>16562,33</b>					<b>4,63</b>		<b>0,2</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									353676,17	88219,62	23854,05	3287,21		710,35		18,59
Накладные расходы									74823,13							
Сметная прибыль									43984,29							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									36777,12					97,75		8,64
Деревянные конструкции									154887,47					223,1		0,39
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									49478,56					101,02		1,9
Прочие ремонтно-строительные работы									6816,08					31,21		

## Гранд-СМЕТА

Полы	38628,33					46,34		0,26
Кровли	88540,11					30,01		0,5
Теплоизоляционные работы	44705,27					76,74		0,06
Строительные металлические конструкции	39202,33					83,88		6,1
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	2805,64					9,45		
Конструкции из кирпича и блоков	8518,49					6,43		0,48
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	318,36					0,54		
Отделочные работы	1805,83					3,88		0,26
Итого	472483,59					710,35		18,59
В том числе:								
Материалы	241602,5							
Машины и механизмы	23854,05							
ФОТ	91506,83							
Накладные расходы	74823,13							
Сметная прибыль	43984,29							
Непредвиденные 1%	4724,84							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>477208,43</b>							
НДС 18%	85897,52							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>563105,95</b>					<b>710,35</b>		<b>18,59</b>