

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2283 Строп. крыша г.Оренбург, ул. Чичерина-Постникова 42-1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1033541,94 руб.
Средства на оплату труда 155119 руб.
Сметная трудоемкость 1221,21 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (6465 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3694 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	6,23 2,99+3,24	1963,81	1066,21	897,6	169,02	12235	6643	5592	1053	8,24	51,34	1,15	7,16
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (6187 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4531 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	3,1841	2898,06	2679,48	218,58	57,24	9228	8532	696	182	22,68	72,22	0,29	0,92

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРp58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4183 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3064 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	3,1841	2106,22	1759,53	346,69	90,75	6706	5603	1103	289	15,16	48,27	0,46	1,46
4	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (4848 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2770 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	3,1841	1944,48	1812,36	132,12		6191	5771	420		15,9	50,63		
5	ТЕРp58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,01	39658,28	39612,24	46,04		397	397			341,3	3,41		
6	ТЕРp69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (4232 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2565 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,28216 (5,1+65,44)*0,4/100	22725,17	22725,17			6412	6412			214,32	60,47		
7	ТЕРp56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241	210	31	6	179,3	1,79	3,97	0,04
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									84696					288,13		9,58
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
8	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (945 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (513 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	2,3374	7252,3	430,01	9,66		16952	1005	23		3,45	8,06		

Гранд-СМЕТА

9	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-286,1	55,66				-15924							
10	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	286,1	22,06				6311							
11	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (8246 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4474 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	2,3374	13533,74	3717,31	519,6	35,47	31634	8689	1215	83	28,38	66,34	0,18	0,42
12	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-9,63	2256,51				-21730							
13	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	36,11283 233,74*0,15*1,03	1528,56				55201							
14	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (131 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,3	5699,62	465,72	102,95	15,78	1710	140	31	5	3,8	1,14	0,08	0,02
15	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (82 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (39 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0046	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	1887	81	47	10	142,68	0,66	10,92	0,05

Гранд-СМЕТА

16	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещения однополюсных	компл.	1	410,91				411							
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									90941					76,2		0,49
Раздел 3. Крыша																
17	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	3,43	11702,36	2925,54	277,32	29,6	40139	10035	951	102	24,09	82,63	0,15	0,51
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (9123 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4359 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														
18	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая	т	-0,0067	62045,77				-416							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58														
19	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	4,81	10930,23	2757,25	187,22		52574	13262	901		22,5	108,23		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (11936 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5703 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														
20	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая	т	-0,0145	62045,77				-900							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58														
21	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1,3594	15110,78	3694,32	262,12	86,83	20542	5022	356	118	31,83	43,27	0,44	0,6
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3649 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2673 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
22	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,8925	10619,94	2477,92	173,44	63,11	9478	2212	155	56	21,35	19,05	0,32	0,29
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (1610 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1179 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

23	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (15167 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9455 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	10,8778 (845,59+242,19)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	26485	19679	6607	19	13,16	143,15	0,01	0,11
24	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	365,3	89,31				32625							
25	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (3311 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1584 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	3,5015 350,15/100	4250,34	1002	241,06	25,68	14883	3509	844	90	7,84	27,45	0,13	0,46
26	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,1751	18265,13				-3198							
27	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-385,2	19,01				-7323							
28	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро- влагозащитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	385,2	38,1				14676							

Гранд-СМЕТА

29	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	3,5015 350,15/100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	145271	17028	3167	546	38,53	134,91	0,79	2,77
30	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (16168 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7733 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	м2	-427,2	253,64				-108355							
31	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	385,165 350,15*1,1	233,55				89955							
32	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	70 31+39	181,88				12732							
33	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (9944 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4751 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,62	36079	17821,19	443,92		22369	11049	275		143	88,66		
34	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,6572	8567,27				-5630							

Гранд-СМЕТА

35	ТССЦ-101-4524 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	68,2 62*1,1	243,5				16607							
фановые трубы																
36	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (5723 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (3121 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	17	2566,28	382,55			43627	6503			3,15	53,55		
37	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-26,01	1406,1				-36573							
38	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	26,01	166,02				4318							
39	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины	шт	17	381,36				6483							
Итого по разделу 3 Крыша									507558					700,9		4,74
Раздел 4. Слуховые окна																
40	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22
41	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668							
42	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,67	2206,25				3684							

Гранд-СМЕТА

43	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,1216 0,0608*2	4563,27	4216,9	272,7	23,73	555	513	33	3	32,59	3,96	0,12	0,01
44	ТССЦ-101-4524 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55	м2	13,376 12,16*1,1	243,5				3257							
45	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0,144 0,072*2	41488,24	4863,01	904,47	155,81	5974	700	130	22	38,53	5,55	0,79	0,11
46	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-17,57	253,64				-4456							
47	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7	м2	15,84 14,4*1,1	347,01				5497							
48	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	16,42 (0.74+6.6+0.87)*2	629,21				10332							
Итого по разделу 4 Слуховые окна									32737					22,77		0,34
Раздел 5. Вентканалы																
В1-В5																

Гранд-СМЕТА

49	ТЕР10-04-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-04-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,07 НР (9994 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4775 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,3	108207,91	36859,87	1423,28	151,9	32462	11058	427	46	268,14	80,44	0,77	0,23
50	ТССЦ-101-1738 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1738 1 квартал 2016 г. МАТ=2,25	т	-0,0129	41606,87				-537							
51	ТССЦ-101-1375 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1375 1 квартал 2016 г. МАТ=2,63	т	-0,0002	57816,18				-12							
52	ТССЦ-101-1739 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1739 1 квартал 2016 г. МАТ=2,25	т	-0,0612	41606,87				-2546							
53	ТССЦ-101-1735 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие СМ1-35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1735 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	т	-0,0018	141656,29				-255							
54	ТССЦ-101-2505 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2505 1 квартал 2016 г. МАТ=3,9	т	-0,0156	110954,26				-1731							
55	ТССЦ-203-0360 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0360 1 квартал 2016 г. МАТ=9,21	м	-32,1	51,67				-1659							

Гранд-СМЕТА

56	ТССЦ-104-1702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пенополиуретан эластичный трудногоряемый марки ППУ-ЭР листовой	т	-0,0009	160223,18				-144							
57	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	-3,24	2620,39				-8490							
58	ТССЦ-101-2509 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-63	81,63				-5143							
59	ТССЦ-101-1805 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гвозди строительные	т	-0,0001	52002,88				-5							
60	ТССЦ-101-2358 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	-1,44	40,86				-59							
61	прайс лист	ЛСТК ТПП 100/50/2	м.п	154,56	229,53				35476							
62	прайс лист	ЛСТК Уголок 50/2	м.п.	36,25	125,84				4562							
63	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	8,36	353,37				2954							
64	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	2,31 0,72+1,59	2620,39				6053							

Гранд-СМЕТА

65	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,10214	43613,07				4455							
66	ТССЦ-101-2805 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	30	156,63				4699							
67	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4708 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2251 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,3632 (11,92+24,4)/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	17853	5103	67	14	112,75	40,95	0,2	0,07
68	ТССЦ-101-4639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19	10 шт.	22,5	14,93				336							
Итого по разделу 5 Вентканалы									109997					121,39		0,3
Раздел 6. Ограждение кровли																
69	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж ограждения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (615 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (294 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,726	17849,47	863,07	425,86	57,24	12959	627	309	42	6,67	4,84	0,29	0,21
70	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,2178	54842,51				-11945							

Гранд-СМЕТА

71	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,27632	54842,51				15154							
72	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж снегозадержателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (615 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (294 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,726	17849,47	863,07	425,86	57,24	12959	627	309	42	6,67	4,84	0,29	0,21
73	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,2178	54842,51				-11945							
74	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	38	545,52				20730							
75	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (197 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (137 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,28	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1215	284	24	1	7,66	2,14	0,02	0,01
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									41281					11,82		0,43
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									664472	152347	24051	2772		1221,21		15,88
Накладные расходы									131058							
Сметная прибыль									71681							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									36202					101,97		7,16
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									73917					186,22		3,27

Гранд-СМЕТА

Прочие ремонтно-строительные работы	13209					60,47		
Проемы (ремонтно-строительные)	500					1,79		0,04
Полы	67825					74,4		0,42
Кровли	244704					218,54		3,83
Деревянные конструкции	324872					375,02		1,03
Теплоизоляционные работы	83732					143,15		0,11
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	15898					53,55		
Строительные металлические конструкции	4803					3,96		0,01
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	1549					2,14		0,01
Итого	867211					1221,21		15,88
В том числе:								
Материалы	488074							
Машины и механизмы	24051							
ФОТ	155119							
Накладные расходы	131058							
Сметная прибыль	71681							
Непредвиденные 1%	8672							
Итого с непредвиденными	875883							
НДС 18%	157658,94							
ВСЕГО по смете	1033541,94					1221,21		15,88