

" " 2015 г.

" " 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Саракташ, ул. Чапаева, д. 60
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 113.01.1453.1-АС
Сметная стоимость строительных работ 3687,545 тыс. руб.
Средства на оплату труда 448,092 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 3467,39 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Кровля																
Заголовок Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (9427 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5387 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	6,847	1817,69	1639,06	178,63		12446	11223	1223		14,38	98,46		
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (18647 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8918 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,747	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	26220	18544	7676	1724	21,78	146,95	1,55	10,46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до толщины 50мм (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (22787 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10898 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,747	4105,59	3533,98	571,61	136,98	27700	23844	3856	924	28	188,92	0,84	5,67
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка утепления покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (8096 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4906 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,53976 134,94*0,4/100	22725,17	22725,17			12266	12266			214,32	115,68		
5	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5103 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2441 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	6,747	994,4	801,55	192,85	20,55	6709	5408	1301	139	6,27	42,3	0,1	0,67
6	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен парапета , вентканалов и будки лаза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (20420 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11668 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	19,68 3,1+15,45+(4,52*0,25)	1963,81	1066,21	897,6	169,02	38648	20983	17665	3326	8,24	162,16	1,15	22,63
7	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж крышки люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (33 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (24 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0112 0,0056*2	4210,79	4210,79			47	47			36,28	0,41		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕРp56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен будки лаза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (20 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (15 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,007	4210,79	4210,79			29	29			36,28	0,25		
9	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали будки лаза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (18 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0213	1032,04	978,03	54,01		22	21	1		8,58	0,18		
10	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (68 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (57 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,016	8186,67	5661,27	2525,4	529,56	131	91	40	8	44,3	0,71	2,67	0,04
11	ТЕРp65-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,57; ЗПМ=12,23; МАТ=8,89 НР (6463 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (4104 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопровода	1,1 110/100	10019,09	9275,84	122,73	51,24	11021	10203	135	56	76,38	84,02	0,26	0,29
12	ТССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-001 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	155,5	25,49		25,49		3964		3964					
Заголовок Устройство нового покрытия																
Карниз и парапет																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м карниза и парапета ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (33546 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19478 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	49,1 46,7+2,4	6078,45	655,77	301,45	78,88	298452	32198	14801	3873	5,4	265,14	0,4	19,64
14	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49	м3	-11,78 -Ф1.р1	3049,64				-35925							
15	ТССЦ-402-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	11,78	3172,15				37368							
16	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-19,35 -Ф1.р2	11104,7				-214876							
17	ТССЦ-404-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0006 1 квартал 2016 г. МАТ=5,57	1000 шт.	19,35	11785,45				228048							
Вентканалы																
18	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (28695 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16662 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	42	6078,45	655,77	301,45	78,88	255295	27542	12661	3313	5,4	226,8	0,4	16,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49	м3	-10,08	3049,64				-30740							
20	ТССЦ-402-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	10,08	3172,15				31975							
21	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-16,55	11104,7				-183783							
22	ТССЦ-404-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0006 1 квартал 2016 г. МАТ=5,57	1000 шт.	16,55	11785,45				195049							
23	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (19162 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8862 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	2,212	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	36988	22111	2503	1841	75,4	166,78	6,07	13,43
24	ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска стен вентканалов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,14; МАТ=3,47 НР (838 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (387 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,736	3640,98	1422,96	288,21		2680	1047	212		9,68	7,12		
Чердачное перекрытие																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2110 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1145 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	5,22 522 / 100	7252,3	430,01	9,66		37857	2245	50		3,45	18,01		
26	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-638,9 -Ф3,р1	55,66				-35561							
27	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	638,9	22,06				14094							
28	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (18414 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9990 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	5,22 522 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	70646	19404	2712	185	28,38	148,14	0,18	0,94
29	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-21,51 -Ф7,р1	2256,51				-48538							
30	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	96,7788 522*0,18*1,03	1528,56				147932							
Дополнительный слой утепления по периметру здания																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (2134 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1158 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,605 60,5 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	8188	2249	314	21	28,38	17,17	0,18	0,11
32	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-2,493 -Ф2,р1	2256,51				-5625							
33	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	11,2167 60,5*0,18*1,03	1528,56				17145							
Крыша																
34	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (95345 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (45554 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	35,849 46,923-5,05-0,48-3,91-0,224- 1,12-0,29	11702,36	2925,54	277,32	29,6	419518	104878	9942	1061	24,09	863,6	0,15	5,38
35	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов и ветровой доски ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (19455 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9295 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	1,213	36078,99	17821,19	443,92		43764	21617	538		143	173,46		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,286 -Ф5,р1	8567,27				-11018							
37	ТССЦ-101-3033 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10- 1000-0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3033 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,5586	43080,1				24065							
38	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3815 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1823 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	5	2334,99	826,26	169,19	21,65	11675	4131	846	108	6,63	33,15	0,11	0,55
39	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-2,5	668,42				-1671							
40	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6- 12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2,5	2206,25				5516							
41	ТССЦ-101-2009 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	5	126,02				630							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (8031 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5006 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,76 576 / 100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	14024	10420	3498	10	13,16	75,8	0,01	0,06
43	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	193,4	89,31				17273							
44	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (10140 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7426 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	5,62	10619,94	2477,92	173,44	63,11	59684	13926	975	355	21,35	119,99	0,32	1,8
45	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (460 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (220 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	1,06	5699,62	465,72	102,95	15,78	6042	494	109	17	3,8	4,03	0,08	0,08
46	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (199 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (95 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0112 0,0056*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4593	197	113	24	142,68	1,6	10,92	0,12
47	ТССЦ-101-0896 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей для люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0896 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	2	257,11				514							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (1939 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1630 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,505	10366,78	4449,76	5361,08	1114,64	5235	2247	2707	563	32,37	16,35	5,64	2,85
49	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	0,505	55191,46				27872							
50	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (105 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (73 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	4338,96	1015,58	86,43	2,94	651	152	13		7,66	1,15	0,02	
Заголовок Кровля																
51	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (35092 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16783 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	7,6	41488,23	4863,01	904,47	155,81	315311	36959	6874	1184	38,53	292,83	0,79	6
52	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-927,2 -Ф4,р1	253,64				-235175							
53	ТССЦ-101-4273 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4273 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	8,2764 760*9,9*1,1/1000	75260,79				622888							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	40	181,88				7275							
Слуховые окна																
55	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (1123 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (944 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,32	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	2932	1452	1126	175	35,5	11,36	2,61	0,84
56	ТССЦ-101-4273 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4273 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,31808 32*9,94/1000	75260,79				23939							
57	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	288 32*9	1,08				311							
58	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (849 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (713 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,29	4563,26	4216,9	272,7	23,73	1323	1223	79	7	32,59	9,45	0,12	0,03
59	ТССЦ-101-3847 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3847 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,1655 0,0331*5	41801,7				6918							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	174 29'6	1,08				188							
Заголовок Карнизы																
61	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка снегозадержателя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1008 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (482 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,191	17849,47	863,07	425,86	57,24	21259	1028	507	68	6,67	7,94	0,29	0,35
62	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,3573	54842,51				-19595							
63	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	60	545,52				32731							
64	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство гребенки из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (3642 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1742 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,281 1,405*0,2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	13813	3948	52	11	112,75	31,68	0,2	0,06
65	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка клапанов вакуумных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (1176 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (672 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 клапан	9	189,21	133,31	9,22		1703	1200	83		1,03	9,27		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ТССЦ-301-8441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8441 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	9	2515,3				22638							
Заголовок Зонты																
67	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (4205 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2011 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	19	1912,23	240,56	4,83		36332	4571	92		1,93	36,67		
68	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (5670 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2712 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	17	2891,61	362,5	14,49		49157	6163	246		2,91	49,47		
69	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-1,691 -0,722-0,969	43613,07				-73750							
70	ТССЦ-101-1707 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1707 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27	т	0,336	39792,11				13370							
71	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,982	55080,35				54089							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	ТЕРр65-35-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=6,45 НР (3174 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (2015 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м канала	2,16	2540,1	2330,43	2,56	1,96	5487	5034	6	4	18,7	40,39	0,01	0,02
Итого по разделу 1 Кровля									3094097					3467,39		108,82
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2497383	429095	96920	18997		3467,39		108,82
Накладные расходы									391408							
Сметная прибыль									205306							
ВСЕГО по смете									3687544,84					3467,39		108,82
Итого									3094097					3467,39		108,82
В том числе:																
Материалы									1971368							
Машины и механизмы									96920							
ФОТ									448092							
Накладные расходы									391408							
Сметная прибыль									205306							
Непредвиденные затраты 1%									30941							
Итого с непредвиденными									3125038							
НДС 18%									562506,84							
ВСЕГО по смете									3687544,84					3467,39		108,82

Составила: _____ Н.И.Пачковская
(должность, подпись, расшифровка)