

" " 2015 г.

" " 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Саракташ, ул. Чапаева д. 66а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 113.01.1453.2-АС
Сметная стоимость строительных работ 3698,105 тыс. руб.
Средства на оплату труда 448,330 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 3508,1 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Кровля																
Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (9638 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5508 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7 700,0 / 100	1817,69	1639,06	178,63		12724	11474	1250		14,38	100,66		
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (19125 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9147 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,92 692,0 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	26893	19020	7873	1768	21,78	150,72	1,55	10,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до толщины 50мм (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (23371 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11177 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,92 692,0 / 100	4105,59	3533,98	571,61	136,98	28411	24455	3956	948	28	193,76	0,84	5,81
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора / Разборка утепления покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (12455 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (7548 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,8304 (692*0,2*0,6) / 100	22725,17	22725,17			18871	18871			214,32	177,97		
5	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5234 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2503 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	6,92 692 / 100	994,4	801,55	192,85	20,55	6881	5547	1334	142	6,27	43,39	0,1	0,69
6	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен парапета и вентканалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (19610 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11206 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	18,9 3,3+15,6	1963,81	1066,21	897,6	169,02	37116	20151	16965	3194	8,24	155,74	1,15	21,74
7	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж крышки люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (19 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (14 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0064	4210,79	4210,79			27	27			36,28	0,23		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	28,45 окр((700*0,03*1,2+83,04+18,9*1,8+0,64*2*7,85/1000)*0,2,2	345,71		345,71		9835		9835					
9	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	113,82 окр((700*0,03*1,2+83,04+18,9*1,8+0,64*2*7,85/1000)*0,8,2	34,59		34,59		3937		3937					
10	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	192,09 окр((700*0,03*1,2+692*0,05*1,2+83,04+692*0,01*1,2+18,9*1,8+0,64*2*7,85/1000);2	58,52		58,52		11241		11241					
Устройство нового покрытия																
Карниз и парапет																
11	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м карниза и парапета ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (29926 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17376 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	43,8 41,4+2,4	6078,45	655,77	301,45	78,88	266236	28723	13204	3455	5,4	236,52	0,4	17,52
12	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-17,26 -Ф1.р2	11104,7				-191667							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТССЦ-404-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0006 1 квартал 2016 г. МАТ=5,57	1000 шт.	17,26 17260 / 1000	11785,45				203417							
14	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49	м3	-10,51 -Ф1.р1	3049,64				-32052							
15	ТССЦ-402-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	10,51	3172,15				33339							
Вентканалы																
16	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (27602 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16027 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	40,4	6078,45	655,77	301,45	78,88	245569	26493	12179	3187	5,4	218,16	0,4	16,16
17	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен вентканалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (5541 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2563 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,671 67,1 / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	11398	6683	384	243	70,88	47,56	2,78	1,87
18	ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска стен вентканалов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,14; МАТ=3,47 НР (764 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (353 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,671 67,1 / 100	3640,98	1422,96	288,21		2443	955	193		9,68	6,5		
Чердачное перекрытие																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2248 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1220 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	5,5615 556,15 / 100	7252,3	430,01	9,66		40334	2392	54		3,45	19,19		
20	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-680,7 -Ф5,р1	55,66				-37888							
21	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	680,7	22,06				15016							
22	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (19619 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10644 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	5,5615 556,15 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	75268	20674	2890	197	28,38	157,84	0,18	1
23	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-22,91 -Ф3,р1	2256,51				-51697							
24	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	103,11 окр(556,15*0,18*1,03;2	1528,56				157610							
Дополнительный слой утепления по периметру здания																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (4339 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2354 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	1,23 123 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	16647	4572	639	44	28,38	34,91	0,18	0,22
26	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-5,068 -Ф4,р1	2256,51				-11436							
27	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	22,8042 123,0*0,18*1,03	1528,56				34858							
Крыша																
28	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (97636 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (46648 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	36,71 окр((47,886-5,05-0,48-3,91-0,098-0,224-1,12-0,29)/2	11702,36	2925,54	277,32	29,6	429594	107397	10180	1087	24,09	884,34	0,15	5,51
29	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов и ветровой доски ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (32239 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15403 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	2,01 201,0 / 100	36078,99	17821,19	443,92		72519	35821	892		143	287,43		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3815 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1823 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 слуховое окно	5	2334,99	826,26	169,19	21,65	11675	4131	846	108	6,63	33,15	0,11	0,55
31	ТССЦ-101-0954 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0954 1 квартал 2016 г. МАТ=5,79</i>	компл.	5	175,61				878							
32	ТЕР26-02-019-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ФОХ" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (5513 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3437 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	5,76 <i>576,0 / 100</i>	1664,47	1241,35	403,56	1,71	9587	7150	2325	10	9,03	52,01	0,01	0,06
33	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69</i>	кг	116,6	89,31				10414							
34	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профлиста <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (8589 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6290 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2	5,62 <i>562,0 / 100</i>	6808,01	2136,7	59,09	15,78	38261	12008	332	89	18,41	103,46	0,08	0,45
35	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок / Установка и крепление гребенки <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3785 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2772 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2	1,41 <i>141,0 / 100</i>	15110,79	3694,32	262,12	86,83	21306	5209	370	122	31,83	44,88	0,44	0,62

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТЕРp69-7-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: ходов на чердаке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=4,14 НР (5186 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (3143 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 п. м ходов	3,18 318,0 / 100	11191,93	2436,95	91,74	33,51	35590	7750	292	107	20,8	66,14	0,17	0,54
37	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (114 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0064 (0,8*0,8) / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2625	113	65	14	142,68	0,91	10,92	0,07
38	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (1939 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1630 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,505 505,0/1000	10366,78	4449,76	5361,08	1114,64	5235	2247	2707	563	32,37	16,35	5,64	2,85
39	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	0,505 505,0/1000	55191,46				27872							
40	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (105 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (73 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15 15,0 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	651	152	13		7,66	1,15	0,02	
Кровля.																
41	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (35691 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17070 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	7,73 (800,0-27,0) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	320704	37591	6992	1204	38,53	297,84	0,79	6,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-943,1 -Ф6,р1	253,64				-239208							
43	ТССЦ-101-4273 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4273 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	8,2215 окр(773,0*9,94*1,07/1000;4	75260,79				618757							
44	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	38	181,88				6911							
Слуховые окна																
45	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (1478 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (707 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,32 32,0 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	13276	1556	289	50	38,53	12,33	0,79	0,25
46	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-39,04 -Ф7,р1	253,64				-9902							
47	ТССЦ-101-4273 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4273 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,3403 окр(32,0*9,94*1,07/1000;4	75260,79				25611							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (849 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (713 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,29 29,0 / 100	4563,26	4216,9	272,7	23,73	1323	1223	79	7	32,59	9,45	0,12	0,03
49	ТССЦ-101-3847 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3847 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,1769 окр(29,0*1,07*5,7/1000;4	41801,7				7395							
50	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	174 29*6	1,08				188							
Карнизы																
51	ТЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,5 НР (2622 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1253 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 потолка	0,98 98,0 / 100	22263,59	2972,13	53,08		21818	2913	52		24,9	24,4		
52	ТССЦ-101-1805 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гвозди строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1805 1 квартал 2016 г. МАТ=3,81	т	-0,0032 -Ф8,р2	52002,88				-166							
53	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	т	-0,4116 -Ф8,р1	45300,51				-18646							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТССЦ-101-3847 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3847 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,597702 98,0*1,07*5,7/1000	41801,7				24985							
55	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	588 окр(98,0*6,0	1,08				635							
56	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка снегозадержателя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1011 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (484 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,194 119,4 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	21312	1031	508	68	6,67	7,96	0,29	0,35
57	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,3582 -Ф9,р1	54842,51				-19645							
58	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	60 окр(119,4/2,0;0	545,52				32731							
59	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка клапанов вакуумных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (1176 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (672 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 клапан	9	189,21	133,31	9,22		1703	1200	83		1,03	9,27		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТССЦ-301-8441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8441 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	9	2515,3				22638							
Зонты.																
61	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (4205 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2011 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	19	1912,23	240,56	4,83		36332	4571	92		1,93	36,67		
62	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,722 -Ф10,р1	43613,07				-31489							
63	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (4669 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2233 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	14	2891,61	362,5	14,49		40483	5075	203		2,91	40,74		
64	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,798 -Ф11,р1	43613,07				-34803							
65	ТССЦ-101-1707 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1707 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27	т	0,2003 200,3/1000	39792,11				7970							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,8842 884,2/1000	55080,35				48702							
67	ТЕРр65-35-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=6,45 НР (2865 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1819 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м канала	1,95 195 / 100	2540,1	2330,43	2,56	1,96	4953	4544	5	4	18,7	36,47	0,01	0,02
Итого по разделу 1 Кровля									3102957					3508,1		93,15
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2504106	431719	112259	16611		3508,1		93,15
Накладные расходы									392977							
Сметная прибыль									205874							
ВСЕГО по смете									3698105					3508,1		93,15
Итого									3102957					3508,1		93,15
В том числе:																
Материалы									1960128							
Машины и механизмы									112259							
ФОТ									448330							
Накладные расходы									392977							
Сметная прибыль									205874							
Непредвиденные затраты 1%									31030							
Итого с непредвиденными									3133987							
НДС 18%									564118							
ВСЕГО по смете									3698105					3508,1		93,15

Составила: _____ Н.И.Пачковская
(должность, подпись, расшифровка)