

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Терещенко, д. 16

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 938849,3 руб.

Средства на оплату труда 120435 руб.

Сметная трудоемкость 922,76 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентшахт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (3870 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4607 руб.) СП (2211 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4607 руб.)	1 м3	3,73	1963,81	1066,21	897,6	169,02	7325	3977	3348	630
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (3962 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5580 руб.) СП (2902 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5580 руб.)	100 м2 кровли	3,0153	2106,22	1759,53	346,69	90,75	6351	5306	1045	274

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (4591 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5465 руб.) СП (2623 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5465 руб.)	100 м2 покрытия	3,0153	1944,48	1812,36	132,12		5863	5465	398	
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5159 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (7817 руб.) СП (3127 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7817 руб.)	100 т мусора	0,344 (43*43)*0,4/100	22725,17	22725,17			7817	7817		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									55801			
Раздел 2. Чердачное перекрытие												
5	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (870 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (925 руб.) СП (472 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (925 руб.)	100 м2 поверхности	2,1505	7252,3	430,01	9,66		15596	925	21	
6	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-263,2	55,66				-14650			
7	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	263,2	22,06				5806			
8	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (7586 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (8070 руб.) СП (4116 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (8070 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	2,1505	13533,74	3717,31	519,6	35,47	29104	7994	1117	76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-8,86	2256,51				-19993			
10	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	33,225225 215,05*0,15*1,03	1528,56				50787			
11	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (86 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (96 руб.) СП (41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (96 руб.)	100 м ходов	0,2	5699,62	465,72	102,95	15,78	1140	93	21	3
12	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (77 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (85 руб.) СП (37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (85 руб.)	100 м2 проемов	0,0043	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	1763	76	44	9
13	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	1	410,91				411			
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									83247			
Раздел 3. Крыша												
14	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (5665 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (6294 руб.) СП (2706 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (6294 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2,13	11702,36	2925,54	277,32	29,6	24926	6231	591	63

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2492 руб.); 71%=83%*0.85 от ФОТ (3510 руб.) СП (1825 руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ (3510 руб.)	100 м2	0,9281	15110,78	3694,32	262,12	86,83	14024	3429	243	81
17	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (1573 руб.); 71%=83%*0.85 от ФОТ (2215 руб.) СП (1152 руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ (2215 руб.)	100 м2	0,8718	10619,94	2477,92	173,44	63,11	9258	2160	151	55
18	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (11199 руб.); 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (14544 руб.) СП (6981 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (14544 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	8,0317 (568,77+234,4)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	19556	14530	4878	14
19	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	269,7	89,31				24087			
20	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5658 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6150 руб.) СП (2706 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6150 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	5,9836 598,36/100	4250,34	1002	241,06	25,68	25432	5996	1442	154
21	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,2992	18265,13				-5465			
22	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-658,2	19,01				-12512			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго-защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	658,2	38,1				25077			
15	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (20991 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (30422 руб.) СП (17645 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (30422 руб.)	100 м2 покрытия	5,9836 598,36/100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	54821	27148	21048	3274
24	ТССЦ-101-3038 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3038 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	3,829504 598,36*6,4/1000	47958,26				183656			
27	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	58 24+34	181,88				10549			
28	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (4748 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5275 руб.) СП (2268 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5275 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,296	36079	17821,19	443,92		10679	5275	131	
29	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,3138	8567,27				-2688			
30	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	29,6	223,74				6623			

фановая труба 4шт.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (1346 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1530 руб.) СП (734 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1530 руб.)	1 шт.	4	2566,28	382,55			10265	1530		
32	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-6,12	1406,1				-8605			
33	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	6,12	166,02				1016			
34	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	4	404,24				1617			
35	ТЕР26-01-054-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 НР (178 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (231 руб.) СП (111 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (231 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,0416	21547,72	5553,4	164,24		896	231	7	
25	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (240 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (312 руб.) СП (150 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (312 руб.)	10 м трубопровода	0,612	7440,13	510,11	126,8		4553	312	78	
Итого по разделу 3 Крыша									488133			
Раздел 4. Слуховые окна												
СЛ-1 3шт.												
39	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			
26	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,67	2206,25				3684			
42	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (356 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (516 руб.) СП (299 руб.): 56%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (516 руб.)	100 м2	0,1216 0,0608*2	4563,27	4216,9	272,7	23,73	555	513	33	3
43	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	13,376 12,16*1,1	223,74				2993			
Итого по разделу 4 Слуховые окна									14144			
Раздел 5. Вентканалы В1-В4												
48	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (5096 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ (5480 руб.) СП (2959 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ (5480 руб.)	1 м3 кладки	7,46	6078,45	655,77	301,45	78,88	45345	4892	2249	588
50	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1107 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (1203 руб.) СП (529 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1203 руб.)	1 колпак	5	1912,23	240,56	4,83		9561	1203	24	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,19 -Ф1.р1	43613,07				-8286			
37	ТССЦ-101-5184 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 50-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5184 1 квартал 2016 г. МАТ=4,44	т	0,06	24859,74				1492			
52	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,02898	37705,72				1093			
53	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,02515	31463,9				791			
38	ТССЦ-101-3038 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3038 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,174	47958,26				8345			
54	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2477 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2692 руб.) СП (1184 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2692 руб.)	100 м2 покрытия	0,191 0.0955*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	9389	2684	35	8
55	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (199 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (221 руб.) СП (95 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (221 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,08	10930,23	2757,25	187,22		874	221	15	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ТЕР13-03-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (122 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (177 руб.) СП (85 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (177 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1072	3078,18	1652,03	132,58	2,94	330	177	14	
59	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (75 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (109 руб.) СП (52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (109 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1072	4338,96	1015,58	86,43	2,94	465	109	9	
60	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (2891 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3614 руб.) СП (1337 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3614 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,204	43923,78	17434,48	422,08	277,01	8960	3557	86	57
41	ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (601 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (780 руб.) СП (374 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (780 руб.)	100 м2 поверхности	0,4025	2633,28	1932,71	42,53	5,87	1060	778	17	2
63	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	2,072875 40,28*0,05*1,03	1528,56				3169			
Итого по разделу 5 Вентканалы В1-В4									101771			
Раздел 6. Ограждение кровли												
64	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (547 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (595 руб.) СП (262 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (595 руб.)	100 м ограждения	0,646	17849,47	863,07	425,86	57,24	11531	558	275	37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,24881 0,44261-0,1938	54842,51				13645			
66	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	32	545,52				17457			
67	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (155 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (224 руб.) СП (108 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (224 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	4338,96	1015,58	86,43	2,94	955	223	19	1
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									44660			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									632495	115063	37677	5372
Накладные расходы									95440			
Сметная прибыль									59822			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									26483			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									43539			
Прочие ремонтно-строительные работы									16103			
Полы									73975			
Кровли									263789			
Деревянные конструкции									123547			
Теплоизоляционные работы									69986			
Строительные металлические конструкции									97660			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									3740			
Конструкции из кирпича и блоков									53400			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2347			
Отделочные работы									13188			
Итого									787757			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы									479755			
Машины и механизмы									37677			
ФОТ									120435			
Накладные расходы									95440			
Сметная прибыль									59822			
Непредвиденные 1%									7878			
Итого с непредвиденными									795635			
НДС 18%									143214,3			
ВСЕГО по смете									938849,3			