

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Степная, д. 46

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1746537,14 руб.

Средства на оплату труда 259412,45 руб.

Сметная трудоемкость 2017,39 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (7159,4 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4091,08 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	6,9	1963,81	1066,21	897,6	169,02	13550,29	7356,85	6193,44	1166,24	8,24	56,86	1,15	7,94
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (10878,48 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7967,34 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,5986	2898,06	2679,48	218,58	57,24	16225,08	15001,34	1223,74	320,46	22,68	126,98	0,29	1,62

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (7354,87 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5386,66 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,5986	2106,22	1759,53	346,69	90,75	11791,88	9850,9	1940,98	508,07	15,16	84,87	0,46	2,58
4	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (8523,21 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4870,41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,5986	1944,48	1812,36	132,12		10886,37	10146,68	739,69		15,9	89,02		
5	<b>ТЕРр58-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (411,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02	39658,28	39612,24	46,04		793,17	792,25	0,92		341,3	6,83		
6	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5267,51 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (3192,43 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,3512 (43,9+43,9)*0,4/100	22725,17	22725,17			7981,08	7981,08			214,32	75,27		
71	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (91,14 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43,55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0064 0,8*0,8/100	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	142,04	90,24	51,8	11,03	114,144	0,73	8,736	0,05
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									127170,45					440,66		12,2
<b>Раздел 2. Чердачное перекрытие</b>																
8	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1777,83 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (964,57 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	4,3983	7252,3	430,01	9,66		31897,79	1891,31	42,49		3,45	15,17		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-538,4	55,66				-29967,34							
10	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	538,4	22,06				11877,1							
11	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (15515,5 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8417,98 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	4,3983	13533,74	3717,31	519,6	35,47	59525,45	16349,84	2285,36	156,01	28,38	124,82	0,18	0,79
12	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-18,12	2256,51				-40887,96							
13	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	67,953735 439,83*0,15*1,03	1528,56				103871,36							
14	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (173,34 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (82,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,4	5699,62	465,72	102,95	15,78	2279,85	186,29	41,18	6,31	3,8	1,52	0,08	0,03
15	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (227,84 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (108,86 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 0,0064*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249,47	225,59	129,52	27,57	142,68	1,83	10,92	0,14

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	<b>ТССЦ-101-0889</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	компл.	2	410,91				821,82							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85														
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									171936,28					143,34		0,96
<b>Раздел 3. Крыша</b>																
17	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	15,82	11702,36	2925,54	277,32	29,6	185131,34	46282,04	4387,2	468,27	24,09	381,1	0,15	2,37
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (42075,28 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20102,63 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														
19	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1,2594	15110,78	3694,32	262,12	86,83	19030,52	4652,63	330,11	109,35	31,83	40,09	0,44	0,55
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3381,01 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2476,23 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
20	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	1,9484	10619,94	2477,92	173,44	63,11	20691,89	4827,98	337,93	122,96	21,35	41,6	0,32	0,62
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3515,17 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2574,49 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
21	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	22,2435 (1687,45+536,9)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	54158,47	40239,83	13509,81	38,04	13,16	292,72	0,01	0,22
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (31013,96 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19333,38 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
22	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	кг	746,9	89,31				66705,64							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69														

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5714,68 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2733,11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	6,0443 604,43/100	4250,34	1002	241,06	25,68	25690,33	6056,39	1457,04	155,22	7,84	47,39	0,13	0,79
24	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,3022	18265,13				-5519,72							
25	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-664,9	19,01				-12639,75							
26	<b>ТССЦ-101-5074</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-лаго-защитная Строизол SD-130  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	664,9	38,1				25332,69							
18	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (21204,25 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17823,86 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	6,0443 604,43 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	55377,21	27423,53	21261,43	3307,26	35,5	214,57	2,61	15,78
29	<b>ТССЦ-101-4534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	664,873 604,43*1,1	233,55				155281,09							
30	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	91 35+56	181,88				16551,08							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (14396,67 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6878,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,8976	36079	17821,19	443,92		32384,51	15996,3	398,46		143	128,36		
32	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,9515	8567,27				-8151,76							
33	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	89,76	223,74				20082,9							
фановая труба бшт.																
34	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (2019,86 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1101,74 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	6	2566,28	382,55			15397,68	2295,3			3,15	18,9		
35	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-9,18	1406,1				-12908							
36	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	16,26 2,71*6	166,02				2699,49							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	6	404,24				2425,44							
27	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (638,67 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (398,13 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м трубопро вода	1,626 16,26 / 10	7440,13	510,11	126,8		12097,65	829,44	206,18		3,52	5,72		
Итого по разделу 3 Крыша									867200,22					1170,45		20,33
Раздел 4. Слуховые окна																
СЛ-1 2шт.																
42	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4669,98	1652,52	338,38	43,3	6,63	13,26	0,11	0,22
43	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668,42							
28	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,67	2206,25				3684,44							
45	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (355,81 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (299,09 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,1216 0,0608*2	4563,27	4216,9	272,7	23,73	554,89	512,78	33,16	2,89	32,59	3,96	0,12	0,01
46	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	13,376 12,16*1,1	223,74				2992,75							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (605,17 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (424,64 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,144 (7,2*2) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	1319,31	653,34	506,53	78,79	35,5	5,11	2,61	0,38
49	<b>ТССЦ-101-4571</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	15,84 14,4*1,1	347,01				5496,64							
50	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	16,42 (0,74+6,6+0,87)*2	629,21				10331,63							
<b>Итого по разделу 4 Слуховые окна</b>									32221,36					22,33		0,61
<b>Раздел 5. Вентканалы В1-В4</b>																
51	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (9387,5 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5450,81 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	13,74	6078,45	655,77	301,45	78,88	83517,9	9010,28	4141,92	1083,81	5,4	74,2	0,4	5,5
52	<b>ТЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (1271,48 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (738,28 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,18371 0,14047+0,04324	53734,48	7396,7	323,07	45,37	9871,56	1358,85	59,35	8,33	63,73	11,71	0,23	0,04
53	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2434,47 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1164,31 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	11	1912,23	240,56	4,83		21034,53	2646,16	53,13		1,93	21,23		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,418	43613,07				-18230,26							
54	<b>ТССЦ-101-5060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	64,96	390,37				25358,44							
55	<b>ТССЦ-101-3721</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,06348	37705,72				2393,56							
56	<b>ТССЦ-101-4672</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,05887	31463,9				1852,28							
57	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (5797,29 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2772,62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,4472 0.2236*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	21982,44	6283,74	82,53	17,66	112,75	50,42	0,2	0,09
58	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (471,49 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (225,27 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,19	10930,23	2757,25	187,22		2076,74	523,88	35,57		22,5	4,28		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	<b>ТЕР13-03-002-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (338,13 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (235,22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,2961	3078,18	1652,03	132,58	2,94	911,45	489,17	39,26	0,87	10,62	3,14	0,02	0,01
62	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (208,09 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (144,76 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,2961	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1284,77	300,71	25,59	0,87	7,66	2,27	0,02	0,01
63	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (5354,54 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2476,47 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,3779	43923,78	17434,48	422,08	277,01	16598,8	6588,49	159,5	104,68	129,95	49,11	1,44	0,54
40	<b>ТЕР26-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (967,42 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (603,07 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,6481	2633,28	1932,71	42,53	5,87	1706,63	1252,59	27,56	3,8	16,06	10,41	0,03	0,02
66	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	3,337715 64,81*0,05*1,03	1528,56				5101,9							
Итого по разделу 5 Вентканалы В1-В4									215501,96					226,77		6,21
Раздел 6. Ограждение кровли																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Ограждение кровель перилами (снегозадержатель)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (894,44 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (427,78 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,0564 105,64 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	18856,18	911,75	449,88	60,47	6,67	7,05	0,29	0,31
41	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,3169	54842,51				-17379,59							
69	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	53	545,52				28912,56							
70	ТЕР12-01-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (874,11 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (418,05 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,0324 103,24 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	18427,79	891,03	439,66	59,09	6,67	6,89	0,29	0,3
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									51431,32					13,94		0,61
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1128515,05	251551,1	60929,3	7861,35		2017,39		40,92
Накладные расходы									211877,35							
Сметная прибыль									125069,2							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									49080,76					145,88		7,94
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									113041,25					300,37		5,37
Прочие ремонтно-строительные работы									16441,02					75,27		
Деревянные конструкции									443808,92					531,08		2,82
Полы									125341,57					139,99		0,79
Кровли									285867,05					132,98		1,49
Теплоизоляционные работы									187623,02					308,85		0,24
Строительные металлические конструкции									100856,97					223,64		16,17

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								5611,28					18,9		
	Конструкции из кирпича и блоков								110237,53					85,91		5,54
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								3122,42					5,41		0,02
	Отделочные работы								24429,81					49,11		0,54
	Итого								1465461,6					2017,39		40,92
	В том числе:															
	Материалы								816034,65							
	Машины и механизмы								60929,3							
	ФОТ								259412,45							
	Накладные расходы								211877,35							
	Сметная прибыль								125069,2							
	Непредвиденные 1%								14654,62							
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>1480116,22</b>							
	НДС 18%								266420,92							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1746537,14</b>					<b>2017,39</b>		<b>40,92</b>