

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Степная, д. 56

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2729588,73 руб.
Средства на оплату труда 402897,28 руб.
Сметная трудоемкость 3144,71 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|-------------------------------------|---|--|----------|------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|---------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка: кирпичных стен (вентиляционных каналов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (7159,4 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (8523,09 руб.) СП (4091,08 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8523,09 руб.) | 1 м3 | 6,9 | 1963,81 | 1066,21 | 897,6 | 169,02 | 13550,29 | 7356,85 | 6193,44 | 1166,24 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|---------|--------|-----------|----------|---------|--------|
| 2 | ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Частичная разборка стропил, кобылок, затяжек. (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (17234,43 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (19149,37 руб.) СП (8234,23 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (19149,37 руб.) | 1 м3 древесины в конструкции | 8,1 | 2562,29 | 2340,44 | 221,85 | 23,68 | 20754,55 | 18957,56 | 1796,99 | 191,81 |
| 3 | ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (13467,38 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (18968,14 руб.) СП (9863,43 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (18968,14 руб.) | 100 м2 кровли | 10,2515 | 2106,22 | 1759,53 | 346,69 | 90,75 | 21591,91 | 18037,82 | 3554,09 | 930,32 |
| 4 | ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (15606,7 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (18579,41 руб.) СП (8918,12 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (18579,41 руб.) | 100 м2 покрытия | 10,2515 | 1944,48 | 1812,36 | 132,12 | | 19933,84 | 18579,41 | 1354,43 | |
| 5 | ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562,5 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (792,25 руб.) СП (411,97 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (792,25 руб.) | 100 окон | 0,02 | 39658,28 | 39612,24 | 46,04 | | 793,17 | 792,25 | 0,92 | |
| 6 | ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (13742,33 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ (20821,71 руб.) СП (8328,68 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (20821,71 руб.) | 100 т мусора | 0,91624 (30,82+162,01*0,4)/100 | 22725,17 | 22725,17 | | | 20821,71 | 20821,71 | | |
| 7 | ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302,27 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ (431,82 руб.) СП (215,91 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ (431,82 руб.) | 100 коробок | 0,02 | 24105,9 | 21007,35 | 3098,55 | 583,62 | 482,12 | 420,15 | 61,97 | 11,67 |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | 206066,02 | | | |
| Раздел 2. Чердачное перекрытие | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|--------------------------------------|-------------------------|----------|---------|--------|-------|-----------|----------|---------|--------|
| 8 | ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3006,8 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3198,72 руб.) СП (1631,35 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3198,72 руб.) | 100 м2 поверхности | 7,4387 | 7252,3 | 430,01 | 9,66 | | 53947,68 | 3198,72 | 71,86 | |
| 9 | ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 | м2 | -910,5 | 55,66 | | | | -50678,43 | | | |
| 10 | ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 | м2 | 910,5 | 22,06 | | | | 20085,63 | | | |
| 11 | ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (26240,85 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (27915,8 руб.) СП (14237,06 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (27915,8 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 7,4387 | 13533,74 | 3717,31 | 519,6 | 35,47 | 100673,43 | 27651,95 | 3865,15 | 263,85 |
| 12 | ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 | м3 | -30,65 | 2256,51 | | | | -69162,03 | | | |
| 13 | ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 | м3 | 111,5805 743,87*0,15 | 1528,56 | | | | 170557,49 | | | |
| 14 | ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (364,01 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (404,46 руб.) СП (173,92 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (404,46 руб.) | 100 м ходов | 0,84 | 5699,62 | 465,72 | 102,95 | 15,78 | 4787,68 | 391,2 | 86,48 | 13,26 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|--|---------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|---------|------------------|----------|---------|-------|
| 15 | ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (227,84 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (253,16 руб.) СП (108,86 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (253,16 руб.) | 100 м2 проемов | 0,0128 0,0084*2 | 410115,1 | 17624,29 | 10118,68 | 2154,19 | 5249,47 | 225,59 | 129,52 | 27,57 |
| 16 | ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85 | компл. | 2 | 309,46 | | | | 618,92 | | | |
| Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие | | | | | | | | | 282070,54 | | | |
| Раздел 3. Крыша | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (7154,39 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7949,32 руб.) СП (3418,21 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7949,32 руб.) | 1 м3 древесины в конструкции | 2,69 | 11702,36 | 2925,54 | 277,32 | 29,6 | 31479,35 | 7869,7 | 745,99 | 79,62 |
| 18 | ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58 | т | -0,031 | 62045,77 | | | | -1923,42 | | | |
| 19 | ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (41118,87 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (45687,63 руб.) СП (19645,68 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (45687,63 руб.) | 1 м3 древесины в конструкции | 16,57 | 10930,23 | 2757,25 | 187,22 | | 181113,91 | 45687,63 | 3102,24 | |
| 20 | ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58 | т | -0,0499 | 62045,77 | | | | -3096,08 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|---|---------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|----------|----------|--------|
| 21 | ТЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (617,76 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (895,31 руб.) СП (519,28 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (895,31 руб.) | 1 т конструкций | 0,3816 | 4733,35 | 2018,07 | 2095,24 | 328,13 | 1806,25 | 770,1 | 799,54 | 125,21 |
| 22 | ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство обрешетки сплошной из досок (контробрешетка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2362,46 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3327,41 руб.) СП (1730,25 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3327,41 руб.) | 100 м2 | 0,88 88/100 | 15110,78 | 3694,32 | 262,12 | 86,83 | 13297,49 | 3251 | 230,67 | 76,41 |
| 23 | ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=6,29 | т | 0,3816 | 57550,73 | | | | 21961,36 | | | |
| 24 | ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (7911,3 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11142,67 руб.) СП (5794,19 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11142,67 руб.) | 100 м2 | 2,9469 | 15110,78 | 3694,32 | 262,12 | 86,83 | 44529,96 | 10886,79 | 772,44 | 255,88 |
| 25 | ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (8469,5 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11928,87 руб.) СП (6203,01 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11928,87 руб.) | 100 м2 | 4,6945 469,45/100 | 10619,94 | 2477,92 | 173,44 | 63,11 | 49855,31 | 11632,6 | 814,21 | 296,27 |
| 26 | ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (41819,59 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (54311,15 руб.) СП (26069,35 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (54311,15 руб.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 29,9934 (2680,92+118,42)/100 | 2434,8 | 1809,06 | 607,36 | 1,71 | 73027,93 | 54259,86 | 18216,79 | 51,29 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|--------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------|--------|-----------|----------|----------|---------|
| 27 | ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 | кг | 1007 | 89,31 | | | | 89935,17 | | | |
| 28 | ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (10272,96 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (11166,26 руб.) СП (4913,15 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (11166,26 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 10,8655 1086,55/100 | 4250,34 | 1002 | 241,06 | 25,68 | 46182,07 | 10887,23 | 2619,24 | 279,03 |
| 29 | ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46 | т | -0,5433 | 18265,13 | | | | -9923,45 | | | |
| 30 | ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 | м2 | -1195 | 19,01 | | | | -22716,95 | | | |
| 31 | ТССЦ-101-7186 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондулис А120" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7186 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18 | м2 | 1195 | 21,94 | | | | 26218,3 | | | |
| 32 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (37611,11 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (54508,86 руб.) СП (31615,14 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (54508,86 руб.) | 100 м2 покрытия | 10,7211 1072,11 / 100 | 9161,89 | 4537,09 | 3517,6 | 547,17 | 98225,54 | 48642,6 | 37712,54 | 5866,26 |
| 33 | ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84 | м2 | 1072,11 | 233,55 | | | | 250391,29 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------|--|---|---|------------------------|---------|----------|--------|---|-----------|----------|--------|----|
| 34 | ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 | 10 шт. | 651,93 1086,55*6/10 | 12,39 | | | | 8077,41 | | | |
| 35 | ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 | шт. | 139 49+90 | 181,88 | | | | 25281,32 | | | |
| 36 | ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (23096,26 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (25662,51 руб.) СП (11034,88 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (25662,51 руб.) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 1,44 | 36079 | 17821,19 | 443,92 | | 51953,76 | 25662,51 | 639,24 | |
| 37 | ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 | м3 | -1,526 | 8567,27 | | | | -13073,65 | | | |
| 38 | ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 | м2 | 144 | 223,74 | | | | 32218,56 | | | |
| фановая труба бшт. | | | | | | | | | | | | |
| 39 | ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (2019,86 руб.): 88%=103%*0,85 от ФОТ (2295,3 руб.) СП (1101,74 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (2295,3 руб.) | 1 шт. | 6 | 2566,28 | 382,55 | | | 15397,68 | 2295,3 | | |
| 40 | ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58 | м | -9,18 | 1406,1 | | | | -12908 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------|--|--|---|---------|-----------|--------|--------|-------|------------------|---------|--------|------|
| 41 | ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64 | м | 9,18 | 166,02 | | | | 1524,06 | | | |
| 42 | Прайс | Колпак из ЭПДМ резины | шт | 6 | 381,36 | | | | 2288,16 | | | |
| 43 | ТЕР26-01-054-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-054-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,74; МАТ=4,03 НР (338,67 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (439,83 руб.) СП (211,12 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (439,83 руб.) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0792 | 21547,72 | 5553,4 | 164,24 | | 1706,58 | 439,83 | 13,01 | |
| 44 | ТССЦ-104-0088 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0088 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19 | 1000 м2 | -0,0095 | 107519,38 | | | | -1021,43 | | | |
| 45 | ТССЦ-101-1838 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=1,93 | т | -0,0019 | 35539,99 | | | | -67,53 | | | |
| 46 | ТССЦ-104-0863 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72 | м | 9,18 | 187,68 | | | | 1722,9 | | | |
| Итого по разделу 3 Крыша | | | | | | | | | 1298512,6 | | | |
| Раздел 4. Слуховые окна | | | | | | | | | | | | |
| СЛ-1 2шт. | | | | | | | | | | | | |
| 47 | ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526,24 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1695,82 руб.) СП (729,2 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1695,82 руб.) | 1 слуховое окно | 2 | 2334,99 | 826,26 | 169,19 | 21,65 | 4669,98 | 1652,52 | 338,38 | 43,3 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|--|-----------------|----------------------------|---------|---------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-------|
| 48 | ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 | м2 | -1 | 668,42 | | | | -668,42 | | | |
| 49 | ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04 | м2 | 1,67 | 339,16 | | | | 566,4 | | | |
| 50 | ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (355,81 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (515,67 руб.) СП (299,09 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (515,67 руб.) | 100 м2 | 0,1216 0,0608*2 | 4563,27 | 4216,9 | 272,7 | 23,73 | 554,89 | 512,78 | 33,16 | 2,89 |
| 51 | ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 | м2 | 12,16 | 223,74 | | | | 2720,68 | | | |
| 52 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (505,17 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (732,13 руб.) СП (424,64 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (732,13 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,144 0,072*2 | 9161,89 | 4537,09 | 3517,6 | 547,17 | 1319,31 | 653,34 | 506,53 | 78,79 |
| 53 | ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76 | м2 | 14,4 | 347,01 | | | | 4996,94 | | | |
| 54 | ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3 | м2 | 16,42 (0.74+6.6+0.87)*2 | 629,21 | | | | 10331,63 | | | |
| Итого по разделу 4 Слуховые окна | | | | | | | | | 28331,55 | | | |
| Раздел 5. Вентканалы В1-В9 | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|---------------------------------|----------------------------|----------|--------|--------|-------|-----------|---------|---------|---------|
| 55 | ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (19075,63 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (20511,43 руб.) СП (11076,17 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (20511,43 руб.) | 1 м3 кладки | 27,92 | 6078,45 | 655,77 | 301,45 | 78,88 | 169710,32 | 18309,1 | 8416,48 | 2202,33 |
| 56 | ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (1838,18 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1976,54 руб.) СП (1067,33 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1976,54 руб.) | 1 т металлических изделий | 0,26559 0,20825+0,05734 | 53734,48 | 7396,7 | 323,07 | 45,37 | 14271,34 | 1964,49 | 85,8 | 12,05 |
| 57 | ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (4204,99 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4570,64 руб.) СП (2011,08 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4570,64 руб.) | 1 колпак | 19 | 1912,23 | 240,56 | 4,83 | | 36332,37 | 4570,64 | 91,77 | |
| 58 | ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 | т | -0,722 | 43613,07 | | | | -31488,64 | | | |
| 59 | ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18 | м2 | 99,31 | 390,37 | | | | 38767,64 | | | |
| 60 | ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41 | т | 0,08418 | 37705,72 | | | | 3174,07 | | | |
| 61 | ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42 | т | 0,08712 | 31463,9 | | | | 2741,14 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------------------------|---|--|--|--------------------|----------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|
| 62 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (8592,23 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9339,38 руб.) СП (4109,33 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9339,38 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,6628 0.3314*2 | 49155,72 | 14051,29 | 184,55 | 39,5 | 32580,41 | 9313,2 | 122,32 | 26,18 |
| 63 | ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (694,83 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (772,03 руб.) СП (331,97 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (772,03 руб.) | 1 м3 древесины в конструкции | 0,28 | 10930,23 | 2757,25 | 187,22 | | 3060,46 | 772,03 | 52,42 | |
| 64 | ТЕР13-03-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (232,72 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (337,28 руб.) СП (161,89 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (337,28 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2038 | 3078,18 | 1652,03 | 132,58 | 2,94 | 627,33 | 336,68 | 27,02 | 0,6 |
| 65 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (143,23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (207,58 руб.) СП (99,64 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (207,58 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2038 | 4338,96 | 1015,58 | 86,43 | 2,94 | 884,28 | 206,98 | 17,61 | 0,6 |
| 66 | ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (6898 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8622,5 руб.) СП (3190,33 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8622,5 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемо й поверхности | 0,7963 | 15415,17 | 9996,07 | 787,99 | 832,13 | 12275,1 | 7959,87 | 627,48 | 662,63 |
| 67 | ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (1215,32 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1519,15 руб.) СП (562,09 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1519,15 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7963 | 10178,86 | 1907,76 | 59,81 | | 8105,43 | 1519,15 | 47,63 | |
| Итого по разделу 5 Вентканалы В1-В9 | | | | | | | | | 356546,2 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------------|---|---|---------------------|-------------------------|----------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|--------|
| Раздел 6. Ограждение кровли | | | | | | | | | | | | |
| 68 | ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1354,69 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1472,49 руб.) СП (647,9 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1472,49 руб.) | 100 м ограждения | 1,6 | 17849,47 | 863,07 | 425,86 | 57,24 | 28559,15 | 1380,91 | 681,38 | 91,58 |
| 69 | ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 | т | -0,48 | 54842,51 | | | | -26324,4 | | | |
| 70 | ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 | т | 1,08372 1063,72/1000 | 54842,51 | | | | 58337,07 | | | |
| 71 | ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж снегозадерж. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1490,16 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1619,74 руб.) СП (712,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1619,74 руб.) | 100 м ограждения | 1,76 | 17849,47 | 863,07 | 425,86 | 57,24 | 31415,07 | 1519 | 749,51 | 100,74 |
| 72 | ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 | т | -0,528 | 54842,51 | | | | -28956,85 | | | |
| 73 | ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 | шт. | 88 | 545,52 | | | | 48005,76 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|---|---------------------------------------|------|---------|---------|-------|------|------------------|--------|----------|----------|
| 74 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (449,78 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (651,85 руб.) СП (312,89 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (651,85 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,64 | 4338,96 | 1015,58 | 86,43 | 2,94 | 2776,93 | 649,97 | 55,32 | 1,88 |
| Итого по разделу 6 Ограждение кровли | | | | | | | | | 118780,83 | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 1766816,7 | 390039 | 94633,57 | 12858,26 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 329284,21 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 194206,83 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | 69259,43 | | | |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | | 623362,78 | | | |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 186843,83 | | | |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | | | 42892,72 | | | |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 1000,3 | | | |
| Полы | | | | | | | | | 195362,67 | | | |
| Кровли | | | | | | | | | 472367,9 | | | |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | | 206613,44 | | | |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | | | | 232019,44 | | | |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 5611,28 | | | |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | | 217038,97 | | | |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | | | 5688,69 | | | |
| Отделочные работы | | | | | | | | | 32246,26 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 2290307,7 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 1282144,1 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 94633,57 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 402897,28 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 329284,21 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 194206,83 | | | |
| Непредвиденные 1% | | | | | | | | | 22903,08 | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 2313210,8 | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 416377,94 | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 2729588,7 | | | |