

Гранд-СМЕТА
ПАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул.
Бочарникова, д. 63

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1916323,54 руб.
Средства на оплату труда _____ 292687 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2279,55 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентшахт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (11725 руб.); 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (13958 руб.) СП (6700 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (13958 руб.)	1 м3	11,3	1963,81	1066,21	897,6	169,02	22191	12048	10143	1910
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (13047 руб.); 71%=83%*0.85 от ФОТ (18376 руб.) СП (9556 руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ (18376 руб.)	100 м2 кровли	6,7148	2898,06	2679,48	218,58	57,24	19460	17992	1468	384

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (8821 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (12424 руб.) СП (6460 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12424 руб.)	100 м2 кровли	6,7148	2106,22	1759,53	346,69	90,75	14143	11815	2328	609
4	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (10223 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (12170 руб.) СП (5842 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12170 руб.)	100 м2 покрытия	6,7148	1944,48	1812,36	132,12		13057	12170	887	
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (9697 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (14693 руб.) СП (5877 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (14693 руб.)	100 т мусора	0,64656 (107,76+53,88)*0,4/100	22725,17	22725,17			14693	14693		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									171491			
Раздел 2. Чердачное перекрытие												
6	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2178 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2317 руб.) СП (1182 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2317 руб.)	100 м2 поверхности	5,3883	7252,3	430,01	9,66		39078	2317	52	
7	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-659,5	55,66				-36708			
8	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	659,5	22,06				14549			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (19008 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (20221 руб.) СП (10313 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (20221 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	5,3883	13533,74	3717,31	519,6	35,47	72924	20030	2800	191
10	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-22,2	2256,51				-50095			
11	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	83,249235 538,83*0,15*1,03	1528,56				127251			
12	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (279 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (310 руб.) СП (133 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (310 руб.)	100 м ходов	0,6431	5699,62	465,72	102,95	15,78	3665	300	66	10
13	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (432 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (480 руб.) СП (206 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (480 руб.)	100 м2 проемов	0,0243 0,0081*3	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	9966	428	246	52
14	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	3	410,91				1233			
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									215594			
Раздел 3. Крыша												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (25400 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (28222 руб.) СП (12135 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (28222 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	9,55	11702,36	2925,54	277,32	29,6	111758	27939	2648	283
16	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0187	62045,77				-1160			
17	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (5855 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8247 руб.) СП (4288 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8247 руб.)	100 м2	2,1813	15110,78	3694,32	262,12	86,83	32961	8058	572	189
18	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (11041 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (15550 руб.) СП (8086 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (15550 руб.)	100 м2	6,1195 611,95/100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	64989	15164	1061	386
19	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (859 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1210 руб.) СП (629 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1210 руб.)	100 м2	0,32	15110,78	3694,32	262,12	86,83	4835	1182	84	28
20	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (32536 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (42255 руб.) СП (20282 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (42255 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	23,3353 (1966,13+367,4)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	56817	42215	14173	40
21	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	783,6	89,31				69983			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (6819 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7412 руб.) СП (3261 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7412 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	7,2123 721,23/100	4250,34	1002	241,06	25,68	30655	7227	1739	185
23	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,3606	18265,13				-6586			
24	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-793,4	19,01				-15083			
25	ТССЦ-101-4135 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4135 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	м2	793,4	30,5				24199			
26	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (24544 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (35571 руб.) СП (20631 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (35571 руб.)	100 м2 покрытия	6,9963 (721,23-21,6)/100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	64099	31743	24610	3828
27	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	699,63 (721,23-21,6)	233,55				163399			
28	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	96 31*65	181,88				17460			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (16681 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (18534 руб.) СП (7970 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (18534 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1,04	36079	17821,19	443,92		37522	18534	462	
30	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,102	8567,27				-9441			
31	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	104	223,74				23269			
фановая труба 5шт.												
32	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (1683 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1913 руб.) СП (918 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1913 руб.)	1 шт.	5	2566,28	382,55			12831	1913		
33	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-7,65	1406,1				-10757			
34	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	7,65	166,02				1270			
35	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины	шт	5	381,36				1907			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (300 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (390 руб.) СП (187 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (390 руб.)	10 м трубопровода	0,765 7,65/10	7440,13	510,11	126,8		5692	390	97	
37	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	м	-8,415	425,89				-3584			
38	ТССЦ-506-0879 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-506-0879 1 квартал 2016 г. МАТ=3,29	кг	-0,0252	220,79				-6			
39	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска «Армофиниш» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73	л	-1,1	920,2				-1012			
40	ТССЦ-104-0863 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	м	7,65	187,68				1436			
Итого по разделу 3 Крыша									881560			
Раздел 4. Слуховые окна												
СЛ-1 3шт.												
41	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2544 руб.) СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2544 руб.)	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1,5	668,42				-1003			
43	ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	2,5	339,16				848			
44	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (533 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (773 руб.) СП (448 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (773 руб.)	100 м2	0,1824 0,0608*3	4563,27	4216,9	272,7	23,73	832	769	50	4
45	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	18,24	223,74				4081			
46	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (758 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1098 руб.) СП (637 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1098 руб.)	100 м2 покрытия	0,216 0,072*3	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	1979	980	760	118
47	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	21,6	347,01				7495			
Итого по разделу 4 Слуховые окна									26997			
Раздел 5. Вентканалы В1-В4												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (7720 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (8301 руб.) СП (4483 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (8301 руб.)	1 м3 кладки	11,3	6078,46	655,77	301,45	78,88	68686	7410	3406	891
49	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (1539 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1655 руб.) СП (894 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1655 руб.)	1 т металлических изделий	0,22243 0,16415+0,05828	53734,48	7396,7	323,07	45,37	11952	1645	72	10
50	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2877 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3127 руб.) СП (1376 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3127 руб.)	1 колпак	13	1912,23	240,56	4,83		24859	3127	63	
51	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,494	43613,07				-21545			
52	ТССЦ-101-5060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5060 1 квартал 2016 г. МАТ=4,18	м2	82,48	390,37				32198			
53	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,08556	37705,72				3226			
54	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,0962	31463,9				3027			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (7482 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8133 руб.) СП (3579 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8133 руб.)	100 м2 покрытия	0,5772 0,2886*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	28373	8110	107	23
56	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (596 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (662 руб.) СП (285 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (662 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,24	10930,23	2757,25	187,22		2623	662	45	
57	ТССЦ-101-4467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4467 1 квартал 2016 г. МАТ=5,14	шт.	700 439+261	6,58				4606			
58	ТССЦ-101-4860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заклепка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4860 1 квартал 2016 г. МАТ=9,38	шт.	248	14,35				3559			
59	ТЕР13-03-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (769 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1115 руб.) СП (535 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1115 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6736	3078,18	1652,03	132,58	2,94	2073	1113	89	2
60	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (473 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (686 руб.) СП (329 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (686 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6736	4338,96	1015,58	86,43	2,94	2923	684	58	2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (5232 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6540 руб.) СП (2420 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6540 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6039	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	10098	6037	683	503
62	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (922 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1152 руб.) СП (426 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1152 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6039	10178,86	1907,76	59,81		6147	1152	36	
Итого по разделу 5 Вентканалы В1-В4									224741			
Раздел 6. Ограждение кровли												
63	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1030 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1120 руб.) СП (493 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1120 руб.)	100 м ограждения	1,217	17849,47	863,07	425,86	57,24	21723	1050	518	70
64	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,3651	54842,51				-20023			
65	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,81258	54842,51				44564			
66	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1050 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1141 руб.) СП (502 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1141 руб.)	100 м ограждения	1,24	17849,47	863,07	425,86	57,24	22133	1070	528	71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,372	54842,51				-20401			
68	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	63	545,52	.			34368			
69	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (267 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (387 руб.) СП (186 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (387 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,38	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1649	386	33	1
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									87541			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1230915	282832	70392	9855
Накладные расходы									234667			
Сметная прибыль									142342			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									69737			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									205031			
Прочие ремонтно-строительные работы									30267			
Полы									122523			
Кровли									361634			
Деревянные конструкции									381036			
Теплоизоляционные работы									181197			
Строительные металлические конструкции									122101			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									4675			
Конструкции из кирпича и блоков									95273			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									9205			
Отделочные работы									25245			
Итого									1607924			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы										877691		
Машины и механизмы										70392		
ФОТ										292687		
Накладные расходы										234667		
Сметная прибыль										142342		
Непредвиденные 1%										16079		
Итого с непредвиденными										1624003		
НДС 18%										292320,54		
ВСЕГО по смете										1916323,5		