

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2457 Смета г. Орск, ул.Строителей 8 (Фасад) кор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 751811,04 руб.
Средства на оплату труда 164006 руб.
Сметная трудоемкость 1194,85 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (5664 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3237 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	2,5923 2,1063+0,486	2601,08	2601,08			6743	6743			22,82	59,16		
2	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; МАТ=3,4 НР (2084 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1526 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,567	5200,42	5160,69	39,73	15,78	2949	2926	23	9	41,41	23,48	0,08	0,05

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРp56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (188 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (135 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,048	5640,03	5402,36	237,67	183,45	271	260	11	9	46,11	2,21	0,93	0,04
4	ТЕРp56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02 2/100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	334	308	26	7	128,73	2,57	2,15	0,04
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									23509					87,42		0,13
Раздел 2. Фасад																
6	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (7148 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4150 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов	1,4	7383,68	5490,29	33,84		10337	7686	47		43,5	60,9		
47	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (61290 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28347 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	7,422 7,021+0,401	16986,59	9960,23	572,9	362,13	126074	73925	4252	2688	70,88	526,07	2,78	20,63
48	ТЕР15-04-029-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка сетки прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,33 НР (13454 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6223 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 отделыв аемой поверхно сти	7,422 7,021+0,401	6979,47	2262,06	63	3,91	51802	16789	468	29	17,27	128,18	0,02	0,15
49	ТССЦ-101-2135 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клейстер готовый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 г. МАТ=25,85	кг	-178,1	29,99				-5341							

Гранд-СМЕТА

50	ТССЦ-101-1814 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей столярный сухой	кг	-3,711	52,97				-197						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1814 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7													
51	ТССЦ-101-0622 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	-97,75	297,83				-29113						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77													
53	ТССЦ-101-5292 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 г/м2	м2	222,66 210,63+12,03	18,31				4077						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61													
52	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	7,422 7,021+0,401	929,62	920,43	7,38	1,96	6900	6831	55	15	6,55	48,61	0,01 0,07
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (5477 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2533 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ													
54	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	96,5	95,54				9220						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45													
55	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	7,422 7,021+0,401	10178,86	1907,76	59,81		75547	14159	444		14,39	106,8	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (11327 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5239 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ													
Итого по разделу 2 Фасад									394494					870,56	20,85
Раздел 3. Цоколь															
17	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,423	929,62	920,43	7,38	1,96	393	389	3	1	6,55	2,77	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (312 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (144 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ													

Гранд-СМЕТА

18	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	5,5	95,54				525							
19	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=9,89 НР (4903 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2268 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,423	69183,93	13923,37	668,55	565,76	29265	5890	283	239	103,78	43,9	3,74	1,58
20	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: уллучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (5994 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2772 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,423	43923,78	17434,48	422,08	277,01	18580	7375	179	117	129,95	54,97	1,44	0,61
22	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (646 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (299 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,423	10178,86	1907,76	59,81		4306	807	25		14,39	6,09		
23	ТЕР08-01-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; МАТ=4,81 НР (1864 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1082 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,8 80/100	25135,27	2504,95	1085,66		20108	2004	869		20,1	16,08		
24	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,10637 106,37/1000	44364,12				4719							
Итого по разделу 3 Цоколь									98179					123,81		2,19
Раздел 4. Проемы																

Гранд-СМЕТА

25	ТЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (783 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (374 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0464 (2,32*2)/100	418533,66	18623,48	2231,61	130,25	19420	864	104	6	145,72	6,76	0,66	0,03
Отделка бокового откоса																
26	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (40 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,054 (2,2+3,2)/100	929,62	920,43	7,38	1,96	50	50			6,55	0,35	0,01	
27	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	0,7	95,54				67							
28	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (1214 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (562 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,054 (2,2+3,2)/100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	2233	1496	28	22	204,06	11,02	2,06	0,11
29	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,07 НР (242 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (112 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054 (2,2+3,2)/100	10435,13	5619,2	77,57	3,91	563	303	4		42,9	2,32	0,02	
Отделка верхнего откоса																

Гранд-СМЕТА

30	ТЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; МАТ=4,84 НР (99 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (47 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,01 1/100	35349,15	11003,58	116,97		353	110	1		83	0,83		
31	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=2,49 НР (26 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01 1/100	6651,68	3328,27	50,82	1,96	67	33	1		25,41	0,25	0,01	
Итого по разделу 4 Проемы									26283					21,53		0,14
Раздел 5. Козырек К1 2шт.																
32	ТЕР09-03-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=7,93 НР (1259 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1059 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,23836 0,118*2*1,01	11016,89	7171,06	2360,39	486,02	2626	1709	563	116	56,11	13,37	2,45	0,58
33	ТССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0843 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	т	0,2384	51052,52				12171							
34	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (318 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (267 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,1086 5,43*2/100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	496	458	30	3	32,59	3,54	0,12	0,01
35	ТССЦ-101-3827 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный Н35-750-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3827 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,08145 10,86*7,5/1000	43730,83				3562							

Гранд-СМЕТА

36	ТССЦ-101-4639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4639 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19	10 шт.	9,2 4,6*2	14,93				137							
37	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 НР (442 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (204 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	10710,38	9194,64	17,02	1,96	643	552	1	71,06	4,26	0,01		
38	ТЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Постановка болтов: высокопрочных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,61; МАТ=9,54 НР (437 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (367 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. болтов	0,28 0,14*2	4522,13	2262,43	84,49		1266	633	24	16,1	4,51			
39	прайс	Анкер шуруп HUS-H 10x65/-5 (МАТ=1,06 к расх.)	шт	28 14*2	74,02				2073							
40	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (374 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (179 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0288 1,44*2/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1416	405	5	1	112,75	3,25	0,2	0,01
Итого по разделу 5 Козырек К1 2шт.									29296					28,93		0,6
Раздел 6. Отмостка																
56	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (5306 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (3216 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 ОТМОСТКИ	0,9663	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	50535	6974	13982	1065	64,78	62,6	7,5	7,25
Итого по разделу 6 Отмостка									59057					62,6		7,25
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									435177	159679	21428	4327		1194,85		31,16
Накладные расходы									131113							
Сметная прибыль									64530							
Итого по смете:																

Гранд-СМЕТА

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	15644					59,16		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	6559					23,48		0,05
Проемы (ремонтно-строительные)	1306					4,78		0,08
Конструкции из кирпича и блоков	44690					76,98		
Отделочные работы	449762					935,59		23,15
Теплоизоляционные работы	4719							
Деревянные конструкции	21076					7,59		0,03
Строительные металлические конструкции	8232					21,42		0,59
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	12171							
Кровли	5531					3,25		0,01
Полы	2073							
Прочие ремонтно-строительные работы	59057					62,6		7,25
Итого	630820					1194,85		31,16
В том числе:								
Материалы	254070							
Машины и механизмы	21428							
ФОТ	164006							
Накладные расходы	131113							
Сметная прибыль	64530							
Непредвиденные 1%	6308							
Итого с непредвиденными	637128							
НДС 18%	114683,04							
ВСЕГО по смете	751811,04					1194,85		31,16