

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 1920 Оренбург, ул.Брестская, д.16-1 лифт 9 эт. 4 шт

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 5078766 руб.
 строительных работ _____ 207155 руб.
 монтажных работ _____ 1236995 руб.
 прочих _____ 55821 руб.
 оборудования _____ 2804068 руб.
 Средства на оплату труда _____ 623867 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 4463,15 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | |
|----------------------------|---|---|--------------|----------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------|-------------|---------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| Машинное помещение | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1884 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2771 руб.) СП (1330 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2771 руб.) | 1 устройство | 4 1*4 | 713,62 | 692,83 | | | 2854 | 2771 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|------|------|
| 2 | ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,23; МАТ=12,23 НР (19679 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (28940 руб.) СП (13891 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (28940 руб.) | 1 шт. | 4 1*4 | 8827,47 | 6705,83 | 1920,46 | 529,19 | 35310 | 26823 | 7682 | 2117 |
| 3 | ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1452 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2136 руб.) СП (1025 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2136 руб.) | 1 рама | 4 1*4 | 549,98 | 533,96 | | | 2200 | 2136 | | |
| 4 | ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=12,23 НР (25911 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (38104 руб.) СП (18290 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (38104 руб.) | 1 станция | 4 1*4 | 9844,34 | 9525,95 | 32,57 | | 39377 | 38104 | 130 | |
| 5 | ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (30121 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (44295 руб.) СП (21262 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (44295 руб.) | 1 канат | 12 3*4 | 3801,94 | 3691,26 | | | 45623 | 44295 | | |
| 6 | ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (6211 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9134 руб.) СП (4384 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9134 руб.) | 1 устройство | 4 1*4 | 2352,08 | 2283,59 | | | 9408 | 9134 | | |
| 7 | ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; МАТ=12,23 НР (3280 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4824 руб.) СП (2316 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4824 руб.) | 1 ограничитель | 4 1*4 | 1257,78 | 1206 | 15,58 | | 5031 | 4824 | 62 | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|------|--|-------|-------|-----|--|
| 8 | ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (4472 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6576 руб.) СП (3156 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6576 руб.) | 1 канат | 4 1*4 | 1693,25 | 1643,96 | | | 6773 | 6576 | | |
| 9 | ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2809 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4131 руб.) СП (1983 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4131 руб.) | 1 устройство | 4 1*4 | 1063,64 | 1032,7 | | | 4255 | 4131 | | |
| Шахта, приямок | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ТЕРмр01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (15192 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (22341 руб.) СП (10724 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (22341 руб.) | 1 направляющая длиной 2 м | 8 2*4 | 2876,38 | 2792,6 | | | 23011 | 22341 | | |
| 11 | ТЕРмр01-02-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (14972 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (22018 руб.) СП (10569 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (22018 руб.) | 2 м высоты подъема | 50,8 $((8*2,8+3,7+1,3-2)*4) / 2$ | 446,39 | 433,43 | | | 22677 | 22018 | | |
| 12 | ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; МАТ=12,23 НР (11707 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (17216 руб.) СП (8264 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (17216 руб.) | 1 каркас | 4 1*4 | 4480,53 | 4303,98 | 47,4 | | 17922 | 17216 | 190 | |
| 13 | ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; МАТ=12,23 НР (25873 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (38049 руб.) СП (18264 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (38049 руб.) | 1 кабина | 4 1*4 | 9854,56 | 9512,13 | 57,1 | | 39418 | 38049 | 228 | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------------|-----------|---------|---------|--------|--|--------|--------|------|--|
| 14 | ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; МАТ=12,23 НР (8294 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (12197 руб.) СП (5855 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (12197 руб.) | 1 противовес | 4 1*4 | 3153,81 | 3049,18 | 13,15 | | 12615 | 12197 | 53 | |
| 15 | ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23; МАТ=12,23 НР (103353 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (151989 руб.) СП (72955 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (151989 руб.) | 1 дверь | 36 9*4 | 4458,58 | 4221,92 | 109,96 | | 160509 | 151989 | 3959 | |
| 16 | ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (22499 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (33087 руб.) СП (15882 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (33087 руб.) | 1 аппарат | 36 9*4 | 946,6 | 919,08 | | | 34078 | 33087 | | |
| 17 | ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; МАТ=12,23 НР (5012 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (7371 руб.) СП (3538 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (7371 руб.) | 1 устройство | 8 2*4 | 952,2 | 921,41 | 3,15 | | 7618 | 7371 | 25 | |
| 18 | ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (7334 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (10786 руб.) СП (5177 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (10786 руб.) | 1 датчик | 16 4*4 | 694,3 | 674,12 | | | 11109 | 10786 | | |
| 19 | ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3662 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5385 руб.) СП (2585 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5385 руб.) | 1 шунт | 36 9*4 | 154,1 | 149,57 | | | 5548 | 5385 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------------------|----------------------|---------|---------|------|--|-------|-------|-----|--|
| 20 | ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,93; МАТ=12,23 НР (5719 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8411 руб.) СП (4037 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8411 руб.) | 1 система | 4 1*4 | 2173,17 | 2102,83 | 7,23 | | 8693 | 8411 | 29 | |
| 21 | ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (13004 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19123 руб.) СП (9179 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19123 руб.) | 1 кабель | 12 3*4 | 1641,39 | 1593,57 | | | 19697 | 19123 | | |
| 22 | ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,98; МАТ=12,23 НР (17622 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (25915 руб.) СП (12439 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (25915 руб.) | 1 м направляющих | 106 (2,8*9+1,3)*4 | 254,45 | 244,48 | 2,63 | | 26972 | 25915 | 279 | |
| 23 | ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (4561 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6708 руб.) СП (3220 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6708 руб.) | 1 балка | 4 1*4 | 1727,37 | 1677,1 | | | 6909 | 6708 | | |
| 24 | ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка жгута электропроводки: по шахте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1752 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2576 руб.) СП (1236 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2576 руб.) | 1 этаж | 36 9*4 | 73,75 | 71,55 | | | 2655 | 2576 | | |
| Диспетчеризация | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=6,5 НР (406 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (597 руб.) СП (287 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (597 руб.) | 1 шт. | 4 1*4 | 158,95 | 149,33 | | | 636 | 597 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|----------------|---------------------|---------|---------|-------|------|-----|-----|---|---|
| 26 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,95 НР (360 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (529 руб.) СП (254 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (529 руб.) | 100 концов жил | 0,4 0,1*4 | 1522,67 | 1323,04 | | | 609 | 529 | | |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (58 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (80 руб.) СП (42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (80 руб.) | 100 шт. | 0,12 0,03*4 | 665,68 | 665,68 | | | 80 | 80 | | |
| 28 | ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (293 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (407 руб.) СП (212 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (407 руб.) | 100 шт. | 0,56 0,14*4 | 728,02 | 720,35 | 7,67 | 5,87 | 408 | 404 | 4 | 3 |
| 29 | ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (325 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (401 руб.) СП (209 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (401 руб.) | 100 шт. | 0,08 (2*4) / 100 | 5467,49 | 5008,67 | 93,47 | 5,87 | 437 | 401 | 7 | |
| 30 | ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=7,49 | шт. | 8 2*4 | 76,4 | | | | 611 | | | |
| 31 | ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (296 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (366 руб.) СП (190 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (366 руб.) | 100 шт. | 0,08 (2*4) / 100 | 5029,09 | 4579,65 | 93,47 | 5,87 | 402 | 366 | 7 | |
| 32 | ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38 | шт. | 8 2*4 | 41,53 | | | | 332 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------|----------------------|----------|---------|--------|-------|-------|------|-----|----|
| 33 | ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76 НР (4495 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5549 руб.) СП (2885 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5549 руб.) | 100 шт. | 0,56 0,14*4 | 11340,23 | 9889,67 | 148,31 | 19,69 | 6351 | 5538 | 83 | 11 |
| 34 | ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 | шт. | 56 14*4 | 212,68 | | | | 11910 | | | |
| 35 | ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 1 квартал 2016 г. МАТ=3,88 | 10 шт. | 5,6 1,4*4 | 82,61 | | | | 463 | | | |
| 36 | ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=9,88 НР (1081 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1334 руб.) СП (694 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1334 руб.) | 1 шт. | 8 2*4 | 226,7 | 158,75 | 59,26 | 7,95 | 1814 | 1270 | 474 | 64 |
| 37 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямом, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (2114 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2610 руб.) СП (1357 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2610 руб.) | 100 м | 1,28 (32*4) / 100 | 2520,06 | 2039,23 | 198,64 | | 3226 | 2610 | 254 | |
| 38 | ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72 | шт. | 224 | 0,99 | | | | 222 | | | |
| 39 | ТССЦ-103-1396 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91 | м | 129,5 | 21,01 | | | | 2721 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--------|------------------------|-----------|---------|--------|-------|-------|------|-----|----|
| 40 | ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (1290 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1592 руб.) СП (828 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1592 руб.) | 100 м | 1,28 (32*4) / 100 | 1481,85 | 1231,68 | 88,86 | 11,86 | 1897 | 1577 | 114 | 15 |
| 41 | ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03 | 1000 м | 0,128 (32*4) / 1000 | 104174,17 | | | | 13334 | | | |
| 42 | ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (2569 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3171 руб.) СП (1649 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3171 руб.) | 100 м | 1,4 0,35*4 | 2643,13 | 2263,16 | 118,29 | 1,96 | 3700 | 3168 | 166 | 3 |
| 43 | ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66 | м | 140 35*4 | 20,68 | | | | 2895 | | | |
| 44 | ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (442 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (546 руб.) СП (284 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (546 руб.) | 100 м | 1,4 0,35*4 | 456,25 | 387,69 | 14,83 | 1,96 | 639 | 543 | 21 | 3 |
| 45 | ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 | 1000 м | 0,14 0,035*4 | 24951,61 | | | | 3493 | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | | | | |
| Машиное помещение | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------------------------|----------------|----------|---------|-------|-------|------|------|----|----|
| 46 | ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (516 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (759 руб.) СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (759 руб.) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,32 0,08*4 | 2370,91 | 2370,91 | | | 759 | 759 | | |
| 47 | ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (292 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (365 руб.) СП (135 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (365 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,32 0,08*4 | 1147,44 | 1138,25 | 7,38 | 1,96 | 367 | 364 | 2 | 1 |
| 48 | ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61 | т | 0,0042 | 47396,95 | | | | 199 | | | |
| 49 | ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (984 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1468 руб.) СП (587 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1468 руб.) | 100 м2 поверхности | 0,32 0,08*4 | 6529,5 | 4522,53 | 86,9 | 67,02 | 2089 | 1447 | 28 | 21 |
| 50 | ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51 НР (569 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (711 руб.) СП (263 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (711 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 0,08*4 | 5172,33 | 2218,89 | 46,01 | 1,96 | 1655 | 710 | 15 | 1 |
| 51 | ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1418 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2086 руб.) СП (834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2086 руб.) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,88 0,22*4 | 2370,91 | 2370,91 | | | 2086 | 2086 | | |
| 52 | ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (650 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (812 руб.) СП (300 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (812 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,88 0,22*4 | 929,62 | 920,43 | 7,38 | 1,96 | 818 | 810 | 6 | 2 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---------------------------------------|----------------|----------|---------|---------|--------|------|------|-----|----|
| 53 | ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61 | т | 0,0114 | 47396,95 | | | | 540 | | | |
| 54 | ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (2155 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (3217 руб.) СП (1287 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3217 руб.) | 100 м2 поверхности | 0,88 0,22*4 | 5491,74 | 3592,32 | 81,81 | 63,11 | 4833 | 3161 | 72 | 56 |
| 55 | ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (1402 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1752 руб.) СП (648 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1752 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,88 0,22*4 | 4670,92 | 1988,35 | 41,17 | 1,96 | 4110 | 1750 | 36 | 2 |
| 56 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (1454 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1547 руб.) СП (789 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1547 руб.) | 100 м2 стяжки | 0,32 0,08*4 | 12306,76 | 4585,64 | 354,08 | 250,59 | 3938 | 1467 | 113 | 80 |
| 57 | ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство покрытий бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (194 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (206 руб.) СП (105 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (206 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,04 0,01*4 | 19378,1 | 4692,41 | 1615,02 | 459,11 | 775 | 188 | 65 | 18 |
| 58 | ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (157 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (228 руб.) СП (109 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (228 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 0,08*4 | 1814,64 | 713,25 | 43,22 | 1,47 | 581 | 228 | 14 | |
| Проемы | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|---------|--------|------|------|-----|----|
| 59 | ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (188 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (269 руб.) СП (135 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (269 руб.) | 100 м2 дверных полотен | 0,064 (1,6*4) / 100 | 4210,79 | 4210,79 | | | 269 | 269 | | |
| 60 | ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (604 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (863 руб.) СП (432 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (863 руб.) | 100 коробок | 0,04 (1*4) / 100 | 24105,9 | 21007,35 | 3098,55 | 583,62 | 964 | 840 | 124 | 23 |
| 61 | ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1440 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2087 руб.) СП (1210 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2087 руб.) | 1 м2 проема | 6 1,5*4 | 595,23 | 347,82 | 111,92 | | 3571 | 2087 | 672 | |
| 62 | ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5 | т | 0,12 30*4/1000 | 62943,21 | | | | 7553 | | | |
| 63 | ТССЦ-101-0952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61 | компл. | 4 1*4 | 295,69 | | | | 1183 | | | |
| 64 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (54 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (78 руб.) СП (37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (78 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1536 (1,6*2,4*4) / 100 | 2169,48 | 507,79 | 43,22 | 1,47 | 333 | 78 | 7 | |
| 65 | ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (440 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (629 руб.) СП (315 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (629 руб.) | 100 коробок | 0,04 (1*4) / 100 | 16677,24 | 15365,77 | 1311,47 | 351,25 | 667 | 615 | 52 | 14 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----------------------|-----------|----------|---------|--------|-------|------|-----|----|
| 66 | ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (78 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (112 руб.) СП (56 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (112 руб.) | 100 м2 оконных переплетов | 0,02 (0,5*4) / 100 | 5640,03 | 5402,36 | 237,67 | 183,45 | 113 | 108 | 5 | 4 |
| 67 | ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (503 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (559 руб.) СП (240 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (559 руб.) | 100 м2 проемов | 0,02 0,005*4 | 520857,78 | 27615,83 | 2797,07 | 347,21 | 10417 | 552 | 56 | 7 |
| 68 | ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (1799 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2249 руб.) СП (832 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2249 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,08 0,02*4 | 41355,39 | 27701,81 | 526,43 | 406,4 | 3308 | 2216 | 42 | 33 |
| 69 | ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (127 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (159 руб.) СП (59 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (159 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 0,02*4 | 4670,92 | 1988,35 | 41,17 | 1,96 | 374 | 159 | 3 | |
| 70 | ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (614 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (890 руб.) СП (516 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (890 руб.) | 1 м2 проема | 2,56 0,8*0,8*4 | 595,23 | 347,82 | 111,92 | | 1524 | 890 | 287 | |
| 71 | ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим. | Люки трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47 | м2 | 2,56 0,8*0,8*4 | 3073,08 | | | | 7867 | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|---------------------------------------|------------------|----------|---------|---------|--------|------|------|------|----|
| 72 | ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 | компл. | 4 1*4 | 297,41 | | | | 1190 | | | |
| Прямоук | | | | | | | | | | | | |
| 73 | ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка бетонных фундаментов (в прямоук) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88 НР (1218 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1845 руб.) СП (738 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1845 руб.) | 1 м3 бетона | 1,52 0,38*4 | 2312,04 | 1213,83 | 1098,21 | | 3514 | 1845 | 1669 | |
| 74 | ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,23; МАТ=5,91 НР (475 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (699 руб.) СП (377 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (699 руб.) | 100 мест | 0,08 0,02*4 | 12658,68 | 8642,7 | 525,18 | 99,92 | 1013 | 691 | 42 | 8 |
| 75 | ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (237 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (296 руб.) СП (110 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (296 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,32 0,08*4 | 929,62 | 920,43 | 7,38 | 1,96 | 297 | 295 | 2 | 1 |
| 76 | ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61 | т | 0,004 0,001*4 | 47396,95 | | | | 190 | | | |
| 77 | ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (510 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (637 руб.) СП (236 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (637 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 0,08*4 | 4670,92 | 1988,35 | 41,17 | 1,96 | 1495 | 636 | 13 | 1 |
| 78 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (545 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (580 руб.) СП (296 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (580 руб.) | 100 м2 стяжки | 0,12 0,03*4 | 12306,76 | 4585,64 | 354,08 | 250,59 | 1477 | 550 | 42 | 30 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|----------------------|----------|----------|--------|---------|------|------|-----|----|
| 79 | ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (86 руб.) СП (41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (86 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 0,03*4 | 1814,64 | 713,25 | 43,22 | 1,47 | 218 | 86 | 5 | |
| Ремонт стен около вызывных аппаратов | | | | | | | | | | | | |
| 80 | ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (178 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (212 руб.) СП (102 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (212 руб.) | 1 м3 | 0,04 0,01*4 | 12537,81 | 3616,41 | 8921,4 | 1680,28 | 502 | 145 | 357 | 67 |
| 81 | ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1591 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2375 руб.) СП (950 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2375 руб.) | 100 м2 отремонтированн ой поверхности | 0,08 0,02*4 | 37229,06 | 29546,95 | 171,22 | 132,21 | 2978 | 2364 | 14 | 11 |
| 82 | ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (219 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (261 руб.) СП (125 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (261 руб.) | 1 м3 заделки | 0,04 0,01*4 | 13632,69 | 6516,76 | 119,26 | | 545 | 261 | 5 | |
| 83 | ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=2,78 НР (173 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (216 руб.) СП (80 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (216 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 0,02*4 | 5153,75 | 2699,16 | 26,7 | 1,96 | 412 | 216 | 2 | |
| Шахта лифта | | | | | | | | | | | | |
| 84 | ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (4279 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5349 руб.) СП (1979 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5349 руб.) | 100 м2 покрытия | 5,8 (145*4) / 100 | 929,62 | 920,43 | 7,38 | 1,96 | 5392 | 5338 | 43 | 11 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------------------------|----------------------|----------|----------|---------|--------|-------|-------|-----|----|
| 85 | ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61 | т | 0,0754 | 47396,95 | | | | 3574 | | | |
| 86 | ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (9234 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11543 руб.) СП (4271 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11543 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,8 (145*4) / 100 | 4670,92 | 1988,35 | 41,17 | 1,96 | 27091 | 11532 | 239 | 11 |
| 87 | ТЕРр62-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (869 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1278 руб.) СП (511 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1278 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 0,15*4 | 3651,54 | 2129,24 | 5,58 | | 2191 | 1278 | 3 | |
| 88 | ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж обрамления проемов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (3881 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (5624 руб.) СП (3262 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (5624 руб.) | 1 т конструкций | 0,5 0,125*4 | 12348,25 | 11152,54 | 962,41 | 96,62 | 6174 | 5576 | 481 | 48 |
| 89 | ТССЦ-201-0775 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0775 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03 | т | 0,5 0,125*4 | 45560,99 | | | | 22780 | | | |
| Пороги шахты | | | | | | | | | | | | |
| 90 | ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (581 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (618 руб.) СП (315 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (618 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,12 0,03*4 | 19378,1 | 4692,41 | 1615,02 | 459,11 | 2325 | 563 | 194 | 55 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------|-----------|----------|--------|------|----------------|-------|-----|--|
| 91 | ТЕР13-03-003-21 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (59 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (86 руб.) СП (41 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (86 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 0,03*4 | 1814,64 | 713,25 | 43,22 | 1,47 | 218 | 86 | 5 | |
| Оборудование | | | | | | | | | | | | |
| 92 О | Коммерческое предложение 2016 г. | Лифт пассажирский энергоэффективный г/п 400 кг; 9остановок; огнестойкость ДШ Е-30 (Комплект оборудования: концентратор (Блок лифтовой УКЛ/УЛ); звуковой комплект кабины "ЗКК"; монтажный комплектЛБ 6.0; комплект кабелей) с доставкой | шт. | 4 1*4 | 701016,95 | | | | 2804068 | | | |
| Мусор | | | | | | | | | | | | |
| 93 | ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 0,4 0,5*0,2*4 | 345,71 | | 345,71 | | 138 | | 138 | |
| 94 | ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 1,6 0,5*0,8*4 | 34,59 | | 34,59 | | 55 | | 55 | |
| 95 | ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 1 0,5*2 | 117,04 | | 117,04 | | 117 | | 117 | |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы | | | | | | | | | 4248218 | | | |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | |
| 96 | ТЕРп01-14-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (16747 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (30449 руб.) СП (9744 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ (30449 руб.) | 1 лифт | 2 1*2 | 15224,64 | 15224,64 | | | 30449 | 30449 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|------------|--------|--------|--|--|----------------|--------|-------|------|
| 97 | ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (-329 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-598 руб.) СП (-191 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-598 руб.) | 1 остановка | -2 -1*2 | 298,78 | 298,78 | | | -598 | -598 | | |
| Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | 55821 | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 3585140 | 621146 | 18792 | 2721 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 426270 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 292629 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 207155 | | | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 1236995 | | | |
| Итого Оборудование | | | | | | | | | 2804068 | | | |
| Итого Прочие затраты | | | | | | | | | 55821 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 4304039 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 141134 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 18792 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 623867 | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | 2804068 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 426270 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 292629 | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 774727 | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 5078766 | | | |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)