

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 1918 Оренбург, ул.Центральная, 16-1 лифт 9 эт -1 шт

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 1302162 руб.
 строительных работ _____ 64788 руб.
 монтажных работ _____ 309811 руб.
 прочих _____ 27911 руб.
 оборудования _____ 701017 руб.
 Средства на оплату труда _____ 165000 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1166,8 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
Машинное помещение												
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (471 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (693 руб.) СП (333 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (693 руб.)	1 устройство	1	713,62	692,83			714	693		

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,23; МАТ=12,23 НР (4920 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (7235 руб.) СП (3473 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (7235 руб.)	1 шт.	1	8827,47	6705,83	1920,46	529,19	8827	6706	1920	529
3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (363 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (534 руб.) СП (256 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (534 руб.)	1 рама	1	549,98	533,96			550	534		
4	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=12,23 НР (6478 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9526 руб.) СП (4572 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9526 руб.)	1 станция	1	9844,34	9525,95	32,57		9844	9526	33	
5	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (7530 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11074 руб.) СП (5316 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (11074 руб.)	1 канат	3	3801,94	3691,26			11406	11074		
6	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1553 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2284 руб.) СП (1096 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2284 руб.)	1 устройство	1	2352,08	2283,59			2352	2284		
7	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; МАТ=12,23 НР (820 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1206 руб.) СП (579 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1206 руб.)	1 ограничитель	1	1257,78	1206	15,58		1258	1206	16	

Гранд-СМЕТА

8	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1118 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1644 руб.) СП (789 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1644 руб.)	1 канат	1	1693,25	1643,96			1693	1644		
9	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (702 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1033 руб.) СП (496 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1033 руб.)	1 устройство	1	1063,64	1032,7			1064	1033		
Шахта, приямок												
10	ТЕРмр01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3798 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5585 руб.) СП (2681 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5585 руб.)	1 направляющая длиной 2 м	2	2876,38	2792,6			5753	5585		
11	ТЕРмр01-02-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3743 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5505 руб.) СП (2642 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5505 руб.)	2 м высоты подъема	12,7 (8*2,8+3,7+1,3-2) / 2	446,39	433,43			5669	5505		
12	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; МАТ=12,23 НР (2927 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4304 руб.) СП (2066 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4304 руб.)	1 каркас	1	4480,53	4303,98	47,4		4481	4304	47	
13	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; МАТ=12,23 НР (6468 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9512 руб.) СП (4566 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9512 руб.)	1 кабина	1	9854,56	9512,13	57,1		9855	9512	57	

Гранд-СМЕТА

14	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; МАТ=12,23 НР (2073 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3049 руб.) СП (1464 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3049 руб.)	1 противовес	1	3153,81	3049,18	13,15		3154	3049	13	
15	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23; МАТ=12,23 НР (25838 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (37997 руб.) СП (18239 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (37997 руб.)	1 дверь	9	4458,58	4221,92	109,96		40127	37997	990	
16	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (5625 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8272 руб.) СП (3971 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8272 руб.)	1 аппарат	9	946,6	919,08			8519	8272		
17	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; МАТ=12,23 НР (1253 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1843 руб.) СП (885 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1843 руб.)	1 устройство	2	952,2	921,41	3,15		1904	1843	6	
18	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1833 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2696 руб.) СП (1294 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2696 руб.)	1 датчик	4	694,3	674,12			2777	2696		
19	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (915 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1346 руб.) СП (646 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1346 руб.)	1 шунт	9	154,1	149,57			1387	1346		

Гранд-СМЕТА

20	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,93; МАТ=12,23 НР (1430 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2103 руб.) СП (1009 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2103 руб.)	1 система	1	2173,17	2102,83	7,23		2173	2103	7	
21	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3251 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4781 руб.) СП (2295 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4781 руб.)	1 кабель	3	1641,39	1593,57			4924	4781		
22	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,98; МАТ=12,23 НР (4406 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6479 руб.) СП (3110 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6479 руб.)	1 м направляющих	26,5 (2,8*9+1,3)	254,45	244,48	2,63		6743	6479	70	
23	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1140 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1677 руб.) СП (805 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1677 руб.)	1 балка	1	1727,37	1677,1			1727	1677		
24	ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (438 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (644 руб.) СП (309 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (644 руб.)	1 этаж	9	73,75	71,55			664	644		
Диспетчеризация												
25	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=6,5 НР (101 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (149 руб.) СП (72 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (149 руб.)	1 шт.	1	158,95	149,33			159	149		

Гранд-СМЕТА

26	ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,95 НР (90 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (132 руб.) СП (63 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (132 руб.)	100 концов жил	0,1	1522,67	1323,04			152	132		
Электромонтажные работы												
27	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (14 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (20 руб.) СП (10 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (20 руб.)	100 шт.	0,03	665,68	665,68			20	20		
28	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (73 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (102 руб.) СП (53 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (102 руб.)	100 шт.	0,14	728,02	720,35	7,67	5,87	102	101	1	1
29	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (81 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (100 руб.) СП (52 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (100 руб.)	100 шт.	0,02 2 / 100	5467,49	5008,67	93,47	5,87	109	100	2	
30	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=7,49	шт.	2	76,4				153			
31	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (75 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (92 руб.) СП (48 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (92 руб.)	100 шт.	0,02 2 / 100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	101	92	2	
32	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38	шт.	2	41,53				83			

Гранд-СМЕТА

33	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76 НР (1124 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1388 руб.) СП (722 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1388 руб.)	100 шт.	0,14	11340,23	9889,67	148,31	19,69	1588	1385	21	3
34	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	шт.	14	212,68				2978			
35	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 1 квартал 2016 г. МАТ=3,88	10 шт.	1,4	82,61				116			
36	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=9,88 НР (271 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (334 руб.) СП (174 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (334 руб.)	1 шт.	2	226,7	158,75	59,26	7,95	453	318	119	16
37	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямом, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (529 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (653 руб.) СП (340 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (653 руб.)	100 м	0,32 32 / 100	2520,06	2039,23	198,64		806	653	64	
38	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	шт.	56	0,99				55			
39	ТССЦ-103-1396 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	м	32,38	21,01				680			

Гранд-СМЕТА

40	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (398 руб.) СП (207 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (398 руб.)	100 м	0,32 32 / 100	1481,85	1231,68	88,86	11,86	474	394	28	4
41	ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	1000 м	0,032 32 / 1000	104174,17				3334			
42	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (734 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (906 руб.) СП (471 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (906 руб.)	100 м	0,4	2643,13	2263,16	118,29	1,96	1057	905	47	1
43	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66	м	40	20,68				827			
44	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (126 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (156 руб.) СП (81 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (156 руб.)	100 м	0,4	456,25	387,69	14,83	1,96	183	155	6	1
45	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,04	24951,61				998			
Строительные работы												
Машиное помещение												

Гранд-СМЕТА

46	ТЕРп62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (129 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (190 руб.) СП (76 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (190 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,08	2370,91	2370,91			190	190		
47	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (73 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (91 руб.) СП (34 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (91 руб.)	100 м2 покрытия	0,08	1147,44	1138,25	7,38	1,96	92	91	1	
48	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,001	47396,95				47			
49	ТЕРп61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (246 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (367 руб.) СП (147 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (367 руб.)	100 м2 поверхности	0,08	6529,5	4522,53	86,9	67,02	522	362	7	5
50	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51 НР (142 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (178 руб.) СП (66 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (178 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	5172,33	2218,89	46,01	1,96	414	178	4	
51	ТЕРп62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (355 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (522 руб.) СП (209 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (522 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,22	2370,91	2370,91			522	522		
52	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (162 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (202 руб.) СП (75 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (202 руб.)	100 м2 покрытия	0,22	929,62	920,43	7,38	1,96	205	202	2	

Гранд-СМЕТА

53	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0029	47396,95				137			
54	ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (539 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (804 руб.) СП (322 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (804 руб.)	100 м2 поверхности	0,22	5491,74	3592,32	81,81	63,11	1208	790	18	14
55	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (350 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (437 руб.) СП (162 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (437 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,22	4670,92	1988,35	41,17	1,96	1028	437	9	
56	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (364 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (387 руб.) СП (197 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (387 руб.)	100 м2 стяжки	0,08	12306,76	4585,64	354,08	250,59	985	367	28	20
57	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (49 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (52 руб.) СП (27 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (52 руб.)	100 м2 покрытия	0,01	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	194	47	16	5
58	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (39 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (57 руб.) СП (27 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (57 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	1814,64	713,25	43,22	1,47	145	57	3	
Проемы												

Гранд-СМЕТА

59	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (47 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (67 руб.) СП (34 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (67 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,016 1,6 / 100	4210,79	4210,79			67	67		
60	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (216 руб.) СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (216 руб.)	100 коробок	0,01 1 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241	210	31	6
61	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (360 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (522 руб.) СП (303 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (522 руб.)	1 м2 проема	1,5	595,23	347,82	111,92		893	522	168	
62	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	т	0,06 60/1000	62943,21				3777			
63	ТССЦ-101-0951 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0951 1 квартал 2016 г. МАТ=8,53	компл.	1	886,61				887			
64	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (13 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (19 руб.) СП (9 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (19 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0384 (1,6*2,4) / 100	2169,48	507,79	43,22	1,47	83	19	2	
65	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (111 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (158 руб.) СП (79 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (158 руб.)	100 коробок	0,01 1 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	167	154	13	4

Гранд-СМЕТА

66	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (24 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (34 руб.) СП (17 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (34 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,006 0,6 / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	34	33	1	1
67	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (126 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (140 руб.) СП (60 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (140 руб.)	100 м2 проемов	0,005	520857,78	27615,83	2797,07	347,21	2604	138	14	2
68	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (674 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (843 руб.) СП (312 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (843 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,03	41355,39	27701,81	526,43	406,4	1241	831	16	12
69	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (48 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (60 руб.) СП (22 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (60 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	4670,92	1988,35	41,17	1,96	140	60	1	
70	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (154 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (223 руб.) СП (129 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (223 руб.)	1 м2 проема	0,64 0,8*0,8	595,23	347,82	111,92		381	223	72	
71	ТССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примен.	Люк металлический окрашенный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	0,64 0,8*0,8	6881,64				4404			

Гранд-СМЕТА

72	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297			
Прямоук												
73	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямоук) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88 НР (305 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (462 руб.) СП (185 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (462 руб.)	1 м3 бетона	0,38	2312,04	1213,83	1098,21		879	462	417	
74	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,23; МАТ=5,91 НР (119 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (175 руб.) СП (95 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (175 руб.)	100 мест	0,02	12658,68	8642,7	525,18	99,92	253	173	11	2
75	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (59 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (74 руб.) СП (27 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (74 руб.)	100 м2 покрытия	0,08	929,62	920,43	7,38	1,96	74	74		
76	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,001	47396,95				47			
77	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (127 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (159 руб.) СП (59 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (159 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	4670,92	1988,35	41,17	1,96	374	159	3	
78	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (137 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (146 руб.) СП (74 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (146 руб.)	100 м2 стяжки	0,03	12306,76	4585,64	354,08	250,59	369	138	11	8

Гранд-СМЕТА

79	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (14 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (21 руб.) СП (10 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (21 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	1814,64	713,25	43,22	1,47	54	21	1	
Ремонт стен около вызывных аппаратов												
80	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (45 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (53 руб.) СП (25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (53 руб.)	1 м3	0,01	12537,81	3616,41	8921,4	1680,28	125	36	89	17
81	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (398 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (594 руб.) СП (238 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (594 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,02	37229,06	29546,95	171,22	132,21	745	591	3	3
82	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (55 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (65 руб.) СП (31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (65 руб.)	1 м3 заделки	0,01	13632,69	6516,76	119,26		136	65	1	
83	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=2,78 НР (43 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (54 руб.) СП (20 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (54 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	5153,75	2699,16	26,7	1,96	103	54	1	
Шахта лифта												
84	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (1070 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1338 руб.) СП (495 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1338 руб.)	100 м2 покрытия	1,45 145 / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	1348	1335	11	3

Гранд-СМЕТА

85	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0189	47396,95				896			
86	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (2309 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2886 руб.) СП (1068 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2886 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,45 145 / 100	4670,92	1988,35	41,17	1,96	6773	2883	60	3
87	ТЕРр62-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (217 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (319 руб.) СП (128 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (319 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	3651,54	2129,24	5,58		548	319	1	
88	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрамления проемов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (1746 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2531 руб.) СП (1468 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2531 руб.)	1 т конструкций	0,225	12348,25	11152,54	962,41	96,62	2778	2509	217	22
89	ТССЦ-201-0775 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0775 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	т	0,225	45560,99				10251			
Пороги шахты												
90	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (146 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (155 руб.) СП (79 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (155 руб.)	100 м2 покрытия	0,03	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	581	141	48	14

Гранд-СМЕТА

91	ТЕР13-03-003-21 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (14 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (21 руб.) СП (10 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (21 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	1814,64	713,25	43,22	1,47	54	21	1	
Оборудование												
92 О	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский энергоэффективный г/п 400 кг; 9остановок; огнестойкость ДШ Е-30 (Комплект оборудования: концентратор (Блок лифтовой УКЛ/УЛ); звуковой комплект кабины "ЗКК"; монтажный комплектЛБ 6.0; комплект кабелей) с доставкой	шт.	1	701016,95				701017			
Мусор												
93	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	0,1 0,5*0,2	345,71		345,71		35		35	
94	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	0,4 0,5*0,8	34,59		34,59		14		14	
95	ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	0,5	117,04		117,04		59		59	
Итого по разделу 1 Монтажные работы									1075616			
Раздел 2. Пусконаладочные работы.												
96	ТЕРп01-14-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (8374 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (15225 руб.) СП (4872 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ (15225 руб.)	1 лифт	1	15224,64	15224,64			15225	15225		

Гранд-СМЕТА

97	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (-164 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-299 руб.) СП (-96 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-299 руб.)	1 остановка	-1	298,78	298,78			-299	-299		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									27911			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									915337	164304	4838	696
Накладные расходы									111806			
Сметная прибыль									76384			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									64788			
Итого Монтажные работы									309811			
Итого Оборудование									701017			
Итого Прочие затраты									27911			
Итого									1103527			
В том числе:												
Материалы									45178			
Машины и механизмы									4838			
ФОТ									165000			
Оборудование									701017			
Накладные расходы									111806			
Сметная прибыль									76384			
НДС 18%									198635			
ВСЕГО по смете									1302162			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)