

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Замена лифтового оборудования в многоквартирном доме расположенном по адресу: Оренбург, ул. Родимцева,д. 12/1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 4906835 руб.
Средства на оплату труда 545107 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|----------------------------|--|--|---------------------|----------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.3/п | Эк.Маш | 3/пМех | | Осн.3/п | Эк.Маш | 3/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машинное помещение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРмр01-01-010-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (948 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (669 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 устройст во | 2 1'2 | 717,69 | 696,8 | | | 1435 | 1394 | | | 5,04 | 10,08 | | |
| 2 | ТЕРмр01-01-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3 НР (9895 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6985 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 2 1'2 | 8867,01 | 6744,21 | 1920,46 | 532,22 | 17734 | 13488 | 3841 | 1064 | 52,47 | 104,94 | 3,6 | 7,2 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------|---------|---------|-------|--|-------|-------|----|--|-------|--------|--|--|
| 3 | ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка подлебедочной рамы | 1 рама | 2 1'2 | 553,13 | 537,02 | | | 1106 | 1074 | | | 3,8 | 7,6 | | |
| 4 | ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (730 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (516 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 станция | 2 1'2 | 9900,49 | 9580,47 | 32,57 | | 19801 | 19161 | 65 | | 64,8 | 129,6 | | |
| 5 | ТЕРмр01-01-006-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02,-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,28 НР (4559 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3218 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 этаж | 14 7'2 | 493,33 | 478,96 | | | 6907 | 6705 | | | 3,24 | 45,36 | | |
| 6 | ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (15146 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (10692 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 канат | 6 3'2 | 3823,8 | 3712,39 | | | 22943 | 22274 | | | 25,11 | 150,66 | | |
| 7 | ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (3123 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2205 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 устройст во | 2 1'2 | 2365,54 | 2296,66 | | | 4731 | 4593 | | | 16 | 32 | | |
| 8 | ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗМ=5,88; МАТ=12,29 НР (1650 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1164 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 ограничи тель | 2 1'2 | 1264,86 | 1212,9 | 15,58 | | 2530 | 2426 | 31 | | 8,45 | 16,9 | | |
| 9 | ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (2249 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1587 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 канат | 2 1'2 | 1702,98 | 1653,37 | | | 3406 | 3307 | | | 12,4 | 24,8 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-------------------------|-----------------------------|----------|----------|-------|--|--------|-------|-----|--|-------|--------|--|--|
| 10 | ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости | 1 устройст во | 2 1'2 | 1069,78 | 1038,61 | | | 2140 | 2077 | | | 7,79 | 15,58 | | |
| Шахта, приемок | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена направляющих: кабины | 1 м направля ющих | 188 (15*2,8+3,7+1,3)*2'2 | 549,64 | 528,53 | 5,26 | | 103332 | 99364 | 989 | | 3,74 | 703,12 | | |
| 12 | ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена металлического каркаса кабины | 1 каркас | 2 1'2 | 4505,91 | 4328,62 | 47,4 | | 9012 | 8657 | 95 | | 26,56 | 53,12 | | |
| 13 | ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола | 1 кабина | 1 | 9910,63 | 9566,57 | 57,1 | | 9911 | 9567 | 57 | | 70,9 | 70,9 | | |
| 14 | ТЕРмр01-01-004-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: свыше 400 кг без доработки рамы пола | 1 кабина | 1 | 11700,91 | 11293,74 | 68,3 | | 11701 | 11294 | 68 | | 83,7 | 83,7 | | |
| 15 | ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена противовеса при подвеске: трехканатной | 1 противов ес | 2 1'2 | 3171,79 | 3066,64 | 13,15 | | 6344 | 6133 | 26 | | 23 | 46 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-------------------------------------|------------|---------|---------|--------|--|-------|-------|------|--|-------|--------|--|--|
| 16 | ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; МАТ=12,3 НР (46197 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (32610 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 дверь | 16 | 4483,47 | 4246,08 | 109,96 | | 71736 | 67937 | 1759 | | 31,1 | 497,6 | | |
| 17 | ТЕРмр01-01-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: свыше 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; МАТ=12,3 НР (52288 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (36909 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 дверь | 16 | 5059,98 | 4805,86 | 109,96 | | 80960 | 76894 | 1759 | | 35,2 | 563,2 | | |
| 18 | ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (20114 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (14198 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 аппарат | 32 16*2 | 952,07 | 924,35 | | | 30466 | 29579 | | | 6,77 | 216,64 | | |
| 19 | ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; МАТ=12,3 НР (2521 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1779 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 устройст во | 4 2*2 | 957,63 | 926,68 | 3,15 | | 3831 | 3707 | 13 | | 6,95 | 27,8 | | |
| 20 | ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33 НР (1844 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1302 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 датчик | 4 2*2 | 698,32 | 677,98 | | | 2793 | 2712 | | | 5,21 | 20,84 | | |
| 21 | ТЕРмр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена преобразователя частоты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (3852 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2719 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 преобраз ователь частоты | 2 1*2 | 2916,75 | 2831,83 | | | 5834 | 5664 | | | 13,96 | 27,92 | | |
| 22 | ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19 НР (3274 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2311 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 шунт | 32 16*2 | 154,94 | 150,43 | | | 4958 | 4814 | | | 1,2 | 38,4 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------------|------------------------|---------|---------|------|--|-------|-------|-----|--|-------|--------|--|--|
| 23 | ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Балансировка системы «кабина-противовес» | 1 система | 2 1'2 | 2185,56 | 2114,86 | 7,23 | | 4371 | 4230 | 14 | | 14,4 | 28,8 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; МАТ=12,3 НР (2876 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2030 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена подвесного кабеля | 1 кабель | 6 3'2 | 1650,78 | 1602,69 | | | 9905 | 9616 | | | 11,34 | 68,04 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (6539 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4616 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена направляющих: противовеса | 1 м направля ющих | 92,2 (2,8*16+1,3)*2 | 255,89 | 245,88 | 2,63 | | 23593 | 22670 | 242 | | 1,74 | 160,43 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,3 НР (15416 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (10882 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена балки дверей кабины | 1 балка | 2 1'2 | 1737,29 | 1686,7 | | | 3475 | 3373 | | | 12,5 | 25 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (2294 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1619 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка жгута электропроводки: по шахте | 1 этаж | 32 16'2 | 74,12 | 71,96 | | | 2372 | 2303 | | | 0,54 | 17,28 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12 НР (1566 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1105 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена поста «Ревизия» | 1 пост | 2 1'2 | 1065,2 | 1034,18 | | | 2130 | 2068 | | | 7,48 | 14,96 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (1406 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (993 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ТЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена порога кабины лифта | 1 порог | 2 1'2 | 2390,63 | 2321,01 | | | 4781 | 4642 | | | 17 | 34 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (3157 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2228 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------|---------------------|---------|---------|-------|-----|-----|-----|---|---|-------|------|------|------|
| 30 | ТЕРмр01-01-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена рамки слабины подъемных канатов | 1 рамка | 2 1'2 | 415,67 | 403,56 | | | 831 | 807 | | | 3,22 | 6,44 | | |
| Диспетчеризация | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 2 1'2 | 159,81 | 150,18 | | | 320 | 300 | | | 1,03 | 2,06 | | |
| 32 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец | 100 концов жил | 0,2 0,1'2 | 1530,24 | 1330,61 | | | 306 | 266 | | | 9,27 | 1,85 | | |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,06 0,03'2 | 669,49 | 669,49 | | | 40 | 40 | | | 5,84 | 0,35 | | |
| 34 | ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,42 0,21'2 | 732,14 | 724,47 | 7,67 | 5,9 | 307 | 304 | 3 | 2 | 6,32 | 2,65 | 0,03 | 0,01 |
| 35 | ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 (2'2) / 100 | 5496,16 | 5037,34 | 93,47 | 5,9 | 220 | 201 | 4 | | 34,56 | 1,38 | 0,03 | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---------|---------------------|----------|---------|--------|------|------|------|-----|----|-------|-------|------|------|
| 36 | ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 4 2*2 | 78,23 | | | | 313 | | | | | | | |
| 37 | ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 (2*2) / 100 | 5056,51 | 4605,86 | 93,47 | 5,9 | 202 | 184 | 4 | | 31,6 | 1,26 | 0,03 | |
| 38 | ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 4 2*2 | 42,15 | | | | 169 | | | | | | | |
| 39 | ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Светильник местного освещения | 100 шт. | 0,36 0,18*2 | 11396,83 | 9946,27 | 148,31 | 19,8 | 4103 | 3581 | 53 | 7 | 68,24 | 24,57 | 0,1 | 0,04 |
| 40 | ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Светильники НББ 01-60 | шт. | 36 18*2 | 215,7 | | | | 7765 | | | | | | | |
| 41 | ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 | 10 шт. | 3,6 1,8*2 | 83,88 | | | | 302 | | | | | | | |
| 42 | ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. | 4 2*2 | 227,62 | 159,65 | 59,26 | 8 | 910 | 639 | 237 | 32 | 1,13 | 4,52 | 0,04 | 0,16 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|---------------------------|-----------|---------|--------|-------|-------|------|-----|----|-------|-------|------|------|
| 43 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямом, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; МАТ=14,81 НР (2379 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1527 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,432 (71,6*2) / 100 | 2532,11 | 2050,9 | 198,64 | | 3626 | 2937 | 284 | | 15,2 | 21,77 | | |
| 44 | ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Клипса для крепежа гофротрубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78 | шт. | 251 | 1 | | | | 251 | | | | | | | |
| 45 | ТССЦ-103-1395 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95 | м | 144,9 | 13,69 | | | | 1984 | | | | | | | |
| 46 | ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81 НР (1451 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (931 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,432 (71,6*2) / 100 | 1489,32 | 1238,73 | 88,86 | 11,93 | 2133 | 1774 | 127 | 17 | 8,96 | 12,83 | 0,06 | 0,09 |
| 47 | ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29 | 1000 м | 0,1432 (71,6*2) / 1000 | 109558,92 | | | | 15689 | | | | | | | |
| 48 | ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44 НР (2584 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1659 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,4 (70*2) / 100 | 2656,68 | 2276,12 | 118,29 | 1,97 | 3719 | 3187 | 166 | 3 | 16,29 | 22,81 | 0,01 | 0,01 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|----------------|---------|---------|-------|------|------|-----|----|---|------|------|------|------|
| 49 | ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82 | м | 140 70*2 | 20,99 | | | | 2939 | | | | | | | |
| 50 | ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36 НР (445 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (285 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,4 0,7*2 | 458,63 | 389,91 | 14,83 | 1,97 | 642 | 546 | 21 | 3 | 2,82 | 3,95 | 0,01 | 0,01 |
| 51 | ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78 | 1000 м | 0,14 0,07*2 | 26212,9 | | | | 3670 | | | | | | | |
| 52 | ТЕРм08-03-603-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; МАТ=2,83 НР (344 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (221 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 2 1*2 | 256,07 | 208,49 | 35,5 | 3,94 | 512 | 417 | 71 | 8 | 1,43 | 2,86 | 0,02 | 0,04 |
| 53 | ТССЦ-504-0289 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ящики с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34 | шт. | 2 1*2 | 1376,22 | | | | 2752 | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машиное помещение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (260 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (153 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 расчище нной поверхно сти | 0,16 0,08*2 | 2384,48 | 2384,48 | | | 382 | 382 | | | 20,8 | 3,33 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|-----------------|----------|---------|-------|------|------|------|----|----|-------|------|------|------|
| 55 | ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,16 0,08² | 1153,95 | 1144,76 | 7,38 | 1,97 | 185 | 183 | 1 | | 8,1 | 1,3 | 0,01 | |
| 56 | ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,002 0,001² | 48053,42 | | | | 96 | | | | | | | |
| 57 | ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхно сти | 0,16 0,08² | 6555,39 | 4548,42 | 86,9 | 67,4 | 1049 | 728 | 14 | 11 | 37,24 | 5,96 | 0,34 | 0,05 |
| 58 | ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,16 0,08² | 5185,03 | 2231,59 | 46,01 | 1,97 | 830 | 357 | 7 | | 16,94 | 2,71 | 0,01 | |
| 59 | ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчище нной поверхно сти | 0,44 0,22² | 2384,48 | 2384,48 | | | 1049 | 1049 | | | 20,8 | 9,15 | | |
| 60 | ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,44 0,22² | 934,89 | 925,7 | 7,38 | 1,97 | 411 | 407 | 3 | 1 | 6,55 | 2,88 | 0,01 | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|------------------------|----------|---------|--------|--------|------|------|----|----|-------|-------|------|------|
| 61 | ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66 | т | 0,0058 0,0029*2 | 48053,42 | | | | 279 | | | | | | | |
| 62 | ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (1084 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (647 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 поверхно сти | 0,44 0,22*2 | 5512,3 | 3612,88 | 81,81 | 63,47 | 2425 | 1590 | 36 | 28 | 29,58 | 13,02 | 0,32 | 0,14 |
| 63 | ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (705 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (326 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,44 0,22*2 | 4682,3 | 1999,73 | 41,17 | 1,97 | 2060 | 880 | 18 | 1 | 15,18 | 6,68 | 0,01 | |
| 64 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (731 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (397 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,16 0,08*2 | 12333,01 | 4611,89 | 354,08 | 252,03 | 1973 | 738 | 57 | 40 | 39,51 | 6,32 | 1,27 | 0,2 |
| 65 | ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,16 0,08*2 | 1818,73 | 717,34 | 43,22 | 1,48 | 291 | 115 | 7 | | 5,38 | 0,86 | 0,01 | |
| Проемы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (95 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (68 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ | 100 м2 дверных полотен | 0,032 (1,6*2) / 100 | 4234,89 | 4234,89 | | | 136 | 136 | | | 36,28 | 1,16 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|-----------------------------|----------|----------|---------|--------|------|------|-----|----|--------|------|------|------|
| 67 | ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (305 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (218 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ | 100 коробок | 0,02 (1'2) / 100 | 24226,14 | 21127,59 | 3098,55 | 586,96 | 485 | 423 | 62 | 12 | 179,3 | 3,59 | 3,97 | 0,08 |
| 68 | ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (724 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (608 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м2 проема | 3 1,5'2 | 597,22 | 349,81 | 111,92 | | 1792 | 1049 | 336 | | 2,4 | 7,2 | | |
| 69 | ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51 | т | 0,07 35/1000'2 | 63083,08 | | | | 4416 | | | | | | | |
| 70 | ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8 | компл. | 2 1'2 | 305,44 | | | | 611 | | | | | | | |
| 71 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (27 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,0768 (1,6'2,4'2) / 100 | 2172,39 | 510,7 | 43,22 | 1,48 | 167 | 39 | 3 | | 3,83 | 0,29 | 0,01 | |
| 72 | ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3 НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ | 100 коробок | 0,02 (1'2) / 100 | 16765,19 | 15453,72 | 1311,47 | 353,26 | 335 | 309 | 26 | 7 | 128,73 | 2,57 | 2,15 | 0,04 |
| 73 | ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (47 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (34 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ | 100 м2 оконных переплет ов | 0,012 (0,6'2) / 100 | 5670,95 | 5433,28 | 237,67 | 184,5 | 68 | 65 | 3 | 2 | 46,11 | 0,55 | 0,93 | 0,01 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|---|------------------|-----------|----------|---------|--------|------|------|-----|----|--------|-------|------|------|
| 74 | ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; МАТ=1,41 НР (253 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (121 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,01 0,005² | 521015,84 | 27773,89 | 2797,07 | 349,2 | 5210 | 278 | 28 | 3 | 216,08 | 2,16 | 1,76 | 0,02 |
| 75 | ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,27 НР (1358 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (628 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти | 0,06 0,03² | 41513,94 | 27860,36 | 526,43 | 408,73 | 2491 | 1672 | 32 | 25 | 204,06 | 12,24 | 2,06 | 0,12 |
| 76 | ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (96 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,06 0,03² | 4682,3 | 1999,73 | 41,17 | 1,97 | 281 | 120 | 2 | | 15,18 | 0,91 | 0,01 | |
| 77 | ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (309 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (260 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м2 проема | 1,28 0,8*0,8² | 597,22 | 349,81 | 111,92 | | 764 | 448 | 143 | | 2,4 | 3,07 | | |
| 78 | ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51 | т | 0,03 15/1000² | 63083,08 | | | | 1892 | | | | | | | |
| 79 | ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8 | компл. | 2 1² | 305,44 | | | | 611 | | | | | | | |
| Прямоук | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------------------|----------------|----------|---------|---------|--------|------|-----|-----|----|-------|------|------|------|
| 80 | ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка бетонных фундаментов (в приямке) | 1 м3 бетона | 0,76 0,38*2 | 2318,99 | 1220,78 | 1098,21 | | 1762 | 928 | 834 | | 9,74 | 7,4 | | |
| 81 | ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 0,04 0,02*2 | 12708,14 | 8692,16 | 525,18 | 100,49 | 508 | 348 | 21 | 4 | 69,35 | 2,77 | 0,68 | 0,03 |
| 82 | ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,16 0,08*2 | 934,89 | 925,7 | 7,38 | 1,97 | 150 | 148 | 1 | | 6,55 | 1,05 | 0,01 | |
| 83 | ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0021 | 48053,42 | | | | 101 | | | | | | | |
| 84 | ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 0,08*2 | 4682,3 | 1999,73 | 41,17 | 1,97 | 749 | 320 | 7 | | 15,18 | 2,43 | 0,01 | |
| 85 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,06 0,03*2 | 12333,01 | 4611,89 | 354,08 | 252,03 | 740 | 277 | 21 | 15 | 39,51 | 2,37 | 1,27 | 0,08 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---------------|----------|----------|--------|--------|------|------|-----|----|--------|------|-------|------|
| 86 | ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 0,03² | 1818,73 | 717,34 | 43,22 | 1,48 | 109 | 43 | 3 | | 5,38 | 0,32 | 0,01 | |
| Ремонт стен около вызывных аппаратов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (90 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 | 0,02 0,01² | 12558,51 | 3637,11 | 8921,4 | 1689,9 | 251 | 73 | 178 | 34 | 27,61 | 0,55 | 11,43 | 0,23 |
| 88 | ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 НР (800 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (478 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 0,02² | 37398,17 | 29716,06 | 171,22 | 132,96 | 1496 | 1189 | 7 | 5 | 228,35 | 9,13 | 0,67 | 0,03 |
| 89 | ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (110 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 заделки | 0,02 0,01² | 13669,99 | 6554,06 | 119,26 | | 273 | 131 | 2 | | 55,16 | 1,1 | | |
| 90 | ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; МАТ=2,78 НР (87 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (40 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 0,02² | 5169,2 | 2714,61 | 26,7 | 1,97 | 207 | 109 | 1 | | 21,12 | 0,84 | 0,01 | |
| Шахта лифта | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------------------------|------------------------|----------|----------|---------|--------|------|------|-----|----|-------|-------|------|------|
| 91 | ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 5,14 (257*2) / 100 | 934,89 | 925,7 | 7,38 | 1,97 | 4805 | 4758 | 38 | 10 | 6,55 | 33,67 | 0,01 | 0,05 |
| 92 | ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0668 | 48053,42 | | | | 3210 | | | | | | | |
| 93 | ТЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,14 (257*2) / 100 | 1172,67 | 805,9 | 17,02 | 1,97 | 6028 | 4142 | 87 | 10 | 6,27 | 32,23 | 0,01 | 0,05 |
| 94 | ТЕРр62-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 0,15*2 | 3663,73 | 2141,43 | 5,58 | | 1099 | 642 | 2 | | 16,87 | 5,06 | | |
| 95 | ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж обрамления проемов | 1 т конструкций | 0,6 18,75*16/1000*2 | 12412,08 | 11216,37 | 962,41 | 97,17 | 7447 | 6730 | 577 | 58 | 89,49 | 53,69 | 0,49 | 0,29 |
| Пороги шахты | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,06 0,03*2 | 19404,95 | 4719,26 | 1615,02 | 461,74 | 1164 | 283 | 97 | 28 | 40,43 | 2,43 | 2,84 | 0,17 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------------------|-------------------|----------------------------|--------|--------|------|---------|----|----|--|------|------|------|--|
| 97 | ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 0,03*2 | 1818,73 | 717,34 | 43,22 | 1,48 | 109 | 43 | 3 | | 5,38 | 0,32 | 0,01 | |
| Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | Коммерческое предложение 2016 г. | Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ энергоэффективный г/п 400 кг; 16 остановок; огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, пол-линолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со шрифтом Брайля, комплект кабелей, с доставкой (Транспортные расходы МДС 81-35.2004 п.4.60 ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)) | шт. | 1 | 1325662,38 1518720/1,18 | | | | 1325662 | | | | | | | |
| 99 | Коммерческое предложение 2016 г. | Лифт грузо-пассажирский ЛП-0610 БМЭ энергоэффективный г/п 600 кг; 16 остановок; огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, пол-линолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со шрифтом Брайля, комплект кабелей, с доставкой (Транспортные расходы МДС 81-35.2004 п.4.60 ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)) | шт. | 1 | 1575952,38 1805460/1,18 | | | | 1575952 | | | | | | | |
| Мусор | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 0,24 0,6*0,2*2 | 353,34 | | 353,34 | | 85 | | 85 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|-------------------|----------|----------|-------|--|----------------|-------|----|--|-------|----------------|--|-------------|
| 101 | ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 0,96 0,6*0,8*2 | 36,93 | | 36,93 | | 35 | | 35 | | | | | |
| 102 | ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 1,2 0,6*2 | 78,28 | | 78,28 | | 94 | | 94 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы | | | | | | | | | 4072991 | | | | | 3585,88 | | 9,15 |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (16843 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (9800 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 1 лифт | 2 1*2 | 15311,78 | 15311,78 | | | 30624 | 30624 | | | 79,27 | 158,54 | | |
| 104 | ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (1983 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (1154 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 1 остановк а | 12 6*2 | 300,49 | 300,49 | | | 3606 | 3606 | | | 1,56 | 18,72 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|-----------|---------|---------|--|--|----------------|--------|-------|------|-------|----------------|--|-------------|
| 105 | ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (5614 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (3267 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 1 лифт | 2 1*2 | 5103,89 | 5103,89 | | | 10208 | 10208 | | | 26,42 | 52,84 | | |
| 106 | ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (661 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (384 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 1 остановка | 12 6*2 | 100,12 | 100,12 | | | 1201 | 1201 | | | 0,52 | 6,24 | | |
| Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | 85344 | | | | | 236,34 | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 3535907 | 543677 | 12800 | 1430 | | 3822,22 | | 9,15 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 368599 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 253829 | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 100928 | | | | | 241,31 | | 1,59 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 1070449 | | | | | 3344,57 | | 7,56 |
| Итого Оборудование | | | | | | | | | 2901614 | | | | | | | |
| Итого Прочие затраты | | | | | | | | | 85344 | | | | | 236,34 | | |
| Итого | | | | | | | | | 4158335 | | | | | 3822,22 | | 9,15 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 77816 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 12800 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 545107 | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | 2901614 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 368599 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 253829 | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 748500 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 4906835 | | | | | 3822,22 | | 9,15 |

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)