«СОГЛАСОВАНО»		
		·····
<b>«</b>	<b>&gt;&gt;</b>	2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации
работ по капитальному ремонту
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
области» / М.С. Сидоров
<u>«</u>
\$ 5105050 C.

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту (замене) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального
		хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект капитального ре-	Лифтовое оборудование, многоквартирного дома,
	монта	расположенного по адресу: Оренбургская область, г.
		Оренбург, ул. Березка, д. 2/1
3.	Основание для выполнения	Постановление Правительства Оренбургской области
	работ	от 20 июня 2014 года №404-п
4.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области
		от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко-
		срочного плана реализации региональной программы
		«Проведение капитального ремонта общего имуще-
		ства в многоквартирных домах, расположенных на
		территории Оренбургской области, в 2014-2043 го-
		дах» на 2014-2016 годы.
6.	Вид строительства	Капитальный ремонт
7.	Состав выполняемых работ	Согласно ведомости объемов работ и локальному
		сметному расчету на капитальный ремонт (замене)
		лифтового оборудования
8.	Требования к монтируемо-	Тип лифтов – грузопассажирский.
	му лифтовому оборудова-	Грузоподъемность, кг – 630.
	нию	Скорость перемещения, м/с – 1.
		Число остановок на 1 ед., шт – 16.
		Число дверей шахты на 1 ед., шт – 16.
		Система управления лифтов – парная.
		Число канатов грузопассажирского лифта - 4
		Конструкция дверей шахты - раздвижные двухствор-
		чатые.
		Способ открывания дверей шахты - автоматический,
		путем нажатия на ролик замка, неподвижной отвод-
		кой, установленной на дверях кабины.
		Конструкция дверей кабины - раздвижные двух-
		створчатые автоматические.
		Степень огнестойкости лифта - не менее EI30
		Высота подъема, м – до 48

		Внутренние размеры кабины грузопассажирского
		лифта (ширина*глубина*высота), мм —
		2100x1100x2100. Размер дверного проема грузопассажирского лифта
		(ширина*высота), мм – 1200х2000.
		Напряжение (В) и частота (Гц) тока питающей сети -
		380 В, 50 Гц.
9.	Требования к качеству и	Применяемые при ремонте материалы должны быть
	безопасности работ	новыми, то есть не
		бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без
		каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на тер-
		ритории Российской
		Федерации. Все поставляемые материалы и оборудо-
		вание должны иметь
		соответствующие сертификаты соответствия, сани-
		тарно-технические и пожарные
		сертификаты, технические паспорта или другие до-
		кументы, удостоверяющие
		качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций.
		Копии этих документов должны быть представлены
		Заказчику за 5 (пять) рабочих
		дней до начала производства работ, выполняемых с
		Использованием этих
		материалов и оборудования. Стоимость строитель-
		ных материалов и изделий при
		составлении актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 должна
		подтверждаться накладными и счетами-фактурами,
		которые предоставляются
		Заказчику вместе с актами выполненных работ. Рабо-
		ты по замене лифтового
		оборудования должны быть выполнены в полном
}		объеме, согласно техническому
		заданию, сметной документации и плана – графика
10.	Требования к технической	проведения работ. После проведения монтажных и пуско-наладочных
10.	документации	работ исполнитель должен предоставить Заказчику:
		- комплект исполнительной документации в составе:
		Кс-6а, КС-6, КС-2, КС-3, журналы общих и специ-
		альных работ;
		- паспорт на лифт.
11.	Требования к гарантии	Срок гарантии начинается после подписания акта
		приемки комиссией, законченного капитальным ре-
		монтом многоквартирного дома.
		Срок гарантии на выполненные строительномонтажные работы – 60 месяцев.
12	П	-
12.	Дополнительные требова-	Строительно-монтажные работы выполнять в соот-
	ния	ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению
		тишины и покоя граждан на территории Оренбург-
L		1 Toron I paraguit na Topphilophia Openoypi

		ской области"
	от Исполнителя:	от Заказчика:
		(ответственный представитель)
		Специалиєт отдела организации
		_ работ по капитальному ремонту
		Савельев А.С.
<del></del>	» 2016 г.	

«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»
	Начальник отдела организации
	работ по капитальному ремонту
	НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
	области»
« » 2016 r	ода М.С. Сидоров
	2016 года
	MOMENTA DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTO

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту (замене) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 36

№n/11	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального
···		хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект капитального ре-	Лифтовое оборудование, многоквартирного дома,
	монта	расположенного по адресу: Оренбургская область, г.
		Оренбург, ул. Чкалова, д. 36
3.	Основание для выполнения	Постановление Правительства Оренбургской области
	работ	от 20 июня 2014 года №404-п
4.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области
		от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко-
	<u> </u>	срочного плана реализации региональной программы
		«Проведение капитального ремонта общего имуще-
		ства в многоквартирных домах, расположенных на
		территории Оренбургской области, в 2014-2043 го-
		дах» на 2014-2016 годы.
6.	Вид строительства	Капитальный ремонт
7.	Состав выполняемых работ	Согласно ведомости объемов работ и локальному
		сметному расчету на капитальный ремонт (замене)
		лифтового оборудования
8.	Требования к монтируемо-	Тип лифта – пассажирский.
	му лифтовому оборудова-	Грузоподъемность, кг – 400.
	нию	Скорость перемещения, м/с – 1.
		Число остановок, шт – 8.
		Число дверей шахты, шт – 8.
		Конструкция дверей шахты - раздвижные двухствор-
		чатые.
		Способ открывания дверей шахты - автоматический,
		путем нажатия на ролик замка, неподвижной отвод-
		кой, установленной на дверях кабины.
		Конструкция дверей кабины - раздвижные двух-
		створчатые автоматические.
		Степень огнестойкости лифта - не менее Е30
		Высота подъема, м – до 27
•		Внутренние размеры кабины (шири-
		на*глубина*высота), мм – 920x1020x2100.
		Размер дверного проема (ширина*высота), мм -

<del></del>		700x2000.
		Напряжение (В) и частота (Гц) тока питающей сети - 380 В, 50 Гц.
9.	Требования к качеству и	Применяемые при ремонте материалы должны быть
	безопасности работ	новыми, то есть не
		бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без
		каких-либо ограничений (залог,
		запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на тер-
		ритории Российской
		Федерации. Все поставляемые материалы и оборудо-
		вание должны иметь
		соответствующие сертификаты соответствия, сани-
		тарно-технические и пожарные
		сертификаты, технические паспорта или другие до-
		кументы, удостоверяющие
		качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций.
		Копии этих документов должны быть представлены
		Заказчику за 5 (пять) рабочих
		дней до начала производства работ, выполняемых с
		Использованием этих
		материалов и оборудования. Стоимость строитель-
		ных материалов и изделий при
		составлении актов выполненных работ по форме КС-
		2, КС-3 должна
		подтверждаться накладными и счетами-фактурами,
		которые предоставляются
		Заказчику вместе с актами выполненных работ. Рабо-
		ты по замене лифтового
		оборудования должны быть выполнены в полном
		объеме, согласно техническому
		заданию, сметной документации и плана – графика
10	T	проведения работ.
10.	Требования к технической	После проведения монтажных и пуско-наладочных
	документации	работ исполнитель должен предоставить Заказчику:
		- комплект исполнительной документации в составе:
		Кс-6а, КС-6, КС-2, КС-3, журналы общих и специ-
		альных работ; - паспорт на лифт.
1.1	T	
11.	Требования к гарантии	Срок гарантии начинается после подписания акта
		приемки комиссией, законченного капитальным ре-
		монтом многоквартирного дома. Срок гарантии на выполненные строительно-
		монтажные работы — 60 месяцев.
12.	November 200 - 5	
12.	Дополнительные требова-	Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта
	кин	2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению
		тишины и покоя граждан на территории Оренбург-
		ской области"
		CNUM UUMACIM

от Исполнителя:	от Заказчика:
	(ответственный представитель)
	Специалист отдела организации
	работ по капитальному ремонту
	В // Савельев А.С.
«»2016 г.	«»

«СОГЛАСОВАНО»		«УТВЕРЖДАЮ»
		Начальник отдела организации
		работ по капитальному ремонту НО Фонд МЖКХ Оренбургской
« <u></u> »	2016 года	М.С. Сидоров «2016 года

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту (замене) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251/1

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального
		хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект капитального ре-	Лифтовое оборудование, многоквартирного дома,
	монта	расположенного по адресу: Оренбургская область, г.
		Оренбург, ул. Терешковой, д. 251/1
3.	Основание для выполнения	Постановление Правительства Оренбургской области
L	работ	от 20 июня 2014 года №404-п
4.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области
		от 20.06.2014 года №404-и об утверждении кратко-
		срочного плана реализации региональной программы
		«Проведение капитального ремонта общего имуще-
		ства в многоквартирных домах, расположенных на
		территории Оренбургской области, в 2014-2043 го-
		дах» на 2014-2016 годы.
6.	Вид строительства	Капитальный ремонт
7.	Состав выполняемых работ	Согласно ведомости объемов работ и локальному
		сметному расчету на капитальный ремонт (замене)
		лифтового оборудования
8.	Требования к монтируемо-	Тип лифта – пассажирский.
	му лифтовому оборудова-	Грузоподъемность, кг – 400.
	нию	Скорость перемещения, м/с – 1.
		Число остановок, шт – 8.
		Число дверей шахты, шт – 8.
		Конструкция дверей щахты - раздвижные двухствор-
		чатые.
		Способ открывания дверей шахты - автоматический,
		путем нажатия на ролик замка, неподвижной отвод-
		кой, установленной на дверях кабины.
		Конструкция дверей кабины - раздвижные двух-
		створчатые автоматические.
		Степень огнестойкости лифта - не менее Е30
		Высота подъема, м – до 27
		Внутренние размеры кабины (шири-
		на*глубина*высота), мм – 920x1020x2100.

		Размер дверного проема (ширина*высота), мм – 700х2000.
		Напряжение (В) и частота (Гц) тока питающей сети - 380 В, 50 Гц.
9.	Требования к качеству и безопасности работ	Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без
		каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской
		Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, сани-
		тарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие до-
		кументы, удостоверяющие качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций.
		Копии этих документов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих
		дней до начала производства работ, выполняемых с Использованием этих материалов и оборудования. Стоимость строитель-
		ных материалов и изделий при составлении актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 должна
****		подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются
		Заказчику вместе с актами выполненных работ. Работы по замене лифтового оборудования должны быть выполнены в полном
		объеме, согласно техническому заданию, сметной документации и плана – графика проведения работ.
10.	Требования к технической документации	После проведения монтажных и пуско-наладочных работ исполнитель должен предоставить Заказчику: - комплект исполнительной документации в составе: Кс-ба, КС-б, КС-2, КС-3, журналы общих и специальных работ; - паспорт на лифт.
11.	Требования к гарантии	Срок гарантии начинается после подписания акта приемки комиссией, законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома. Срок гарантии на выполненные строительномонтажные работы — 60 месяцев.
12.	Дополнительные требова- ния	Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

	(ответственный представитель)
	Специалист отдела организации
	работ по капитальному ремонту
	// Савельев А.С.
	7
«	«»2016 r

«СОГЛАСОВАНО»		«УТВЕРЖДАЮ»
		Начальник отдела организации работ по капитальному ремонту НО «Фона МЖКХ Оренбургской
« <u></u> »	2016 года	области» М.С. Сидоров 2016 года
		7356502

на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту (замене) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Илекская, д. 80

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект капитального ремонта	Лифтовое оборудование, многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Илекская, д. 80
3.	Основание для выполнения работ	Постановление Правительства Оренбургской области от 20 июня 2014 года №404-п
4.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко-срочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
6.	Вид строительства	Капитальный ремонт
7.	Состав выполняемых работ	Согласно ведомости объемов работ и локальному сметному расчету на капитальный ремонт (замене) лифтового оборудования
8.	Требования к монтируемо- му лифтовому оборудова- нию	Тип лифта — пассажирский.  Грузоподъемность, кг — 400.  Скорость перемещения, м/с — 1.  Число остановок, шт — 8.  Число дверей шахты, шт — 8.  Конструкция дверей шахты - раздвижные двухстворчатые.  Способ открывания дверей шахты - автоматический, путем нажатия на ролик замка, неподвижной отводкой, установленной на дверях кабины.  Конструкция дверей кабины - раздвижные двухстворчатые автоматические.  Степень огнестойкости лифта - не менее Е30  Высота подъема, м — до 27  Внутренние размеры кабины (ширина*глубина*высота), мм — 920х1020х2100.

		Размер дверного проема (ширина*высота), мм –
		700x2000.
		Напряжение (В) и частота (Гц) тока питающей сети - 380 В, 50 Гц.
9.	Требования к качеству и	Применяемые при ремонте материалы должны быть
	безопасности работ	новыми, то есть не
		бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без
		каких-либо ограничений (залог,
		запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской
		Федерации. Все поставляемые материалы и оборудо-
		вание должны иметь
!		соответствующие сертификаты соответствия, сани-
		тарно-технические и пожарные
		сертификаты, технические паспорта или другие до-
		кументы, удостоверяющие
		качество использованных для строительства матери-
		алов, изделий и конструкций.
		Копии этих документов должны быть представлены
		Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с
		Использованием этих
		материалов и оборудования. Стоимость строитель-
		ных материалов и изделий при
		составлении актов выполненных работ по форме КС-
		2, КС-3 должна
		подтверждаться накладными и счетами-фактурами,
		которые предоставляются
		Заказчику вместе с актами выполненных работ. Рабо-
		ты по замене лифтового
		оборудования должны быть выполнены в полном
		объеме, согласно техническому
		заданию, сметной документации и плана - графика
		проведения работ.
10.	Требования к технической	После проведения монтажных и пуско-наладочных
	документации	работ исполнитель должен предоставить Заказчику:
		- комплект исполнительной документации в составе:
		Кс-6а, КС-6, КС-2, КС-3, журналы общих и специальных работ;
		- паснорт на лифт.
11	Trackanavarava	
11.	Требования к гарантии	Срок гарантии начинается после подписания акта
		приемки комиссией, законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома.
		Срок гарантии на выполненные строительно-
		монтажные работы – 60 месяцев.
12.	Дополнительные требова-	Строительно-монтажные работы выполнять в соот-
	ния	ветствии с Законом Оренбургской области от 6 марта
		2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению
		тишины и покоя граждан на территории Оренбург-
		ской области"

от Исполнителя:		от Заказчика:	
		(ответственный пр	редставитель)
		Специалист отдел	а организации
		работ по капиталь	
		Сав	ельев А.С.
«»_	2016 г.	«»_	2016 r