

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2815 Камчатская
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1543692,52 руб.
Средства на оплату труда 183968 руб.
Сметная трудоемкость 1447,47 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (10350 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5914 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	6,798 679,8 / 100	1944,48	1812,36	132,12		13219	12321	898		15,9	108,09		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (8930 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6541 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	6,798 679,8 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	14318	11961	2357	617	15,16	103,06	0,46	3,13

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (765 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (560 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,03 3 / 100	35944,28	35898,23	46,05		1078	1077	1		309,3	9,28		
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (4067 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2465 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,27116 21,9*0,1*0,4/100+65,6*0,4/100	22725,17	22725,17			6162	6162			214,32	58,12		
5	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Разборка деревянных люков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1		309,3	6,19		
6	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (341 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (195 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0294	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	419	361	58	45	103,91	3,06	7,74	0,23
7	ТЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (601 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (343 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,03	24252,35	22274,5	1977,85	1526,92	728	669	59	46	188,54	5,66	7,74	0,23
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									78597					293,46		3,59
Раздел 2. Устройство новой кровли																
Чердак																
8	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1855 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1006 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	4,588 458,8 / 100	7252,3	430,01	9,66		33274	1973	44		3,45	15,83		

Гранд-СМЕТА

9	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (15423 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8368 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	4,372	13533,74	3717,31	519,6	35,47	59170	16252	2272	155	28,38	124,08	0,18	0,79
10	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-18,01	2256,51				-40640							
11	ТССЦ-104-0094 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0094 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м3	78,696 437,2*0,18	2515,95				197995							
Устройство кровли																
12	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (12265 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8982 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	6,798	10619,94	2477,92	173,44	63,11	72194	16845	1179	429	21,35	145,14	0,32	2,18
13	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (6428 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3074 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	6,798	4250,34	1002	241,06	25,68	28894	6812	1639	175	7,84	53,3	0,13	0,88
14	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-747,8	19,01				-14216							
15	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,3399	18265,13				-6208							

Гранд-СМЕТА

16	ТССЦ-101-4134 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	747,8	35,27				26375							
17	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (31389 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15012 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	6,798	41488,24	4863,01	904,47	155,81	282037	33059	6149	1059	38,53	261,93	0,79	5,37
18	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-829,4	253,64				-210369							
19	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	747,78 679,8*1,1	347,01				259487							
20	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	42	545,52				22912							
21	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	83	629,21				52224							

Гранд-СМЕТА

22	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (9479 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5909 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	6,798	2434,8	1809,06	607,36	1,71	16552	12298	4129	12	13,16	89,46	0,01	0,07
23	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	228,3	89,31				20389							
24	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (175 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (83 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0098 (0,7*0,7*2) / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4019	173	99	21	142,68	1,4	10,92	0,11
25	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1815 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (868 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,14 14 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	6882	1967	26	6	112,75	15,79	0,2	0,03
Слуховые окна (3 шт.)																
26	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65	6,63	19,89	0,11	0,33
27	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1,5	668,42				-1003							

Гранд-СМЕТА

28	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	5,4 1,8*3	2206,25				11914							
29	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (421 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (354 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,144 (4,8*3) / 100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	657	607	39	3	32,59	4,69	0,12	0,02
30	ТССЦ-101-4564 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м2	14,4	228,05				3284							
Ходовые мостики																
31	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (мостик L=6 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (131 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,3 (6*5) / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	1710	140	31	5	3,8	1,14	0,08	0,02
32	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (мостик L=4 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (173 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (83 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,4 (4*10) / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	2280	186	41	6	3,8	1,52	0,08	0,03
Зонты над шахтами (6 шт)																
33	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1328 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (635 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473	1443	29		1,93	11,58		
Вентканалы выше уровня кровли																

Гранд-СМЕТА

34	ТЕРр62-31-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; МАТ=2,95 НР (481 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (283 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,27	4517,88	2618,93	5,58		1220	707	2		20,75	5,6		
35	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (4040 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (2204 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	12	2566,28	382,55			30795	4591			3,15	37,8		
36	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-18,36	1406,1				-25816							
37	ТССЦ-507-0595 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0595 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	0,4	1809,66				724							
38	ТССЦ-301-7783 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапан воздушный HL900NECO для невентилируемых канализационных стояков диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-7783 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16	шт.	12	1611,95				19343							
Итого по разделу 2 Устройство новой кровли									1010264					789,15		9,83
Раздел 3. Ремонт фасада, цоколя																
39	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных(стены, откосы, балконные плиты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (3478 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1988 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	1,592 (44,3+78,4+36,5) / 100	2601,08	2601,08			4141	4141			22,82	36,33		

Гранд-СМЕТА

40	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:(стены, откосы, балконные плиты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (13147 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6081 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	1,592 (44,3+78,4+36,5) / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	27043	15857	912	577	70,88	112,84	2,78	4,43
41	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям, цоколь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (3727 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2225 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,598 59,8 / 100	26693,5	9301,04	63,48		15963	5562	38		81,6	48,8		
42	ТЕР15-04-018-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-018-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=1,68 НР (8979 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4153 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	7,278 (597,9+36,5+59,8+33,6) / 100	4289,13	1542,2	1511,42		31216	11224	11000		11,1	80,79		
43	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (68 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (48 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,195 19,5 / 100	2169,48	507,79	43,22	1,47	423	99	8		3,83	0,75	0,01	
Итого по разделу 3 Ремонт фасада, цоколя									122679					279,51		4,43
Раздел 4. Устройство отмостки																
44	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (6480 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (3927 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отмостки	1,18	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	61711	8517	17074	1301	64,78	76,44	7,5	8,85
Итого по разделу 4 Устройство отмостки									72118					76,44		8,85
Раздел 5. Козырьки 2 шт																

Гранд-СМЕТА

45	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж каркаса металлического для козырька ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (571 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (480 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,0935 93,5/1000	13832,49	8087,45	3607,71	756,43	1293	756	337	71	63,28	5,92	3,82	0,36
46	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,0935 93,5/1000	55080,35				5150							
47	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (228 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (192 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,065 6,5 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	596	295	229	36	35,5	2,31	2,61	0,17
48	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4570 1 квартал 2016 г. МАТ=3,79	м2	6,5	283,42				1842							
Итого по разделу 5 Козырьки 2 шт									10352					8,23		0,53
Раздел 6. Ремонт входной площадки																
49	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (23 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0012 0,12 / 100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	474	25	17	4	180	0,22	18	0,02
50	ТССЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0061 1 квартал 2016 г. МАТ=6,1	м3	-0,1224	3418,26				-418							

Гранд-СМЕТА

51	ТССЦ-401-0065 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0065 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99	м3	0,1224	3872,95				474						
Итого по разделу 6 Ремонт входной площадки									566				0,22		0,02
Раздел 7. Входная дверь															
52	ТЕР26-01-036-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок (утепление двери) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,08; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (22 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,0175 1,75 / 100	1992,72	1680,04	41,53	5,87	35	29	1		13,96	0,24	0,03
53	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	0,175 1,75*0,1	2620,39				459						
54	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей(с 2-х сторон+ коробка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (20 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0567 5,67 / 100	2169,48	507,79	43,22	1,47	123	29	2		3,83	0,22	0,01
Итого по разделу 7 Входная дверь									687				0,46		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1061725	179335	49179	4633		1447,47	27,25
Накладные расходы									149996						
Сметная прибыль									83540						
Итого по смете:															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									41717				153,14		0,46
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									127234				263,67		5,31
Прочие ремонтно-строительные работы									84812				134,56		8,85
Полы									276450				139,91		0,79
Кровли									185416				342,6		6,28
Строительные металлические конструкции									274554				12,92		0,55
Теплоизоляционные работы									127995				89,7		0,07

Гранд-СМЕТА

Деревянные конструкции	30015					23,95		0,49
Малярные работы (ремонтно-строительные)	1984					5,6		
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	31290					37,8		
Отделочные работы	90618					193,63		4,43
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	21915					48,8		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	695					0,97		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	566					0,22		0,02
Итого	1295261					1447,47		27,25
В том числе:								
Материалы	833211							
Машины и механизмы	49179							
ФОТ	183968							
Накладные расходы	149996							
Сметная прибыль	83540							
Непредвиденные затраты 1%	12953							
Итого с непредвиденными	1308214							
НДС 18%	235478,52							
ВСЕГО по смете	1543692,52					1447,47		27,25

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)