

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2816 Достоевского АС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 2416273,02 руб.
Средства на оплату труда 395202 руб.
Сметная трудоемкость 3114,91 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (8440 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4823 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	5,544 554,4 / 100	1944,48	1812,36	132,12		10780	10048	732		15,9	88,15		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (7283 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5334 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,544 554,4 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	11677	9755	1922	503	15,16	84,05	0,46	2,55

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРp58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (765 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (560 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,03 3 / 100	35944,28	35898,23	46,05		1078	1077	1		309,3	9,28		
4	ТЕРp69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3439 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2084 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,22932 27,3*0,1*0,4/100+54,6*0,4/100	22725,17	22725,17			5211	5211			214,32	49,15		
5	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (3033 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1733 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,2616	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	3729	3212	517	399	103,91	27,18	7,74	2,02
6	ТЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (3119 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1782 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,156	24252,35	22274,5	1977,85	1526,92	3783	3475	308	238	188,54	29,41	7,74	1,21
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									78654					287,22		5,78
Раздел 2. Устройство новой кровли																
Чердак																
7	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1576 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (855 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	3,901	7252,3	430,01	9,66		28291	1677	38		3,45	13,46		
8	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (12851 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6972 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	3,643	13533,74	3717,31	519,6	35,47	49303	13542	1893	129	28,38	103,39	0,18	0,66

Гранд-СМЕТА

9	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-15,01	2256,51					-33870						
10	ТССЦ-104-0094 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0094 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м3	65,574 364,3*0,18	2515,95					164981						
Устройство кровли																
11	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (10499 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7690 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	5,82	10619,94	2477,92	173,44	63,11	61808	14421	1009	367	21,35	124,26	0,32	1,86
12	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5503 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2632 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	5,82	4250,34	1002	241,06	25,68	24737	5832	1403	149	7,84	45,63	0,13	0,76
13	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,291	18265,13					-5315						
14	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-640,2	19,01					-12170						
15	ТССЦ-101-4134 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	640,2	35,27					22580						

Гранд-СМЕТА

16	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	5,82	41488,24	4863,01	904,47	155,81	241462	28303	5264	907	38,53	224,24	0,79	4,6
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (26873 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12852 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
17	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-710	253,64				-180084							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1														
18	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7	м2	781 710*1,1	347,01				271015							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76														
19	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.	35	545,52				19093							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33														
20	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	75	629,21				47191							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3														
21	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,82	2434,8	1809,06	607,36	1,71	14171	10529	3535	10	13,16	76,59	0,01	0,06
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (8115 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5059 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

22	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	195,4	89,31				17451						
23	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (7057 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3372 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,44 44 / 100	36079	17821,19	443,92		15875	7841	195		143	62,92	
24	ТЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,5 НР (1177 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (562 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 потолка	0,44 44 / 100	22263,6	2972,13	53,08		9796	1308	23		24,9	10,96	
25	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	т	-0,1848	45300,51				-8372						
26	ТССЦ-101-4564 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м2	44	228,05				10034						

Гранд-СМЕТА

27	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (993 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (474 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,068	156787,63	13990,51	10387,39	2239,07	10662	951	706	152	104,28	7,09	11,35	0,77
28	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (7260 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3472 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,56 56 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	27527	7869	103	22	112,75	63,14	0,2	0,11
29	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (856 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (409 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,01	17849,47	863,07	425,86	57,24	18028	872	430	58	6,67	6,74	0,29	0,29
Слуховые окна (2 шт.)																
30	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43	6,63	13,26	0,11	0,22
31	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668							
32	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,4	2206,25				3089							

Гранд-СМЕТА

33	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,116 (5,8*2) / 100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	529	489	32	3	32,59	3,78	0,12	0,01
34	ТССЦ-101-4564 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1000-0,6	м2	11,6	228,05				2645							
Ходовые мостики																
35	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,1 0,06+0,04	5699,62	465,72	102,95	15,78	570	47	10	2	3,8	0,38	0,08	0,01
Зонты над шахтами (4 шт)																
36	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	4	1912,23	240,56	4,83		7649	962	19		1,93	7,72		
Вентканалы выше уровня кровли																
37	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных(вент. шахты)	100 м2	0,276 27,6 / 100	2601,08	2601,08			718	718			22,82	6,3		

Гранд-СМЕТА

38	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,276 27,6 / 100	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	4615	2759	312	230	75,4	20,81	6,07	1,68
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (2391 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1106 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
39	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,197 19,7 / 100	6651,68	3328,27	50,82	1,96	1310	656	10		25,41	5,01	0,01	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=2,49 НР (525 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (243 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ														
40	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки	1 шт.	4	424,02	167,55			1696	670			1,38	5,52		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (590 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (322 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
41	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,02	43613,07				-872							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36														
42	ТССЦ-301-7783 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапан воздушный HL900NECO для неvented канализационных стояков диаметром 110 мм	шт.	4	1611,95				6448							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-7783 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16														
Итого по разделу 2 Устройство новой кровли									984080					801,2		11,03
Раздел 3. Ремонт фасада, цоколя																
43	ТЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей	100 м2 проемов	0,156 15,6 / 100	418533,66	18623,48	2231,61	130,25	65291	2905	348	20	145,72	22,73	0,66	0,1
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (2633 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1258 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

44	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (1735 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (829 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,1188	156787,63	13990,51	10387,39	2239,07	18626	1662	1234	266	104,28	12,39	11,35	1,35
45	ТССЦ-101-0888 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0888 1 квартал 2016 г. МАТ=5,32	компл.	4	567,8				2271							
46	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных(стены, откосы, балконные плиты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (24491 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13995 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	11,209 (960,5+56,9+103,5) / 100	2601,08	2601,08			29156	29156			22,82	255,79		
47	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям, цоколь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (63669 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (38012 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	10,217 (960,5+61,2) / 100	26693,5	9301,04	63,48		272727	95029	649		81,6	833,71		
48	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен, цоколь, восстановление архитектурных элементов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (79317 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36684 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	9,605 (899,3+61,2) / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	163156	95668	5503	3478	70,88	680,8	2,78	26,7
49	ТЕР15-04-018-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окрашка фасадов по подготовленной поверхности (откосы, цоколь, балконное ограждение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-018-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=1,68 НР (13443 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6217 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	10,896 (899,3+56,9+61,2+72,2) / 100	4289,13	1542,2	1511,42		46734	16804	16468		11,1	120,95		

Гранд-СМЕТА

50	ТЕР06-01-067-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Железнение поверхности балконных плит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-067-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,59 НР (1335 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (734 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	0,411 41,1 / 100	4457,41	4061,09	14,49		1832	1669	6		28,9	11,88		
51	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (148 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (103 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,419 41,9 / 100	2169,48	507,79	43,22	1,47	909	213	18	1	3,83	1,6	0,01	
Итого по разделу 3 Ремонт фасада, цоколя									885306					1939,85		28,15
Раздел 4. Устройство отмостки																
52	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (5821 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (3528 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отмостки	1,06	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	55435	7651	15338	1169	64,78	68,67	7,5	7,95
Итого по разделу 4 Устройство отмостки									64784					68,67		7,95
Раздел 5. Козырьки																
53	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (864 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (413 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,25 25 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	2562	859	356	80	27,22	6,81	1,94	0,49
54	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до толщины 30 мм) (толщина общая 30 мм К=15 ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (452 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (216 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,25 25 / 100	7417,27	1893,2	306,22	73,38	1854	473	77	18	15	3,75	0,45	0,11

Гранд-СМЕТА

55	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,25	41722,95	1974,04	321,06	39,5	10431	494	80	10	14,36	3,59	0,2	0,05
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (464 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (222 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
56	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	-29	152,7				-4428							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43														
57	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-28,5	179,21				-5107							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42														
58	ТССЦ-101-6079 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Стеклоизол ТПП / флексоизол ТПП	м2	29	63,22				1833							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6079 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18														
59	ТССЦ-101-6080 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Стеклоизол ХКП / флексоизол ХКП	м2	28,5	57,21				1630							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6080 1 квартал 2016 г. МАТ=3,18														
Итого по разделу 5 Козырьки									11405					14,15		0,65
Раздел 6. Входные площадки, 2шт, 1500x1500																
60	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0045 (1,5*1,5*0,1*2) / 100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	1778	92	62	16	180	0,81	18	0,08
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (86 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (48 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

61	ТССЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0061 1 квартал 2016 г. МАТ=6,1	м3	-0,459	3418,26					-1569						
62	ТССЦ-401-0065 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0065 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99	м3	0,459	3872,95					1778						
Итого по разделу 6 Входные площадки, 2шт, 1500х1500										2121					0,81	0,08
Раздел 7. Лестницы																
63	ТЕРр62-31-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; МАТ=2,95 НР (258 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (152 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,145	4517,88	2618,93	5,58			655	380	1		20,75	3,01	
Итого по разделу 7 Лестницы										1065					3,01	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										1550405	386932	58940	8270		3114,91	53,64
Накладные расходы										310458						
Сметная прибыль										166552						
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										110531					406,83	3,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										106694					217,59	4,41
Прочие ремонтно-строительные работы										75518					117,82	7,95
Полы										230959					116,85	0,66
Кровли										216984					361,62	6,41
Строительные металлические конструкции										274813					3,78	0,01
Теплоизоляционные работы										111080					76,59	0,06
Деревянные конструкции										154255					129,73	2,45
Отделочные работы										355741					827,57	28,38
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)										8184					5,52	

Гранд-СМЕТА

Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	374408					833,71		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	6023					12,69		0,08
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	1160					1,6		
Малярные работы (ремонтно-строительные)	1065					3,01		
Итого	2027415					3114,91		53,64
В том числе:								
Материалы	1104533							
Машины и механизмы	58940							
ФОТ	395202							
Накладные расходы	310458							
Сметная прибыль	166552							
Непредвиденные затраты 1%	20274							
Итого с непредвиденными	2047689							
НДС 18%	368584,02							
ВСЕГО по смете	2416273,02					3114,91		53,64

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)