

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 3068 Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу п Новоорск, ул Ленина-4а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1413625 руб.
Средства на оплату труда 204125 руб.
Сметная трудоемкость 1616,39 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт крыши																
1	ТЕРр58-17-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,84 НР (7767 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5688 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	9,5 950,0 / 100	1153,97	1151,4	2,57		10963	10939	24		10,12	96,14		
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3 НР (18565 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (13597 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	9,5 950,0 / 100	2913,39	2694,81	218,58	57,56	27677	25601	2076	547	22,68	215,46	0,29	2,76

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3 НР (12551 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (9193 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	9,5 950,0 / 100	2116,29	1769,6	346,69	91,27	20105	16811	3294	867	15,16	144,02	0,46	4,37
4	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,3; МАТ=3,63 НР (18189 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8690 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	6,8	11719,1	2942,28	277,32	29,77	79690	20008	1886	202	24,09	163,81	0,15	1,02
5	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,3; МАТ=4,48 НР (17237 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (12625 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	9,5 950,0 / 100	10634,12	2492,1	173,44	63,47	101024	23675	1648	603	21,35	202,83	0,32	3,04
6	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,37 НР (44116 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21099 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	9,5 950,0 / 100	41516,07	4890,85	904,47	156,7	394403	46463	8592	1489	38,53	366,04	0,79	7,51
7	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 2 квартал 2016 г. МАТ=3,26	м2	-1159	266,73				-309140							
8	ТССЦ-101-3842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3842 2 квартал 2016 г. МАТ=3,68	т	6,688 950,0*6,4*1,1/1000	48285,39				322933							
9	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,7038 703,8/1000	43613,07				30695							

Гранд-СМЕТА

10	ТЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка дымовых кирпичных труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-08-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,68; ЗПМ=12,3; МАТ=5,56 НР (24227 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14067 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки (без вычета пустот)	15	8369,5	1667,14	409,27	69,5	125543	25007	6139	1043	12,97	194,55	0,35	5,25
11	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,3; МАТ=3,93 НР (1535 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (734 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	2	2339,72	830,99	169,19	21,77	4679	1662	338	44	6,63	13,26	0,11	0,22
12	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (10646 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5086 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,66 66,0 / 100	36180,99	17923,19	443,92		23879	11829	293		143	94,38		
13	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-044-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,3; МАТ=3,5 НР (518 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (248 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,06 6,0 / 100	42455,34	9578,63	126,33	13,9	2547	575	8	1	79,79	4,79	0,07	
14	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,3; МАТ=9,28 НР (12904 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8044 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	9,2026 (920,26) / 100	2445,15	1819,42	607,36	1,72	22502	16743	5589	16	13,16	121,11	0,01	0,09

Гранд-СМЕТА

15	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 2 квартал 2016 г. МАТ=14,86	кг	309	198,38				61299							
Итого по разделу 1 Ремонт крыши									1186126					1616,39		24,26
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									918799	199313	29887	4812		1616,39		24,26
Накладные расходы									168257							
Сметная прибыль									99070							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									256992					658,45		10,17
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									156442					276,24		1,24
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									150478					366,04		7,51
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									353628							
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									163837					194,55		5,25
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									104749					121,11		0,09
Итого									1186126					1616,39		24,26
В том числе:																
Материалы									689599							
Машины и механизмы									29887							
ФОТ									204125							
Накладные расходы									168257							
Сметная прибыль									99070							
Непредвиденные затраты 1%									11861							
Итого с непредвиденными									1197987							
НДС 18%									215638							
ВСЕГО по смете									1413625					1616,39		24,26

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)