

" " 2016 г.

" " 2016 г.

п.Новоорск  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения в жилом доме по адресу п.Новоорск.ПМК1д9  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 292,751 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 54,279 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 363,99 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Водоснабжение																
1	ТЕР65-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,3; МАТ=8,89 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (3609 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (5729 руб.) СП (2292 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5729 руб.)	100 м трубопро вода	0,58	7916,74	7281,97	92,83	33,7	4592	4224	54	20	59,62	34,58	0,17	0,1

Гранд-СМЕТА

2	<b>ТЕРр65-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,3; МАТ=8,89 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1917 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (3043 руб.) СП (1217 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3043 руб.)	100 м трубопро вода	0,53	4601,91	4233,29	54,18	19,8	2439	2244	29	10	34,66	18,37	0,1	0,05
3	<b>ТЕР16-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=2,69 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС): НР (1607 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1640 руб.) СП (918 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1640 руб.)	100 м трубопро вода	0,04	37797,72	27728,38	8519,57	2662,46	1512	1109	341	106	190,24	7,61	13,42	0,54
4	<b>ТССЦ-507-0622</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0622 2 квартал 2016 г. МАТ=2,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	10 м	-0,3596	136				-49							
5	<b>ТССЦ-507-3366</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 25/20  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3366 2 квартал 2016 г. МАТ=1,9 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	м	3,596	50,01				180							

Гранд-СМЕТА

6	<b>ТЕР16-04-002-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=2,68 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (11474 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (11708 руб.) СП (6556 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (11708 руб.)	100 м трубопро вода	0,37	28885,38	21810,73	5256,43	1626,92	10688	8070	1945	602	149,64	55,37	8,2	3,03
7	<b>ТССЦ-507-0588</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0588 2 квартал 2016 г. МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 м	-3,437	170,88				-587							
8	<b>ТССЦ-507-3367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 25/25  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3367 2 квартал 2016 г. МАТ=1,9 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	34,37	75,32				2589							

## Гранд-СМЕТА

9	<b>ТЕР16-04-002-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=2,64 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2966 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (3027 руб.) СП (1695 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (3027 руб.)	100 м трубопро вода	0,12	23208,5	17752,96	3081,02	936,4	2785	2130	370	112	121,8	14,62	4,72	0,57
10	<b>ТССЦ-507-0589</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0589 2 квартал 2016 г. МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 м	-1,126	231,58				-261							
11	<b>ТССЦ-507-3368</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 25/32  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3368 2 квартал 2016 г. МАТ=1,92 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	11,26	112,92				1271							

## Гранд-СМЕТА

12	<b>ТЕР16-04-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,66; ЗПМ=12,3; МАТ=2,67 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1314 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1341 руб.) СП (751 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1341 руб.)	100 м трубопро вода	0,04	30953,34	23670,61	3865,67	1170,59	1238	947	155	47	162,4	6,5	5,9	0,24
13	<b>ТССЦ-507-0590</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0590 2 квартал 2016 г. МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 м	-0,3748	323,02				-121							
14	<b>ТССЦ-507-3369</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 25/40  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3369 2 квартал 2016 г. МАТ=1,92 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	3,748	164,1				615							

Гранд-СМЕТА

15	<b>ТЕР16-04-002-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=2,62 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (13562 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (13839 руб.) СП (7750 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (13839 руб.)	100 м трубопро вода	0,44	34342,84	20627,22	8616,47	2670,45	15111	9076	3791	1175	141,52	62,27	13,46	5,92
16	<b>ТССЦ-507-0591</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0591 2 квартал 2016 г. МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 м	-4,162	504,21				-2099							
17	<b>ТССЦ-507-3370</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 25/50  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3370 2 квартал 2016 г. МАТ=1,92 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	41,62	241,44				10049							

## Гранд-СМЕТА

18	<b>ТЕР16-04-002-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-06 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=2,6 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2968 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (3029 руб.) СП (1696 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (3029 руб.)	100 м трубопро вода	0,1	35780,33	19774,34	8616,47	2670,45	3578	1977	862	267	141,52	14,15	13,46	1,35
19	<b>ТССЦ-507-0592</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0592 2 квартал 2016 г. МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 м	-0,946	746,07				-706							
20	<b>ТССЦ-507-3371</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 25/63  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3371 2 квартал 2016 г. МАТ=1,93 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	9,46	370,02				3500							
21	<b>ТССЦ-302-1485</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой В-В размером 1"  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1485 2 квартал 2016 г. МАТ=4,05 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	17	554,08				9419							

## Гранд-СМЕТА

22	<b>ТССЦ-302-1483</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	17	248,02				4216						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1483 2 квартал 2016 г. МАТ=4,05 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)													
74	<b>ТССЦ-302-1826</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм	шт.	2	2395,75				4792						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1826 2 квартал 2016 г. МАТ=3,16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)													
24	<b>ТССЦ-302-1827</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм	шт.	1	4060,39				4060						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1827 2 квартал 2016 г. МАТ=3,3 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)													
25	<b>ТССЦ-507-3296</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	шт.	17	7,81				133						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3296 2 квартал 2016 г. МАТ=3,35 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)													
26	<b>ТССЦ-507-3300</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	шт.	2	13,17				26						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3300 2 квартал 2016 г. МАТ=3,35 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)													



## Гранд-СМЕТА

27	<b>ТССЦ-507-3302</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3302 2 квартал 2016 г. МАТ=3,34 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	2	24,18				48						
28	<b>ТССЦ-507-3306</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3306 2 квартал 2016 г. МАТ=3,34 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	13	43,79				569						
29	<b>ТССЦ-507-3310</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3310 2 квартал 2016 г. МАТ=3,35 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	1	65,79				66						
30	<b>ТССЦ-507-3291</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3291 2 квартал 2016 г. МАТ=2,93 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	1	61,62				62						

Гранд-СМЕТА

31	<b>ТССЦ-507-0769</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0769 2 квартал 2016 г. МАТ=3,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 шт.	0,6	34,92				21						
32	<b>ТССЦ-507-0770</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 32х25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0770 2 квартал 2016 г. МАТ=3,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 шт.	0,5	45,25				23						
33	<b>ТССЦ-507-0771</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 40х32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0771 2 квартал 2016 г. МАТ=3,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 шт.	0,2	49,13				10						
34	<b>ТССЦ-507-0772</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50х32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0772 2 квартал 2016 г. МАТ=3,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 шт.	0,2	96,97				19						

Гранд-СМЕТА

35	<b>ТССЦ-507-0773</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 63х50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0773 2 квартал 2016 г. МАТ=3,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 шт.	0,2	181,06				36						
36	<b>ТССЦ-507-4305</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4305 2 квартал 2016 г. МАТ=2,31 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	4	42,85				171						
37	<b>ТССЦ-507-3176</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3176 2 квартал 2016 г. МАТ=1,26 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	14	33,77				473						
39	<b>ТССЦ-507-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0917 2 квартал 2016 г. МАТ=6,19 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 шт.	0,4	290,06				116						

Гранд-СМЕТА

40	<b>ТССЦ-507-3174</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3174 2 квартал 2016 г. МАТ=1,26 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)</i>	шт.	68	8,83				600						
41	<b>ТССЦ-507-3173</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3173 2 квартал 2016 г. МАТ=1,26 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)</i>	шт.	4	7,31				29						
43	<b>ТССЦ-507-5093</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1"  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5093 2 квартал 2016 г. МАТ=3,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)</i>	шт.	12	105,66				1268						
44	<b>ТССЦ-507-5027</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 63х2"  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5027 2 квартал 2016 г. МАТ=3,43 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)</i>	шт.	1	398,57				399						

## Гранд-СМЕТА

75	<b>ТССЦ-507-5007</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5007 2 квартал 2016 г. МАТ=3,02 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	6	2,33				14						
45	<b>ТССЦ-507-5008</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5008 2 квартал 2016 г. МАТ=3 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	18	3,21				58						
46	<b>ТССЦ-507-5009</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5009 2 квартал 2016 г. МАТ=3,01 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	4	4,42				18						
47	<b>ТССЦ-507-5010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5010 2 квартал 2016 г. МАТ=3,01 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	2	8,1				16						

Гранд-СМЕТА

48	<b>ТССЦ-507-5011</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5011 2 квартал 2016 г. МАТ=2,99 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	8	15,31				122							
49	<b>ТССЦ-507-5012</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5012 2 квартал 2016 г. МАТ=2,99 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	6	27,03				162							
50	<b>ТЕР16-02-001-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=5,53 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (94 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (96 руб.) СП (54 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (96 руб.)	100 м трубопро вода	0,0152 4*0,38/100	21220,11	4659,61	312,42	29,77	323	71	5	32,97	0,5	0,15		

## Гранд-СМЕТА

51	<b>ТЕР16-02-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=5,53 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС): НР (46 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (47 руб.) СП (26 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (47 руб.)	100 м трубопро вода	0,0076 2*0,38/100	24435,41	4659,61	312,42	29,77	186	35	2		32,97	0,25	0,15	
52	<b>ТЕР16-02-001-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=5,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС): НР (46 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (47 руб.) СП (26 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (47 руб.)	100 м трубопро вода	0,0076 2*0,38/100	22991,65	4659,61	312,42	29,77	175	35	2		32,97	0,25	0,15	
53	<b>ТЕР16-02-001-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-06 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,27; ЗПМ=12,3; МАТ=5,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС): НР (118 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (120 руб.) СП (67 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (120 руб.)	100 м трубопро вода	0,0152 4*0,38/100	33927,51	5783,09	569,63	37,64	516	88	9	1	40,92	0,62	0,19	

## Гранд-СМЕТА

54	<b>ТЕР16-02-004-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-004-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,42; ЗПМ=12,3; МАТ=2,23 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (69 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (70 руб.) СП (39 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (70 руб.)	100 м трубопро вода	0,005 <i>1*0,5/100</i>	26864,24	10342,09	900,42	45,63	134	52	5		72,05	0,36	0,23	
55	<b>ТЕРр53-20-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-4 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,56 Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2137 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (2927 руб.) СП (1639 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (2927 руб.)	100 м3 кладки	0,024	630877,96	82574,82	29394,24	7737,56	15141	1982	705	186	670	16,08	39	0,94
56	<b>ТССЦ-301-5804</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5804 2 квартал 2016 г. МАТ=2,86 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	8	12,87				103							
57	<b>ТССЦ-301-5805</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5805 2 квартал 2016 г. МАТ=2,85 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	74	14,39				1065							



Гранд-СМЕТА

58	<b>ТССЦ-301-5806</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5806 2 квартал 2016 г. МАТ=2,85 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	24	16,07				386						
59	<b>ТССЦ-301-5807</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 39-46 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5807 2 квартал 2016 г. МАТ=2,85 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	8	17,41				139						
60	<b>ТССЦ-301-5808</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5808 2 квартал 2016 г. МАТ=2,86 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	88	20,11				1770						
61	<b>ТССЦ-301-5809</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 59-63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5809 2 квартал 2016 г. МАТ=2,85 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	20	25,39				508						

## Гранд-СМЕТА

62	<b>ТЕР26-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (5549 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (7206 руб.) СП (3459 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7206 руб.)	10 м трубопро вода	10,4054 104,054/10	7443,05	513,03	126,8		77448	5338	1319		3,52	36,63		
63	<b>ТССЦ-104-0162</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 2 квартал 2016 г. МАТ=2,83 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	-114,5	435,11				-49820							
64	<b>ТССЦ-104-0842</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0842 2 квартал 2016 г. МАТ=2,42 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	3,596	29,31				105							
65	<b>ТССЦ-104-0843</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0843 2 квартал 2016 г. МАТ=2,52 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	34,37	36,24				1246							

## Гранд-СМЕТА

66	<b>ТССЦ-104-0844</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0844 2 квартал 2016 г. МАТ=2,64 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	11,26	44,11				497						
67	<b>ТССЦ-104-0845</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0845 2 квартал 2016 г. МАТ=2,62 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	3,748	50,57				190						
68	<b>ТССЦ-104-0847</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0847 2 квартал 2016 г. МАТ=2,55 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	41,62	62,19				2588						
69	<b>ТССЦ-104-0302</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 9 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0302 2 квартал 2016 г. МАТ=1,37 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	9,46	47,27				447						

## Гранд-СМЕТА

70	<b>ТЕР22-06-005-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-06-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,3; МАТ=4,55 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (403 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ (407 руб.) СП (248 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (407 руб.)</i>	1 врезка	1	729,33	228,41	411,97	73,43	729	228	412	73	1,46	1,46	0,37	0,37
76	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	0,3138	353,34		353,34		111		111					
77	<b>ТССЦпг-03-01-02-003</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 3 км II класс груза  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-01-02-003 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	0,3138	54,36		54,36		17		17					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									137274	37606	10134	2599		269,62		13,11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-22, 74, 24-37, 39-44, 75, 45-54, 56-61, 55, 62-70, 76-77))									153984	50769	13681	3510		363,99		17,7
Накладные расходы									47883							
Сметная прибыль									28436							
<b>Итого по разделу 1 Водоснабжение :</b>																

Гранд-СМЕТА

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	18360					71,48		0,2
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	146269					219,38		15,73
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	19858					21,71		1,27
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	44039					49,45		
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1604					1,97		0,5
Погрузо-разгрузочные работы	150							
Перевозка грузов автотранспортом	23							
Итого	230303					363,99		17,7
В том числе:								
Материалы	89534							
Машины и механизмы	13681							
ФОТ	54279							
Накладные расходы	47883							
Сметная прибыль	28436							
<b>Итого по разделу 1 Водоснабжение</b>	<b>230303</b>					<b>363,99</b>		<b>17,7</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	137274	37606	10134	2599		269,62		13,11
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-22, 74, 24-37, 39-44, 75, 45-54, 56-61, 55, 62-70, 76-77))	153984	50769	13681	3510		363,99		17,7
Накладные расходы	47883							
Сметная прибыль	28436							
<b>Итого по смете:</b>								
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	18360					71,48		0,2
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	146269					219,38		15,73
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	19858					21,71		1,27
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	44039					49,45		
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1604					1,97		0,5

## Гранд-СМЕТА

Погрузо-разгрузочные работы	150							
Перевозка грузов автотранспортом	23							
Итого	230303					363,99		17,7
В том числе:								
Материалы	89534							
Машины и механизмы	13681							
ФОТ	54279							
Накладные расходы	47883							
Сметная прибыль	28436							
Строительный контроль 1,498%	3450							
<b>Итого</b>	<b>233753</b>							
проектные работы (дог №4/2016 от 24 августа 2016г)	6286							
<b>Итого</b>	<b>240039</b>							
Непредвиденные затраты 2%	4801							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>244840</b>							
Экспертиза	3254							
<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>	<b>248094</b>							
НДС 18%	44657							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>292751</b>					<b>363,99</b>		<b>17,7</b>

Составил: \_\_\_\_\_Хамитова Е. А.

(должность, подпись, расшифровка)

