

" " 2016 г.

" " 2016 г.

п.Новоорск  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6/16  
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения в жилом доме Спортивный-1а  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость монтажных работ 243,559 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 39,455 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 277,92 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Электроосвещение																
1	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,3; МАТ=5,26 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1790 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2210 руб.) СП (1149 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2210 руб.)	100 м	0,7 70/100	3048,41	2294,93	504,84	43,67	2134	1606	353	31	16,6	11,62	0,22	0,15

## Гранд-СМЕТА

2	<b>ТЕРм08-02-472-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,04; ЗПМ=12,3; МАТ=2,85 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (408 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (504 руб.) СП (262 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (504 руб.)	100 м	0,125 12,5/100	3783,14	2944,74	473,11	37,64	473	368	59	5	21,3	2,66	0,19	0,02
3	<b>ТЕРм08-03-521-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-521-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,12; МАТ=4,91 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (203 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (250 руб.) СП (130 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (250 руб.)	1 шт.	1	220,14	184,62	1,59		220	185	2		1,18	1,18		
4	<b>ТЕРм08-03-599-12</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,99; ЗПМ=12,3; МАТ=5,12 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (441 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (545 руб.) СП (283 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (545 руб.)	1 шт.	1	762,8	397,91	41,93	5,9	763	398	42	6	2,73	2,73	0,03	0,03
5	<b>ТЕРм08-03-600-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=5,54 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (47 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (58 руб.) СП (30 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (58 руб.)	1 шт.	1	58,43	40,84	14,83	1,97	58	41	15	2	0,28	0,28	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

6	<b>ТЕРм08-03-599-12</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,99; ЗПМ=12,3; МАТ=5,12 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2648 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3269 руб.) СП (1700 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3269 руб.)	1 шт.	6	762,8	397,91	41,93	5,9	4577	2387	252	35	2,73	16,38	0,03	0,18
7	<b>ТЕРм08-03-599-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,3; МАТ=4,22 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (4288 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5294 руб.) СП (2753 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5294 руб.)	1 шт.	15	454	259,41	17,52	1,97	6810	3891	263	30	1,78	26,7	0,01	0,15
8	<b>ТЕРм08-03-593-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=5,66 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (493 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (609 руб.) СП (317 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (609 руб.)	100 шт.	0,08	6716,55	5620,36	74,16	9,96	537	450	6	1	38,56	3,08	0,05	
9	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (302 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (373 руб.) СП (194 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (373 руб.)	100 шт.	0,06	5056,51	4605,86	93,47	5,9	303	276	6		31,6	1,9	0,03	

## Гранд-СМЕТА

10	<b>ТЕРм08-02-413-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-413-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=4,22 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (6951 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (8581 руб.) СП (4462 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8581 руб.)	100 м трубок	2,8	2812,73	2234,17	266,57	35,67	7876	6256	746	100	16,16	45,25	0,18	0,5
11	<b>ТЕРм08-02-402-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-402-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,1; ЗПМ=12,3; МАТ=3,96 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1141 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1409 руб.) СП (733 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1409 руб.)	100 м	0,61	2219,96	1692,23	313,05	19,8	1354	1032	191	12	12,24	7,47	0,1	0,06
12	<b>ТЕРм08-02-412-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,74 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (143 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (177 руб.) СП (92 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (177 руб.)	100 м	0,15	1015,17	869,61	44,43	5,9	152	130	7	1	6,29	0,94	0,03	
13	<b>ТЕРм08-03-526-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-526-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,46; МАТ=4,96 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (10963 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (13535 руб.) СП (7038 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13535 руб.)	1 шт.	46	340,13	217,96	7,95		15646	10026	366		1,56	71,76		

Гранд-СМЕТА

14	<b>ТЕРм08-03-526-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-526-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,3; МАТ=4,87 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2140 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2642 руб.) СП (1374 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2642 руб.)</i>	1 шт.	6	551,59	324,23	24,38	1,97	3310	1945	146	12	2,32	13,92	0,01	0,06
15	<b>ТССЦ-509-0603</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разъединители с центральной рукояткой РЕ 19-41-32211-00 УХЛЗ  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0603 2 квартал 2016 г. МАТ=13,14 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)</i>	шт.	1	4769,56				4770							
16	<b>ТССЦ-501-8213</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8213 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)</i>	1000 м	0,096 <i>96/1000</i>	172856,09				16594							
17	<b>ТССЦ-501-8191</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8191 2 квартал 2016 г. МАТ=5,44 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)</i>	1000 м	0,14 <i>140/1000</i>	30152,94				4221							

## Гранд-СМЕТА

18	<b>ТССЦ-501-8190</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8190 2 квартал 2016 г. МАТ=5,44 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1000 м	0,12 120/1000	20043,84				2405						
19	<b>ТССЦ-509-2237</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2237 2 квартал 2016 г. МАТ=3,83 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	46	86,21				3966						
20	<b>ТССЦ-509-1201</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1201 2 квартал 2016 г. МАТ=8,31 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	6	58,67				352						
21	<b>ТССЦ-503-0535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка У-995  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0535 2 квартал 2016 г. МАТ=1,95 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	6	111,05				666						
22	<b>ТССЦ-509-2246</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2246 2 квартал 2016 г. МАТ=3,9 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	6	174,53				1047						

## Гранд-СМЕТА

23	<b>ТССЦ-509-2462</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-100-002 с решеткой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2462 2 квартал 2016 г. МАТ=4,52 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	8	244,85				1959						
24	<b>ТССЦ-509-1518</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные этажные ЩЭ-1409 УХЛ4 (без счетчиков)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1518 2 квартал 2016 г. МАТ=4,42 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	1	1100,01				1100						
25	<b>ТССЦ-509-8172</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО 505М 10-40А  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8172 2 квартал 2016 г. МАТ=6,14 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	1	929,78				930						
26	<b>ТССЦ-509-1305</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки квартирные ЩК1101, навесные, без счетчика  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1305 2 квартал 2016 г. МАТ=3,61 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	21	2122,64				44575						
27	<b>ТССЦ-507-3484</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3484 2 квартал 2016 г. МАТ=2,41 Электромонтажные работы (ремонтно- строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	м	200	5,88				1176						
28	<b>ТССЦ-507-3486</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3486 2 квартал 2016 г. МАТ=2,4 Электромонтажные работы (ремонтно- строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	м	80	10,15				812						

## Гранд-СМЕТА

29	<b>ТССЦ-103-0131</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0131 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	15	64,65				970							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									129756	28991	2454	235		205,87		1,16
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-26))									140762	39138	3313	317		277,92		1,57
Накладные расходы									31959							
Сметная прибыль									20517							
<b>Итого по разделу 1 Электроосвещение :</b>																
Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									190280					277,92		1,57
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									2958							
Итого									193238					277,92		1,57
В том числе:																
Материалы									98311							
Машины и механизмы									3313							
ФОТ									39455							
Накладные расходы									31959							
Сметная прибыль									20517							
<b>Итого по разделу 1 Электроосвещение</b>									<b>193238</b>					<b>277,92</b>		<b>1,57</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									129756	28991	2454	235		205,87		1,16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-26))									140762	39138	3313	317		277,92		1,57
Накладные расходы									31959							
Сметная прибыль									20517							
<b>Итого по смете:</b>																



Гранд-СМЕТА

Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	190280					277,92		1,57
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	2958							
Итого	193238					277,92		1,57
В том числе:								
Материалы	98311							
Машины и механизмы	3313							
ФОТ	39455							
Накладные расходы	31959							
Сметная прибыль	20517							
Строительный контроль 1,498%	2895							
<b>Итого</b>	<b>196133</b>							
Проектные работы (Договор №6/2016г от 24.08.2016г)	3629							
<b>Итого</b>	<b>199762</b>							
Непредвиденные затраты 2%	3995							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>203757</b>							
Экспертиза 1,3%	2649							
<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>	<b>206406</b>							
НДС 18%	37153							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>243559</b>					<b>277,92</b>		<b>1,57</b>

Составил: \_\_\_\_\_Хамитова Е.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

