

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
по организационно-технической работе  
НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»  
\_\_\_\_\_ К.С.Золотарев

### Смета на проектные работы

**на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридомовой системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Гай, ул. Молодежная. д.49.**

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; Методическими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, 2009 г.

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Цпр.=(a+vxX)xK	Ст-ть руб.
1	2	3	4	5
	Объем, м3	1625		
1	Обмерные работы многоквартирного жилого дома высотой до 6 м. Категория сложности здания-1. Категория сложности работ-1.	B= 409,2 (Таблица 2) 2 % процентное соотношение (Таблица 8)	1625/100*409,2*0,02	132,99
3	Обследование ХВС многоквартирного жилого дома высотой до 6 м. Категория сложности здания-1.	B= 1000 (Таблица 15.3) 20 % процентное соотношение коэф. 0,9 табл.16	1000*0,2*0,9	180,00
4	Обследование ГВС многоквартирного жилого дома высотой до 6 м.	B= 900 (Таблица 15.1) 20 % процентное соотношение коэф. 0,9 табл.16	900*0,2*0,9	162,00
17	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт системы ХВС	A= 90 (Таблица 1) B= 0,01 (Таблица 1) 1,5 % процентное соотношение (Таблица 12) коэф. 1	(90+1625*0,01)*0,015*1000* 1	1593,75
18	Сметная документация		(90+1625*0,01)*0,015*1000* 0,05*1	79,6875
19	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт системы ГВС	A= 90 (Таблица 1) B= 0,01 (Таблица 1) 1,5 % процентное соотношение (Таблица 12) коэф. 1	(90+1625*0,01)*0,015*1000* 1	1593,75
20	Сметная документация		(90+1625*0,01)*0,015*1000* 0,05*1	79,6875

	ИТОГО:			3821,87
	3,92	К=3,92 Текущие цены на 2 квартал 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.).		14981,71
	Экспертиза сметной документации		469372,2/1,18*0,8/100	3182,18
	НДС 18%			3269,50
	<b>ВСЕГО по смете</b>			21433,40

Составил \_\_\_\_\_

Марцинина И.В.

Проверил \_\_\_\_\_

Сидоров М.С.