

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по организационно-технической работе
НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»
_____ К.С.Золотарев

Смета на проектные работы

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Орск, ул.Станиславского, д.55Б

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цена на обмерные работы и обследование зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; Методическими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, 2009 г..

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Цпр.=(a+vxX)хК	Ст-ть руб.
1	2	3	4	5
	Объем, м3	8975		
1	Обмерные работы многоквартирного жилого дома высотой до 15 м. Категория сложности здания-1. Категория сложности работ-1.	B= 227 (Таблица 2) 3 % процентное соотношение (Таблица 8)	8975/100*227*0,03	611,20
2	Обследование электрических сетей многоквартирного жилого дома высотой до 15 м., площадью 3324,4м2. Категория сложности здания-1. Категория сложности работ-1.	B= 1200 40 % процентное соотношение (Таблица 8) 3324,4 м2.	1200*3324,4/1000*0,4	1595,71
3	Обследование многоквартирного жилого дома высотой до 15 м. Кровля Категория сложности здания-1. Категория сложности работ-1.	B= 192,8 (Таблица 4) 3,4 % процентное соотношение (Таблица 8) коэф. 0,8 п.2.1.13	8975/100*192,8*0,034*0,8	470,66
4	Обследование многоквартирного жилого дома высотой до 15 м. ГВС			1130,00
5	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли	A= 275 (Таблица 1) B= 0,006 (Таблица 1) 2,1 % процентное соотношение (Таблица 12) коэф. 0,8 МУ п.3.2	(275+8975*0,006)*0,021*100 0*0,8	5524,68
	Сметная документация		(275+8975*0,006)*0,021*100 0*0,05*0,8	276,234

6	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт ГВС	A= 275 (Таблица 1) B= 0,006 (Таблица 1) 1,5 % процентное соотношение (Таблица 12) коэф. 1	$(275+8975*0,006)*0,015*1000*1$	4932,75
	Сметная документация		$(275+8975*0,006)*0,015*1000*0,05*1$	246,6375
7	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт ЭСН	A= 275 (Таблица 1) B= 0,006 (Таблица 1) 1,5 % процентное соотношение (Таблица 12) коэф. 1	$(275+8975*0,006)*0,015*1000*1$	4932,75
	Сметная документация		$(275+8975*0,006)*0,015*1000*0,05*1$	246,6375
	ИТОГО:			19967,26
	3,92	K=3,92 Текущие цены на 2 квартал 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.).		78271,67
8	Экспертиза		$7657891,20*0,6/100/1,18$	38938,43
	ИТОГО:			117210,10
	НДС 18%			21097,82
	ВСЕГО по смете			138307,92

Составил _____

Ворапаева Т.В.

Проверил _____

Сидоров М.С.