

СОГЛАСОВАНО:

«_____» _____ 201__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
НО «Фонд модернизации ЖКХ
Оренбургской области»

_____ К.С. Золотарев

Смета на проектные работы

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту
внутридомовой инженерной системы водоотведения, подвальных помещений, фундамента
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район,
пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 3.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; «Методические указания по применению справочника базовых цен на проектные работы в строительстве».

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Цпр.=(a+vxX)хК	Ст-ть руб.
1	2	3	4	5
1.	Обмерные работы многоквартирного жилого дома высотой 9 м, объемом 6988,0 м3. Категория сложности здания-1. Категория сложности работ-1.	B=349,0 (Таблица 2) 4% процентное соотношение (Таблица 8) K=3,92 Текущие цены 2-го квартала 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)	349,0*6988,0/100*0,04* *3,92	3824,06
2.	Обследование многоквартирного жилого дома высотой 9 м, объемом 6988,0м3. Категория сложности здания-1. Категория сложности работ-1.	B=263,8 (Таблица 4) Фундаменты, подвал-9,27% процентное соотношение (Таблица 9) П.2.1.13 коэф.0,8 Табл.15 стои-ть работ графа 4 Коэф. на объем 0,1 K=3,92 Текущие цены 2-го квартала 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)	263,8*6988,0/100*0,0927 *3,92*0,8 Водоотведение 2147,0*3,92*0,1	5359,0 841,62
3.	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного дома объемом 6988,0 м3 Сметная документация	A=135 (таблица 1) B=0,01 (таблица 1) Водоотведение-1,0% процентное соотношение (Таблица 12) K=3,92 Текущие цены 2-го квартала 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)	(135+6988,0*0,01)* *0,01*3,92*1000 (135+6988,0*0,01)* *0,01*3,92*1000*0,05	8031,30 401,56

4.	Разработка сметной документации на ремонт подвальных помещений многоквартирного дома объемом 6988,0 м3	A=135 (таблица 1) B=0,01 (таблица 1) Подвал-1,0% процентное соотношение (Таблица 12) K=3,92 Текущие цены 2-го квартала 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)	$(135+6988,0*0,01)*0,01*3,92*1000*0,05$	401,56
5.	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома объемом 6988,0 м3	A=135 (таблица 1) B=0,01 (таблица 1) Фундаменты-4,9% процентное соотношение (Таблица 12) П.1.9 коэф.0,4 K=3,92 Текущие цены 2-го квартала 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)	$(135+6988,0*0,01)*0,049*3,92*0,4*1000$	15741,34
	Сметная документация		$(135+6988,0*0,01)*0,049*3,92*0,4*1000*0,05$	787,07
	Экспертиза сметной документации		5139237,6/1,18*0,8/100	34842,29
	ИТОГО:			70229,80
	НДС 18%			12641,36
	ВСЕГО по смете			82871,16

Составил _____

Чурбакова И.В.

Проверил _____

Сидоров М.С.