


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Крылова, д. 3 А
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3238,363 тыс. руб.

Средства на оплату труда 417,621 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3267,89 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- д.на после		
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Подготовительные работы																
1	ТЕР07-05-030-11 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим. Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 520 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (9699 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ СП (5878 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,56	14441,79	12638,21	1803,58	483,3		8087	7077	1010	271	98,056	54,91	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР46-04-001-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка кирпичных стен (парапеты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (32047 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (19092 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3	28,39	1824,76	1036,57	788,19	164,32		51805	29428	22377	4865	8,24	233,93	
3	ТЕР08-02-003-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка из кирпича столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 мт (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-003-01 44 Кладка из кирпича столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=6,9; ЗПМ=11,89; МАТ=6,09 НР (25810 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ СП (15883 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	19,75	7677,25	1176,04	325,89	80,5		151626	23227	6436	1590	8,8	173,8	
4	ТЕР08-02-002-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-03 40 Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,1; ЗПМ=11,89; МАТ=6,01 НР (3415 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ СП (2102 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ	100 м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,1534	95258,59	20617,62	2998,83	788,19		14613	3183	460	121	170,17	26,1	
5	ТЕР07-05-007-10 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Укладка перемычек массой до 0,3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 448 Укладка перемычек массой до 0,3 т ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (51 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ СП (31 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,01	9539,32	2188	6498,7	1741,41		95	22	65	17	17,61	0,18	
6	ТСЦ-403-0446 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Перемычка брусковая: 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход арматуры 0,41 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ403-0446 33180 Перемычка брусковая: 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход арматуры 0,41 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) МАТ=21,14	шт.	1	342,47					342						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР09-04-013-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка противопожарных дверей однопольных глухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-013-01 214 Установка противопожарных дверей однопольных глухих ОЗП=11,89; ЭМ=5,88; ЗПМ=11,89; МАТ=9,1 НР (437 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (386 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ	1 м2 проема	1,89	1038,04	300,22	67,33			1962	567	127		2,07	3,91	
8	ТСЦ-203-8116 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-8116 19323 Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм МАТ=3,63	шт.	1	10880,05					10880						
9	ТСЦ-101-0889 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0889 6107 Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных МАТ=4,28	компл.	1	456,8					457						
10	ТЕР08-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка стен кирпичных вентшахт наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (24497 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ СП (15075 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	32,98	6495,94	637,54	286,66	76,69		214236	21026	9454	2529	5,4	178,09	
11	ТЕР08-02-007-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 60 Армирование кладки стен и других конструкций ОЗП=11,89; ЭМ=5,79; ЗПМ=11,89; МАТ=6,37 НР (3386 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ СП (2084 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ	1 т металли ческих изделий	0,45	59667,93	7191,07	321,4	44,11		26851	3236	145	20	63,73	28,68	
Раздел 2. Крыша и кровля																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР10-01-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 11 Установка стропил ОЗП=11,89; ЭМ=5,86; ЗПМ=11,89; МАТ=4,06 НР (106703 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (53352 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ	1 м3 древесины в конструк ции	37,14	12810,13	2844,21	259,6	28,77		468340	105634	9642	1069	24,09	894,7	
13	ТЕРр58-12-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 43 Устройство обрешетки сплошной из досок ОЗП=11,89; ЭМ=5,37; ЗПМ=11,89; МАТ=4,9 НР (23289 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (17057 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	8,9521	16052,82	3591,61	261,14	72,53		143706	32152	2338	649	31,83	284,95	
14	ТЕР26-02-014-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-014-01 175 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» ОЗП=11,89; ЭМ=5,75; ЗПМ=11,89; МАТ=2,15 НР (50422 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (33219 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	10,98	14171,39	5402,58	986,07			155602	59320	10827		41,42	454,79	
15	ТЕР09-04-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 194 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=7,15 НР (34072 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (30089 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	8,9521	8992,7	4410,95	3337,01	531,96		80504	39487	29873	4762	35,5	317,8	
16	ТСЦ-101-3035 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3035 4496 Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 МАТ=3,28	т	8,082	51803,89					418679						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТСЦ-101-1846 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1846 5669 Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм МАТ=4,71	шт.	5908	1,32					7799						
18	ТЕРр61-28-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство основания под штукатурку из пластиковой сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 248 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ОЗП=11,89; ЭМ=4,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,18 НР (8421 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (5028 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	1,39	28708,14	9042,46	66,52			39904	12569	92		81,6	113,42	
19	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-152,9	145,59					-22261						
20	Прайс лист	Сетка штукатурная пластиковая	м2	152,9	21,88					3345						
21	ТЕР15-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,05; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (12593 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (6226 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,39	16768,29	9683,33	642,37	495,81		23308	13460	893	689	70,88	98,52	
22	ТЕР15-04-043-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Гидрофобизация поверхности штукатурки вентшахт гладких с лесов с применением распылителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-043-02 637 Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов с применением распылителя ОЗП=11,89; ЭМ=6,01; ЗПМ=11,89; МАТ=3,02 НР (922 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (456 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,93	5696,21	1113,74	256,09			5297	1036	238		7,47	6,95	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (3101 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (1581 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 колпак	13	2083,83	233,88	5,06			27090	3040	66		1,93	25,09	
24	ТЕР12-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (1318 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (672 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 колпак	11	1050,02	117,47	5,06			11550	1292	56		0,97	10,67	
25	ТЕР12-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (добавить до 6 каналов ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (240 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (122 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 колпак	1	2100,03	234,95	10,12			2100	235	10		1,94	1,94	
26	ТЕР10-01-008-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 24 Устройство карнизов ОЗП=11,89; ЭМ=4,84; ЗПМ=11,89; МАТ=4,37 НР (6674 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (3337 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,3852	37699,44	17325,75	464,06			14522	6674	179		143	55,08	
27	ТЕР10-01-003-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 12 Устройство слуховых окон ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=4,4 НР (3297 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (1649 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ	1 слуховое окно	4	2458,48	803,29	155,43	21,05		9834	3213	622	84	6,63	26,62	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-2	668,42					-1337						
29	Прайс лист	Жалюзи деревянные слуховые окна 0,8х1,4м.	м2	4,48	6000			704		26880						
30	ТЕР12-01- 010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Обшивка мелких покрытий слуховых окон из листовой окрашенной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (2138 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (1090 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,153	52364,37	13660,66	178,53	38,4		8012	2090	27	6	112,75	17,25	
31	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74	т	-0,1196	48545,5					-5806						
32	Прайс лист	Сталь листовая окрашенная толщиной листа 0,7 мм	м2	18,36	312					5728						
33	ТЕР12-01- 012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 НР (1171 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (597 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м огражден ия	1,284	20279,79	839,08	401,25	55,65		26039	1077	515	71	8,87	8,66	
34	ТЕР12-01- 008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-01 46 Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=4 НР (19144 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (9760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 фасада (без вычета проемов)	11,56	5986,28	1623,58	15,18			69201	18769	175		13,4	154,9	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТЕР12-01-009-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство желобов подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 49 Устройство желобов подвесных ОЗП=11,89; ЭМ=6,34; ЗПМ=11,89; МАТ=4,19 НР (5048 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (2573 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м желобов	1,29	35252,67	3805,63	169,28	30,68		45478	4909	218	40	31,41	40,52	
Раздел 3. Козырьки у подъездов, навесы над подвалами																
Козырьки																
36	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (134 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (80 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,09	1770,69	1593,5	177,19			159	143	16		14,38	1,29	
37	ТЕР11-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 35 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,42; ЗПМ=11,89; МАТ=5,88 НР (441 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (252 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,09	12205,58	4458,16	329,92	209,26		1099	401	30	19	39,51	3,56	
38	ТЕР12-01-016-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 70 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=9,12 НР (32 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (16 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,09	1304,22	347,9	20,24			117	31	2		2,8	0,25	
39	ТЕР12-01-002-10 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (Бикрост) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 17 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (106 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (54 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,09	25622,88	1128	166,63	21,05		2306	102	15	2	8,44	0,76	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-10,44	179,21					-1871						
41	ТСЦ-101-3337 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикрост: ОКП, СКП, ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3337 1136 Бикрост: ОКП, СКП, ЭКП МАТ=6,67	м2	10,44	120,93					1263						
42	ТЕР12-01-002-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (Изопласт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (40 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (20 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,02	46865,94	1919,16	307,21	38,4		937	38	6	1	14,36	0,29	
43	ТЕР12-01-004-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП=11,89; ЭМ=6,51; ЗПМ=11,89; МАТ=3,85 НР (283 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (144 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м примыка ний	0,04	60293,86	6809,88	700,22	128,53		2412	272	28	5	52,21	2,09	
44	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (671 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (342 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,048	52364,37	13660,66	178,53	38,4		2513	656	9	2	112,75	5,41	
навесы над подвалами																

73-64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (264 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (157 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,176	1770,69	1593,5	177,19			312	281	31		14,38	2,53	
46	ТЕР12-01-002-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя (Изопласт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (352 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (179 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,176	46865,94	1919,16	307,21	38,4		8248	338	54	7	14,38	2,53	
47	ТЕР12-01-004-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП=11,89; ЭМ=6,51; ЗПМ=11,89; МАТ=3,85 НР (638 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (325 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м примыка ний	0,09	60293,86	6809,88	700,22	128,53		5426	613	63	12	52,21	4,7	
Раздел 4. Прочие работы																
48	ТЕРр69-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (2260 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1370 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,155	22093,4	22093,4				3424	3424			214,32	33,22	
49	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегио н от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-041 28 ФССЦпг01.Погрузочно-разгрузочные работы ОЗП=11,89; ЭМ=5,7 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	15,5	311,78	128,29	183,49			4833	1988	2845				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-21-01-015 29 ФССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=7,36 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	15,5	98,48		98,48			1526		1526				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										2077170	400990	100470	16631		3267,89	
Накладные расходы										383115						
Сметная прибыль										230279						
Итого по смете:																
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										24185					55,09	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										104052					237,75	
Конструкции из кирпича и блоков										499578					406,67	
Строительные металлические конструкции										166585					321,71	
Деревянные конструкции										698978					976,3	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										184052					284,95	
Теплоизоляционные работы										239243					454,79	
Кровли										675448					274,96	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										34437					113,42	
Отделочные работы										48801					105,47	
Полы										1792					3,56	
Прочие ремонтно-строительные работы										7054					33,22	
Погрузо-разгрузочные работы										4833						
Перевозка грузов автотранспортом										1526						
Итого										2690564					3267,89	
В том числе:																
Материалы										1575710						
Машины и механизмы										100470						
ФОТ										417621						
Накладные расходы										383115						
Сметная прибыль										230279						
Непредвиденные затраты 2%										53811						
Итого с непредвиденными										2744375						
НДС 18%										493987,5						
ВСЕГО по смете										3238362,5					3267,89	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Составил инженер-сметчик: И.Ф. Крыгина Крыгина И.Ф.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: Л.И. Смирнова Смирнова Л.И.

(должность, подпись, расшифровка)

