

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, пер. Тульский, д.3
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 4290,193 тыс. руб.

Средства на оплату труда 578,899 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 4508,17 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015г.



№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- д. на единицу	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Крыша и кровля																
1	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (25218 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (15024 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	8,418	3541,38	3187	354,38			29811	26828	2983		28,76	242,1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,69; МАТ=5,8 НР (25076 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (12784 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	8,418	3908,99	2672,02	1236,97	248,36		32908	22493	10413	2091	21,776	183,31	
3	ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; добавить до 30мм. ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=5,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (13133 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (6695 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	8,418	1707,93	1472,46	235,47	57,07		14377	12395	1982	480	12	101,02	
4	ТЕР12-01-014-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка покрытий керамзитом (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,61 НР (67199 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (34258 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 м3 утеплитель	210,45	448,11	289,48	178,63	43,57		94305	56712	37593	9169	2,432	511,81	
5	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка пароизоляции оклеечной в один слой (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (16311 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (8315 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	8,418	2327,84	1872,06	455,78	27,58		19596	15759	3837	232	14,008	117,92	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР46-04-001-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (2487 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (1482 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3	2,203	1824,78	1036,57	788,19	164,32		4020	2284	1736	362	8,24	18,15	
7	ТЕРр53-20-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 59 Кладка отдельных участков из кирпича Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (1805 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1384 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,03315	652321,13	67074,58	27912,83	7479,64		21624	2224	925	248	563	18,66	
8	ТЕР15-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная штукатурка цементно- известковым раствором по камню стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,05; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (1203 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (595 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	100 м2 штукату риваемо й поверхно сти	0,1328	16768,29	9683,33	642,37	495,81		2227	1286	85	66	70,88	9,41	
9	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (вентшахты) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (1855 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (946 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1328	52364,37	13660,66	178,53	38,4		6954	1814	24	5	112,75	14,97	
10	ТЕР16-04-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (вентканал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-01 110 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,42; ЗПМ=11,89; МАТ=2,61 НР (592 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ СП (358 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,06	16496,45	9051,14	21,19	3,8		990	543	1		64,24	3,85	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11	ТЕР26-01-016-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Изоляция вентканалов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-016-01 29 Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 ОЗП=11,89; ЭМ=5,57; ЗПМ=11,89; МАТ=3,81 НР (6557 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (4320 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 изоляции	1,13	33244,25	6826,41	2885,98				37566	7714	3261		48,45	54,75	
12	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (8588 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (4378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 колпак	36	2083,83	233,88	5,06				75018	8420	182		1,93	69,48	
13	ТЕР12-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (959 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (489 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 колпак	8	1050,02	117,47	5,06				8400	940	40		0,97	7,76	
14	ТЕР46-03-007-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разбивка конструкций из бетона (карнизы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 129 Пробивка проемов в конструкциях из бетона ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (5319 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (3169 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3	1,099	11349,51	3515,87	7833,64	1633,57			12473	3864	8609	1795	27,61	30,34	
15	ТЕР46-03-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заделка выбоин в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (карнизы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 159 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=4,79; ЗПМ=11,89; МАТ=5,27 НР (19629 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (11694 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 заделки	3,296	13879,32	6335,59	124,73				45746	20882	411		55,16	181,81	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-3,428	4249,56					-14567						
17	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,2307	25640,84					-5915						
18	ТСЦ-402-0005 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0005 30451 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 МАТ=5,87	м3	3,428	3597,31					12332						
19	ТЕР13-03-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-01 75 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 ОЗП=11,89; ЭМ=5,69; ЗПМ=11,89; МАТ=4,96 НР (310 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (226 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,6592	2944,87	609,12	66,68	1,43		1941	402	45	1	3,92	2,58	
20	ТЕР13-03-004-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических поверхностей эмалью ХС-436 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-01 113 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-436 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=2,27 НР (182 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (133 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,6592	3977,66	358,36	112,49	1,43		2622	236	74	1	2,78	1,83	
21	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (карнизы) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (9208 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (4694 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,659	52364,37	13660,66	178,53	38,4		34508	9002	118	25	112,75	74,3	

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕР12-01-109-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство желобов подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 49 Устройство желобов подвесных ОЗП=11,89; ЭМ=6,34; ЗПМ=11,89; МАТ=4,19 НР (4974 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (2536 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м желобов	1,271	35252,67	3805,63	169,28	30,68		44806	4837	215	39	31,41	39,92	
ТЕР12-01-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 НР (1203 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (613 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м огражден ия	1,3184	20279,79	839,08	401,25	55,65		26737	1106	529	73	6,67	6,79	
Раздел 2. Козырьки у подъездов															
ТЕРр58-17-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-1 63 Разборка покрытий кровель Разборка покрытий кровель из листовой стали ОЗП=11,89; ЭМ=3,76; ЗПМ=11,89 НР (57 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	0,0691	1164,33	1162,49	1,84			80	80			10,49	0,72	
ТЕРр58-1-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89 НР (88 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,0691	2039,83	1710,61	329,22	88,22		141	118	23	6	15,16	1,05	
ТЕРр62-28-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за два раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-28-2 199 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за два раза ОЗП=11,89; ЭМ=4,64; ЗПМ=11,89; МАТ=3,24 НР (14 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (8 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,015	3653,98	1401,59	5,8			55	21			11,28	0,17	

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕРр58-12-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 43 Устройство обрешетки сплошной из досок ОЗП=11,89; ЭМ=5,37; ЗПМ=11,89; МАТ=4,9 НР (180 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (132 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	0,0691	16052,82	3591,61	261,14	72,53		1109	248	18	5	31,83	2,2	
39	ТЕР26-02-014-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-014-01 175 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» ОЗП=11,89; ЭМ=5,75; ЗПМ=11,89; МАТ=2,15 НР (317 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (209 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	0,0691	14171,39	5402,58	986,07			979	373	68		41,42	2,86	
40	ТЕР09-04-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 194 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=7,15 НР (263 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (233 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0691	8992,7	4410,95	3337,01	531,96		621	305	231	37	35,5	2,45	
41	ТСЦ-101-3035 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3035 4496 Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 МАТ=3,28	т	0,06238 62,38/1000	51803,89					3232						
42	ТСЦ-101-1846 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1846 5669 Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм МАТ=4,71	шт.	49	1,32					65						
Раздел 3. Прочие работы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТЕРр69-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (9522 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (5771 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,653	22093,4	22093,4				14427	14427			214,32	139,95	
44	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегио н от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-041 28 ФССЦпг01.Погрузочно-разгрузочные работы ОЗП=11,89; ЭМ=5,7 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	65,3	311,78	128,29	183,49			20359	8377	11982				
45	ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегио н от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-21-01-015 28 ФССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=7,36 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	65,3	98,48		98,48			6431		6431				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										2705741	548844	159858	30055		4508,17	
Накладные расходы										553799						
Сметная прибыль										304928						
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										155590					472,4	
Кровли										2577028					2646,65	
Стены (ремонтно-строительные)										24813					18,66	
Отделочные работы										4025					9,41	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										1940					3,85	
Теплоизоляционные работы										520755					865,23	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										14224					3,97	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										5414					4,41	
Полы										202910					341,02	
Малярные работы (ремонтно-строительные)										77					0,17	
Строительные металлические конструкции										1182					2,45	
Прочие ремонтно-строительные работы										29720					139,95	
Погрузо-разгрузочные работы										20359						
Перевозка грузов автотранспортом										6431						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										3564468					4508,17	
В том числе:																
Материалы										1997039						
Машины и механизмы										159858						
ФОТ										578899						
Накладные расходы										553799						
Сметная прибыль										304928						
Непредвиденные затраты 2%										71289						
Итого с непредвиденными										3635757						
НДС 18%										664436,26						
ВСЕГО по смете										4290193,26					4508,17	

Составил инженер-сметчик:  Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта:  Смирнова Л.И.
(должность, подпись, расшифровка)

