

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту многоквартирных домов
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы отопления МКД, расположенного по адресу: ул.Добролюбова, д.4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 85,397 тыс. руб.

Средства на оплату труда 17,456 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 125,17 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- д.на ед.
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ТЕРp65-9-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-9-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=5,49 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	100 м трубопро вода	0,13 (7,00+6,00) / 100	58443,66	18956,5	1177,34	59,19		7597,68	2464,35	153,05	7,69	134,9	17,54	
2	ТЕРp65-9-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp65-9-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	100 м трубопро вода	0,21 21,00 / 100	33391,64	12070,89	443,13	41,46		7012,24	2534,89	93,06	8,71	85,9	18,04	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр65-9-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	100 м трубопро вода	0,18 18,00 / 100	36504,64	13325,81	443,13	41,46		6570,84	2398,65	79,76	7,46	94,83	17,07	
4	ТЕРр65-9-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-9-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	100 м трубопро вода	0,43 43,00 / 100	43854,43	16174,18	443,13	41,46		18857,4	6954,9	190,55	17,83	115,1	49,49	
5	ТЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,64; МАТ=3,56 Теплоизоляционные работы	1 м3 изоляция	0,1	8153,95	2690,36	318,86			815,4	269,04	31,89		18,85	1,89	
6	ТССЦ-104-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53 Теплоизоляционные работы	1000 м2	-0,0002	57136,66					-11,43						
7	ТССЦ-104-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53 Теплоизоляционные работы	1000 м2	0,03 30,00 / 1000	57136,66					1714,1						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=2,53 Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08 8,00 / 100	6767,8	5252,05	17,02	1,96		541,42	420,16	1,36	0,16	40,59	3,25	
9	ТССЦ-101-1825 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Олифа натуральная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1825 1 квартал 2016 г. МАТ=2,42 Отделочные работы	кг	-0,216	98,59					-21,3						
10	ТССЦ-113-0021 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0021 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77 Отделочные работы	т	0,002	84664,54					169,33						
11	ТЕРр65-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,75 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	100 шт.	0,17 17 / 100	20504,29	10738,43	24,15			3485,73	1825,53	4,11		81	13,77	
12	ТЕРр65-5-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-5-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,95 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	100 шт.	0,04 4 / 100	32303	13655,04	57,91			1292,12	546,2	2,32		103	4,12	
Итого по разделу 1 Новый Раздел										71653,65					125,17	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										48023,53	17413,72	556,1	41,85		125,17	
Накладные расходы										15297,68						
Сметная прибыль										8332,44						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВСЕГО по смете										85396,82					125,17	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)										67618,05					120,03	
Теплоизоляционные работы										2854,37					1,89	
Отделочные работы										1181,23					3,25	
Итого										71653,65					125,17	
В том числе:																
Материалы										30053,71						
Машины и механизмы										556,1						
ФОТ										17455,57						
Накладные расходы										15297,68						
Сметная прибыль										8332,44						
Непредвиденные затраты 1%										716,54						
Итого с непредвиденными										72370,19						
НДС 18%										13026,63						
ВСЕГО по смете										85396,82					125,17	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)