


УТВЕРЖДАЮ





### Дефектная ведомость

Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу г.Оренбург, ул.Пушкинская, д.8

| № пп                                  | Наименование   | Ед. изм.    | Кол. |
|---------------------------------------|--|-------------|------|
| 1                                     | 2  | 3           | 4    |
| <b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>   |  |             |      |
| 1                                     | Демонтаж шкафа учёта   | шт.         | 1    |
| 2                                     | Демонтаж вводного устройства   | шт.         | 1    |
| 3                                     | Демонтаж вводно-распределительного устройства  | шт.         | 1    |
| 4                                     | Демонтаж пункта распределительного   | шт.         | 1    |
| 5                                     | Демонтаж щитка квартирного   | шт.         | 2    |
| 6                                     | Демонтаж щитка этажного  | шт.         | 3    |
| 7                                     | Демонтаж светильников  | шт.         | 7    |
| 8                                     | Демонтаж кабельных трасс   | м           | 180  |
| 9                                     | Сверление отверстий  | 1 отверстие | 10   |
| <b>Раздел 2. Силовое оборудование</b> |  |             |      |
| 10                                    | Монтаж вводно-распределительного устройства типа ВРУ 1-25-63   | шт.         | 1    |
| 11                                    | Монтаж шкафа металлического навесного ЩПН  | шт.         | 2    |
| <b>Раздел 3. Монтаж кабеля</b>        |  |             |      |
| 12                                    | Монтаж рукава металлического диаметром 25 мм   | м           | 80   |
| 13                                    | Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: 25 мм  | м           | 60   |
| 14                                    | Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: 65 мм  | м           | 15   |
| 15                                    | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> | м           | 155  |
| 16                                    | Монтаж кабеля двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм <sup>2</sup> с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок           | м           | 375  |
| 17                                    | Монтаж ящика с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-21УЗ   | шт.         | 1    |
| 18                                    | Монтаж выключателя пакетного 10А, 220В   | шт.         | 1    |
| 19                                    | Монтаж светильников накладных компактных С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q с блоком аварийного питания                           | шт.         | 6    |
| 20                                    | Монтаж светильников накладных компактных С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q   | шт.         | 9    |
| 21                                    | Монтаж светильников настенных для компактных люминесцентных ламп типа NBT 21 F226  | шт.         | 1    |
| 22                                    | Монтаж указателей световых   | шт.         | 1    |
| 23                                    | Монтаж выключателя: полугерметический и герметический  | шт.         | 1    |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

Составил:   
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:   
(должность, подпись, расшифровка)