

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

№ _____ 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт холла 1-го этажа здания НО "Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 310409,62 руб.
строительных работ _____ 249062 руб.
монтажных работ _____ 11392 руб.
Средства на оплату труда _____ 67453 руб.
Сметная трудоемкость _____ 511,78 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	Осн. 3/п	В том числе		
						Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех			Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. 1-го этажа.													
демонтаж													
1	ТЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий полов из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23, ЭМ=6,98, ЗПМ=12,23 НР (146 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (116 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,162 16,2 / 100	1331,44	1298,22	33,22	25,68	216	211	5	4	
2	ТЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (52 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (42 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 м плинтуса	0,18 18 / 100	429,76	429,76			77	77			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр57-2-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий полов: из фанеры в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (207 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (164 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,162 16,2 / 100	1881,38	1843,06	38,32	29,6	305	299	6	5
4	ТЕРр57-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (219 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (174 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 м2 основания	0,162 16,2 / 100	1987,86	1987,86			322	322		
5	ТЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (97 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (77 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 м2 основания	0,162 16,2 / 100	874,2	874,2			142	142		
6	ТЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (685 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (544 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,112 11,2 / 100	9075,5	8707,52	367,98	284,1	1016	975	41	32
7	ТЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка облицовки из МДФ листов: стен и перегородок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (274 руб.): 65%=77%*0,85 от ФОТ СП (168 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 облицовки	0,437 43,7 / 100	973,72	922,63	51,09	39,5	426	404	22	17
8	ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-047-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; ЗПМ=12,23; МАТ=2,4 НР (491 руб.): 90%=118%*0,9*0,85 от ФОТ СП (234 руб.): 43%=63%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 проемов	0,026 (1,3*2,0) / 100	22854,59	20806,46	2048,13	165,74	594	541	53	4
Стены												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР61-1-9 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР61-1-9 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=9,19; ЗПМ=12,23; МАТ=2,33 НР (1038 руб.): 67%=79%*(0.85 от ФОТ СП (620 руб.): 40%=50%*(0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,143 14,3 / 100	29364,97	10533,09	348,39	302,57	4199	1506	50	43
полю												
10	ТЕР11-01-008-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-008-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=9,21 НР (822 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85 от ФОТ СП (446 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8 от ФОТ	1 м3 изоляции	2,5	2345,76	274,2	219,89	75,21	5864	686	550	188
11	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (47 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85 от ФОТ СП (26 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8 от ФОТ	1 т	0,03564 2,2*16,2/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	1021	58	10	1
12	ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,0356 -0,1 р1	25640,84				-913			
13	ТССЦ-101-6032 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6032 1 квартал 2016 г. МАТ=3,05	м2	16,2	53,62				869			
14	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (312 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85 от ФОТ СП (172 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8 от ФОТ	100 м3 бетона, бугор бетона и железобетона в деле	0,0162 (16,2*0,10) / 100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	6400	332	223	58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,93; ЗПМ=12,23; МАТ=6,01 НР (744 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (404 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,162 16,2 / 100	12968,4	4633,46	339,78	250,59	2101	751	55	41
16	ТЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-047-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=10,07; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (7798 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4231 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,274 27,4 / 100	107337,33	30023,55	295,66	254,14	29410	8226	81	70
17	ТССЦ-101-4488 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4488 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-27,95	579,4				-16194			
18	ТССЦ-101-4489 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гранит керамический многоцветный полированный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4489 1 квартал 2016 г. МАТ=2,79	м2	27,95	723,75				20229			
19	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	3,562 1370,274	95,54				340			
20	ТЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство плитусов: из плиток керамических ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-039-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,61; МАТ=4,51 НР (573 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (311 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м плитуса	0,186 18,6 / 100	14874,34	3278,86	29		2767	610	5	
21	ТССЦ-101-1947 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плитки керамические плитусные прямые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1947 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	м	-18,79	108,51				-2039			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТССЦ-101-4489 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гранит керамический многоцветный полированный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4489 1 квартал 2016 г. МАТ=2,79	м2	1,879 18,79*0,1	723,75				1360			
Итого по разделу 1 1-го этажа.												
Раздел 2. коридор												
23	ТЕР63-7-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка облицовки стен: из известковых плит(ракушечник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР63-7-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,47; ЗПМ=12,23 НР (11462 руб.): 65%=77%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (7054 руб.): 40%=50%*(0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,275 27,5 / 100	68018,36	62985,6	5032,76	1139,84	18705	17321	1384	313
24	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (813 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (465 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	0,372 37,2 / 100	2601,08	2601,08			968	968		
25	ТЕР61-1-9 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР61-1-9 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=9,19; ЗПМ=12,23; МАТ=2,33 НР (2701 руб.): 67%=79%*(0,85 от ФОТ СП (1612 руб.): 40%=50%*(0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,372	29364,97	10533,09	348,39	302,57	10924	3918	130	113
26	ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=8,74; ЗПМ=12,23; МАТ=3,68 НР (6503 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (3008 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,375 37,5 / 100	57487,74	21421,82	328,62	256,1	21558	8033	123	96
27	ТССЦ-101-0256 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0256 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12	м2	-37,5 -05,р1	301,63				-11311			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТССЦ-101-4489 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гранит керамический многоцветный полированный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4489 1 квартал 2016 г. МАТ=2,79	м2	37,5	723,75				27141			
29	ТЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-027-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,34 НР (422 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (195 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,316 31,6/100	3216,37	1665,85	17,02	1,96	1016	528	5	1
30	ТССЦ-101-1667 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шпателька масляно-клеевая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1667 1 квартал 2016 г. МАТ=6,4	т	-0,0092 -06,91	21519,81				-198			
31	ТССЦ-101-2437 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шпателька «Унифлот», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2437 1 квартал 2016 г. МАТ=5,77	кг	9,2	49,91				459			
32	ТЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (1101 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (509 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 оклеиваемой и обшиваемой поверхности	0,316 31,6/100	7106,83	4351,56	7,38	1,96	2246	1375	2	1
33	ТССЦ-101-1830 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обои обыкновенного качества ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1830 1 квартал 2016 г. МАТ=3,6	100 м2	-0,3571 -Ф,91	1860,3				-664			
34	ТССЦ-101-3933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Стеклообои МЕРМЕТ, рогожка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3933 1 квартал 2016 г. МАТ=2,85	м2	35,71	70,57				2520			

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска стен, оклеиваемых стеклообоями, красками за 2 раза (за 2 раза ПЗ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (595 руб.); 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (275 руб.); 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности стен	0,316 31,6 / 100	2355,25	2355,25			744	744		
36	ТССЦ-101-3527 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска акриловая CASA VINIETA, ALLIGATOR ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3527 1 квартал 2016 г. МАТ=4,19	л	10,1	412,09				4162			
потолок												
37	ТЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-15 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=3,38 НР (3120 руб.); 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1443 руб.); 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,274 27,4 / 100	37312,93	14084,68	2475,63	149,94	10224	3859	678	41
Электрика												
38	ТЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=6,74 НР (62 руб.); 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (40 руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,02 2 / 100	4578,51	3802,8	39,63	5,87	92	76	1	
39	прайс	Выключатель двухклавишный LEZARD 701-0303	шт	2	185				370			
40	ТЕРм08-03-594-17 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-17 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=7,68 НР (623 руб.); 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (400 руб.); 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04 4 / 100	20857,44	19014,23	1465,98	195,31	838	761	59	8
41	ТССЦ-509-2369 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 418 с ЭПРА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2369 1 квартал 2016 г. МАТ=5	шт.	4	2242,2				8969			
откосы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
42	ТЕРр61-1-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=9,72; ЗПМ=12,23; МАТ=2,33 НР (285 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (170 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,021 2,1/100	53028,81	19762,33	526,34	465,72	1114	415	11	10	
43	ТЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=3,28 НР (71 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (33 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,021 2,1/100	6453,35	4235	50,59	1,71	136	89	1		
Итого по разделу 2 коридор					142973								
Раздел 3. Штукатурка лестничных маршей.													
44	ТЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=9,48; ЗПМ=12,23; МАТ=5,73 НР (10546 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4877 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,04 104/100	20209,05	11799,99	1187,94	875,42	21017	12272	1235	910	
Итого по разделу 3 Штукатурка лестничных маршей.					36440								
Раздел 4. Мусор.													
45	ТССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЗМ=6,8 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	2,8	345,71		345,71		968		968		
46	ТССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	2,8	117,04		117,04		328		328		
Итого по разделу 4 Мусор.					1296								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Непредвиденные 1%												
Итого с непредвиденными												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил:  Ворopaева Т.В.

Проверил: _____ Дубов А.И.