

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2016 г.

"____" _____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,
г. Оренбург, пр.Гагарина, д.42/1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 3130614 руб.
строительных работ _____ 80176 руб.
монтажных работ _____ 683984 руб.
прочих _____ 73361 руб.
оборудования _____ 1815542 руб.
Средства на оплату труда _____ 363993 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2525,78 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
Машинное помещение												
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (948 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1394 руб.) СП (669 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1394 руб.)	1 устройство	2 1*2	717,69	696,8			1435	1394		

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3 НР (9895 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14552 руб.) СП (6985 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14552 руб.)	1 шт.	2 1'2	8867,01	6744,21	1920,46	532,22	17734	13488	3841	1064
3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (730 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1074 руб.) СП (516 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1074 руб.)	1 рама	2 1'2	553,13	537,02			1106	1074		
4	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,9; МАТ=12,3 НР (13029 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19161 руб.) СП (9197 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19161 руб.)	1 станция	2 1'2	9900,49	9580,47	32,57		19801	19161	65	
5	ТЕРмр01-01-006-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,28 НР (-651 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (-958 руб.) СП (-460 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (-958 руб.)	1 этаж	-2 -1'2	493,33	478,96			-987	-958		
6	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (15146 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (22274 руб.) СП (10692 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (22274 руб.)	1 канат	6 3'2	3823,8	3712,39			22943	22274		
7	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (3123 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4593 руб.) СП (2205 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4593 руб.)	1 устройство	2 1'2	2365,54	2296,66			4731	4593		
8	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88; МАТ=12,29 НР (1650 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2426 руб.) СП (1164 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2426 руб.)	1 ограничитель	2 1'2	1264,86	1212,9	15,58		2530	2426	31	

Гранд-СМЕТА

9	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (2249 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3307 руб.) СП (1587 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3307 руб.)	1 канат	2 1'2	1702,98	1653,37			3406	3307		
10	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (1412 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2077 руб.) СП (997 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2077 руб.)	1 устройство	2 1'2	1069,78	1038,61			2140	2077		
Шахта, приямок												
11	ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,29 НР (35365 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (52007 руб.) СП (24963 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (52007 руб.)	1 м направляющих	98,4 (7'2,8+3,7+1,3)*2'2	549,64	528,53	5,26		54085	52007	518	
12	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; МАТ=12,3 НР (5887 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8657 руб.) СП (4155 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8657 руб.)	1 каркас	2 1'2	4505,91	4328,62	47,4		9012	8657	95	
13	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; МАТ=12,3 НР (13010 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19133 руб.) СП (9184 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19133 руб.)	1 кабина	2 1'2	9910,63	9566,57	57,1		19821	19133	114	
14	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; МАТ=12,3 НР (4170 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6133 руб.) СП (2944 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6133 руб.)	1 противовес	2 1'2	3171,79	3066,64	13,15		6344	6133	26	
15	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; МАТ=12,3 НР (46197 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (67937 руб.) СП (32610 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (67937 руб.)	1 дверь	16 8'2	4483,47	4246,08	109,96		71736	67937	1759	

Гранд-СМЕТА

16	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (10057 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14790 руб.) СП (7099 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14790 руб.)	1 аппарат	16 8'2	952,07	924,35			15233	14790		
17	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; МАТ=12,3 НР (2521 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3707 руб.) СП (1779 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3707 руб.)	1 устройство	4 2'2	957,63	926,68	3,15		3831	3707	13	
18	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33 НР (3688 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5424 руб.) СП (2604 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5424 руб.)	1 датчик	8 4'2	698,32	677,98			5587	5424		
19	ТЕРмр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена преобразователя частоты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (3852 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5664 руб.) СП (2719 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5664 руб.)	1 преобразователь частоты	2 1'2	2916,75	2831,83			5834	5664		
20	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19 НР (1637 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2407 руб.) СП (1155 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2407 руб.)	1 шунт	16 8'2	154,94	150,43			2479	2407		
21	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; МАТ=12,3 НР (2876 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4230 руб.) СП (2030 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4230 руб.)	1 система	2 1'2	2185,56	2114,86	7,23		4371	4230	14	
22	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (6539 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9616 руб.) СП (4616 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9616 руб.)	1 кабель	6 3'2	1650,78	1602,69			9905	9616		

Гранд-СМЕТА

23	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,3 НР (7925 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11655 руб.) СП (5594 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (11655 руб.)	1 м направляющих	47,4 (2,8*8+1,3)*2	255,89	245,88	2,63		12129	11655	125	
24	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (2294 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3373 руб.) СП (1619 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3373 руб.)	1 балка	2 1'2	1737,29	1686,7			3475	3373		
25	ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12 НР (783 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1151 руб.) СП (552 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1151 руб.)	1 этаж	16 8'2	74,12	71,96			1186	1151		
26	ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена поста «Ревизия» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (1406 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2068 руб.) СП (993 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2068 руб.)	1 пост	2 1'2	1065,2	1034,18			2130	2068		
27	ТЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (3157 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4642 руб.) СП (2228 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4642 руб.)	1 порог	2 1'2	2390,63	2321,01			4781	4642		
28	ТЕРмр01-01-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена рамки слабины подъемных канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36 НР (549 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (807 руб.) СП (387 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (807 руб.)	1 рамка	2 1'2	415,67	403,56			831	807		
Диспетчеризация												
29	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51 НР (204 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (300 руб.) СП (144 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (300 руб.)	1 шт.	2 1'2	159,81	150,18			320	300		

Гранд-СМЕТА

30	ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95 НР (181 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (266 руб.) СП (128 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (266 руб.)	100 концов жил	0,2 0,1'2	1530,24	1330,61			306	266		
Электромонтажные работы												
31	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (29 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (40 руб.) СП (21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (40 руб.)	100 шт.	0,06 0,03'2	669,49	669,49			40	40		
32	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3 НР (126 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (175 руб.) СП (91 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (175 руб.)	100 шт.	0,24 0,12'2	732,14	724,47	7,67	5,9	176	174	2	1
33	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99 НР (163 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (201 руб.) СП (105 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (201 руб.)	100 шт.	0,04 (2'2) / 100	5496,16	5037,34	93,47	5,9	220	201	4	
34	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67	шт.	4 2'2	78,23				313			
35	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94 НР (149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (184 руб.) СП (96 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (184 руб.)	100 шт.	0,04 (2'2) / 100	5056,51	4605,86	93,47	5,9	202	184	4	
36	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	4 2'2	42,15				169			

Гранд-СМЕТА

37	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=2,76 НР (1938 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2392 руб.) СП (1244 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2392 руб.)	100 шт.	0,24 0,12*2	11396,83	9946,27	148,31	19,8	2735	2387	36	5
38	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29	шт.	24 12*2	215,7				5177			
39	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94	10 шт.	2,4 1,2*2	83,88				201			
40	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9 НР (271 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (335 руб.) СП (174 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (335 руб.)	1 шт.	2 1*2	227,62	159,65	59,26	8	455	319	119	16
41	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямом, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; МАТ=14,81 НР (931 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1149 руб.) СП (597 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1149 руб.)	100 м	0,56 (28*2) / 100	2532,11	2050,9	198,64		1418	1149	111	
42	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	шт.	98	1				98			
43	ТССЦ-103-1395 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95	м	56,67	13,69				776			

Гранд-СМЕТА

44	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81 НР (568 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (701 руб.) СП (365 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (701 руб.)	100 м	0,56 (28*2) / 100	1489,32	1238,73	88,86	11,93	834	694	50	7
45	ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29	1000 м	0,056 (28*2) / 1000	109558,92				6135			
46	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44 НР (1291 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1594 руб.) СП (829 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1594 руб.)	100 м	0,7 0,35*2	2656,68	2276,12	118,29	1,97	1860	1593	83	1
47	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82	м	70 35*2	20,99				1469			
48	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36 НР (222 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (274 руб.) СП (142 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (274 руб.)	100 м	0,7 0,35*2	458,63	389,91	14,83	1,97	321	273	10	1
49	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	1000 м	0,07 0,035*2	26212,9				1835			
50	ТЕРм08-03-603-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; МАТ=2,83 НР (344 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (425 руб.) СП (221 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (425 руб.)	1 шт.	2 1*2	256,07	208,49	35,5	3,94	512	417	71	8

51	ТССЦ-504-0289 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34	шт.	2 1'2	1376,22				2752			
Строительные работы												
Машиное помещение												
52	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (260 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (382 руб.) СП (153 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (382 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,16 0,08'2	2384,48	2384,48			382	382		
53	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (183 руб.) СП (68 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (183 руб.)	100 м2 покрытия	0,16 0,08'2	1153,95	1144,76	7,38	1,97	185	183	1	
54	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0021	48053,42				101			
55	ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (495 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (739 руб.) СП (296 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (739 руб.)	100 м2 поверхности	0,16 0,08'2	6555,39	4548,42	86,9	67,4	1049	728	14	11
56	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; МАТ=2,51 НР (286 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (357 руб.) СП (132 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (357 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16 0,08'2	5185,03	2231,59	46,01	1,97	830	357	7	
57	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (713 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1049 руб.) СП (420 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1049 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,44 0,22'2	2384,48	2384,48			1049	1049		

Гранд-СМЕТА

58	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (326 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (408 руб.) СП (151 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (408 руб.)	100 м2 покрытия	0,44 0,22*2	934,89	925,7	7,38	1,97	411	407	3	1
59	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0057	48053,42				274			
60	ТЕРп61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно- известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (1084 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1618 руб.) СП (647 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1618 руб.)	100 м2 поверхности	0,44 0,22*2	5512,3	3612,88	81,81	63,47	2425	1590	36	28
61	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (705 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (881 руб.) СП (326 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (881 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,44 0,22*2	4682,3	1999,73	41,17	1,97	2060	880	18	1
62	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (731 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (778 руб.) СП (397 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (778 руб.)	100 м2 стяжки	0,16 0,08*2	12333,01	4611,89	354,08	252,03	1973	738	57	40
63	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; МАТ=5,93 НР (97 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (103 руб.) СП (53 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (103 руб.)	100 м2 покрытия	0,02 0,01*2	19404,95	4719,26	1615,02	461,74	388	94	32	9
64	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (79 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (115 руб.) СП (55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (115 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16 0,08*2	1818,73	717,34	43,22	1,48	291	115	7	
Проемы												

Гранд-СМЕТА

65	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (95 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (136 руб.) СП (68 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (136 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,032 (1,6'2) / 100	4234,89	4234,89			136	136		
66	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (305 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (435 руб.) СП (218 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (435 руб.)	100 коробок	0,02 (1'2) / 100	24226,14	21127,59	3098,55	586,96	485	423	62	12
67	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (724 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1049 руб.) СП (608 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1049 руб.)	1 м2 проема	3 1,5'2	597,22	349,81	111,92		1792	1049	336	
68	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,07 35'2/1000	63083,08				4416			
69	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	2 1'2	305,44				611			
70	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (27 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (39 руб.) СП (19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (39 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0768 (1,6'2,4'2) / 100	2172,39	510,7	43,22	1,48	167	39	3	
71	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3 НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (316 руб.) СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (316 руб.)	100 коробок	0,02 (1'2) / 100	16765,19	15453,72	1311,47	353,26	335	309	26	7
72	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (47 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (67 руб.) СП (34 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (67 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,012 (0,6'2) / 100	5670,95	5433,28	237,67	184,5	68	65	3	2

Гранд-СМЕТА

73	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; МАТ=1,41 НР (253 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (281 руб.) СП (121 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (281 руб.)	100 м2 проемов	0,01 0,005*2	521015,84	27773,89	2797,07	349,2	5210	278	28	3
74	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,27 НР (1358 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1697 руб.) СП (628 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1697 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,06 0,03*2	41513,94	27860,36	526,43	408,73	2491	1672	32	25
75	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (96 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (120 руб.) СП (44 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (120 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 0,03*2	4682,3	1999,73	41,17	1,97	281	120	2	
76	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (309 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (448 руб.) СП (260 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (448 руб.)	1 м2 проема	1,28 0,8*0,8*2	597,22	349,81	111,92		764	448	143	
77	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,03 15*2/1000	63083,08				1892			
78	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	2 1*2	305,44				611			
Прямая												
79	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88 НР (612 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (928 руб.) СП (371 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (928 руб.)	1 м3 бетона	0,76 0,38*2	2318,99	1220,78	1098,21		1762	928	834	

Гранд-СМЕТА

80	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,3; МАТ=5,91 НР (239 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (352 руб.) СП (190 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (352 руб.)	100 мест	0,04 0,02*2	12708,14	8692,16	525,18	100,49	508	348	21	4
81	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (118 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (148 руб.) СП (55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (148 руб.)	100 м2 покрытия	0,16 0,08*2	934,89	925,7	7,38	1,97	150	148	1	
82	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0021	48053,42				101			
83	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (256 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (320 руб.) СП (118 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (320 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16 0,08*2	4682,3	1999,73	41,17	1,97	749	320	7	
84	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (274 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (292 руб.) СП (149 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (292 руб.)	100 м2 стяжки	0,06 0,03*2	12333,01	4611,89	354,08	252,03	740	277	21	15
85	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (30 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (43 руб.) СП (21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (43 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 0,03*2	1818,73	717,34	43,22	1,48	109	43	3	
Ремонт стен около вызывных аппаратов												
86	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (90 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (107 руб.) СП (51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (107 руб.)	1 м3	0,02 0,01*2	12558,51	3637,11	8921,4	1689,9	251	73	178	34

Гранд-СМЕТА

87	ТЕРп61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 НР (800 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1194 руб.) СП (478 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1194 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04 0,02*2	37398,17	29716,06	171,22	132,96	1496	1189	7	5
88	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (110 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (131 руб.) СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (131 руб.)	1 м3 заделки	0,02 0,01*2	13669,99	6554,06	119,26		273	131	2	
89	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; МАТ=2,78 НР (87 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (109 руб.) СП (40 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (109 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 0,02*2	5169,2	2714,61	26,7	1,97	207	109	1	
Шахта лифта												
90	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (1900 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2375 руб.) СП (879 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2375 руб.)	100 м2 покрытия	2,56 (128*2) / 100	934,89	925,7	7,38	1,97	2393	2370	19	5
91	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0333	48053,42				1600			
92	ТЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; МАТ=5,21 НР (1654 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2068 руб.) СП (765 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2068 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,56 (128*2) / 100	1172,67	805,9	17,02	1,97	3002	2063	44	5

Гранд-СМЕТА

93	ТЕРр62-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (379 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (557 руб.) СП (223 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (557 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26 0,13*2	3663,73	2141,43	5,58		953	557	1	
94	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрамления проемов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; МАТ=5,58 НР (2342 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (3394 руб.) СП (1969 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3394 руб.)	1 т конструкций	0,3 18,75*8*2/1000	12412,08	11216,37	962,41	97,17	3724	3365	289	29
Пороги шахты												
95	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; МАТ=5,93 НР (195 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (207 руб.) СП (106 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (207 руб.)	100 м2 покрытия	0,04 0,02*2	19404,95	4719,26	1615,02	461,74	776	189	65	18
96	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0*2	1818,73	717,34	43,22	1,48				
Оборудование												
97 О	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ энергоэффективный г/п 400 кг; 8 остановок; огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, пол-линолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со шрифтом Брайля, комплект кабелей, с доставкой	шт.	2 1*2	907771,19				1815542			
Мусор												

98	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,2 0,5*0,2*2	353,34		353,34		71		71	
99	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,8 0,5*0,8*2	36,93		36,93		30		30	
100	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1 0,5*2	78,28		78,28		78		78	
Итого по разделу 1 Монтажные работы									2579702			
Раздел 2. Пусконаладочные работы.												
101	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (16843 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (30624 руб.) СП (9800 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (30624 руб.)	1 лифт	2 1*2	15311,78	15311,78			30624	30624		
102	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-661 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-1202 руб.) СП (-385 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-1202 руб.)	1 остановка	-4 -2*2	300,49	300,49			-1202	-1202		
103	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (5614 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (10208 руб.) СП (3267 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (10208 руб.)	1 лифт	2 1*2	5103,89	5103,89			10208	10208		

Гранд-СМЕТА

104	ТЕРп01-14-025-04 <i>Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр</i>	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-220 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-400 руб.) СП (-128 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-400 руб.)	1 остановка	-4 -2'2	100,12	100,12			-400	-400		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									73361			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2240355	362636	9573	1357
Накладные расходы									244883			
Сметная прибыль									167825			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									80176			
Итого Монтажные работы									683984			
Итого Оборудование									1815542			
Итого Прочие затраты									73361			
Итого									2653063			
В том числе:												
Материалы									52604			
Машины и механизмы									9573			
ФОТ									363993			
Оборудование									1815542			
Накладные расходы									244883			
Сметная прибыль									167825			
НДС 18%									477551			
ВСЕГО по смете									3130614			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)