

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216 А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1577,506 тыс. руб.
Средства на оплату труда 289,172 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2033,64 чел.час
Трудозатраты механизаторов 31,34 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (5222,8 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6217,62 руб.) СП (2984,46 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6217,62 руб.)	100 м2	2,3904 1,5994+0,791	2601,08	2601,08			6217,62	6217,62			22,82	54,55		
2	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (722,45 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1017,53 руб.) СП (529,12 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1017,53 руб.)	100 м труб и покрытий	0,981	1038,14	1037,23	0,91		1018,42	1017,53	0,89		9,1	8,93		

3	ТЕРр56-2-2 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23</i> <i>НР (791,79 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1131,13 руб.)</i> <i>СП (565,57 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1131,13 руб.)</i>	100 м2 оконных переплетов	0,2025	5640,03	5402,36	237,67	183,45	1142,11	1093,98	48,13	37,15	46,11	9,34	0,93	0,19
4	ТЕРр56-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23</i> <i>НР (1209,1 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1727,28 руб.)</i> <i>СП (863,64 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1727,28 руб.)</i>	100 коробок	0,08 <i>8/100</i>	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	1928,47	1680,59	247,88	46,69	179,3	14,34	3,97	0,32
5	ТЕРр68-12-4 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,23</i> <i>НР (1185,84 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (1347,55 руб.)</i> <i>СП (646,82 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1347,55 руб.)</i>	100 м3 конструкций	0,0377	62671,81	29553,43	33118,38	6190,83	2362,73	1114,16	1248,57	233,39	243,35	9,17	41,39	1,56
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									12669,35	11123,88	1545,47	317,23		96,33		2,07
Накладные расходы									9131,98							
Сметная прибыль									5589,61							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									14424,88					54,55		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									2269,99					8,93		
Проемы (ремонтно-строительные)									6500,68					23,68		0,51
Благоустройство (ремонтно-строительные)									4195,39					9,17		1,56
Итого									27390,94					96,33		2,07
В том числе:																
Машины и механизмы									1545,47							
ФОТ									11441,11							
Накладные расходы									9131,98							
Сметная прибыль									5589,61							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									27390,94					96,33		2,07
Раздел 2. Фасад																

6	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (10722,54 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (11529,61 руб.) СП (6225,99 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (11529,61 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,1	7383,68	5490,29	33,84		15505,73	11529,61	71,06		43,5	91,35		
7	ТЕРр69-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (118,16 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (179,03 руб.) СП (71,61 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (179,03 руб.)	100 отверстий	0,04	23109,3	2724,48	19020,4	1751,21	924,37	108,98	760,82	70,05	20,8	0,83	8,32	0,33
8	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (1179,92 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1474,9 руб.) СП (545,71 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1474,9 руб.)	100 м2 покрытия	1,599	929,62	920,43	7,38	1,96	1486,46	1471,77	11,8	3,13	6,55	10,47	0,01	0,02
9	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	20,8	95,54				1987,23							
10	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (13204,37 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (16505,46 руб.) СП (6107,02 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (16505,46 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,599	16986,59	9960,23	572,9	362,13	27161,56	15926,41	916,07	579,05	70,88	113,34	2,78	4,45

11	ТССЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м3	-3,022	3410,99				-10308,01							
12	ТССЦ-402-0063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86	кг	1050	14,58				15309							
13	ТЕР15-04-029-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка сетки прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,33 НР (2898,62 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3623,28 руб.) СП (1340,61 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3623,28 руб.)	100 м2 отделыв аемой поверхно сти	1,599	6979,47	2262,06	63	3,91	11160,17	3617,03	100,74	6,25	17,27	27,61	0,02	0,03
14	ТССЦ-101-2135 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клейстер готовый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 г. МАТ=25,85	кг	-38,38	29,99				-1151,02							
15	ТССЦ-101-1814 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей столярный сухой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1814 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7	кг	-0,7995	52,97				-42,35							
16	ТССЦ-101-0622 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77	10 м	-20,99	297,83				-6251,45							

17	ТССЦ-101-2795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	м2	159,9	38,37				6135,36							
18	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (5901,01 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7376,26 руб.) СП (2729,22 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (7376,26 руб.)	100 м2 покрытия	7,9969	929,62	920,43	7,38	1,96	7434,08	7360,59	59,02	15,67	6,55	52,38	0,01	0,08
19	ТССЦ-101-4163 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4163 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64	кг	104	46,78				4865,12							
20	ТЕР15-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,39; ЗПМ=12,23; МАТ=6,17 НР (156114,85 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (195143,56 руб.) СП (72203,12 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (195143,56 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	7,9969	35286,31	24040,27	638,4	362,13	282181,09	192247,6	5105,22	2895,92	165,88	1326,53	2,78	22,23
21	ТССЦ-101-2290 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кислота соляная техническая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2290 1 квартал 2016 г. МАТ=9,89	т	-0,2799	13664,91				-3824,81							
22	ТССЦ-402-0051 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор известково-гипсовый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0051 1 квартал 2016 г. МАТ=6,43	м3	-5,598	3707,35				-20753,75							

23	ТССЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м3	-17,59	3410,99				-59999,31							
24	ТССЦ-402-0095 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0095 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71	кг	5198	67,99				353412,02							
25	ТЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж уголка с сеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; МАТ=3,49 НР (4613,4 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (6686,09 руб.) СП (3877,93 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (6686,09 руб.)	100 м плинтуса	3,8478	2029,21	1737,64	146,29		7807,99	6686,09	562,89		12,8	49,25		
26	ТССЦ-201-0822 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Планка из стального листа толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0822 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27	т	-0,0154	25348,45				-390,37							
27	ТССЦ-201-1306 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок ПВХ с стеклосеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1306 1 квартал 2016 г. МАТ=6,09	м	384,78	21,8				8388,2							
28	ТССЦ-201-1301 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профиль цокольный AL 50 мм, длина 2500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1301 1 квартал 2016 г. МАТ=6,65	м	336,58	92,9				31268,28							

29	ТССЦ-101-3046 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шуруп самонарезающий (ТН) 4,2/75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ=12,21	шт.	1683	0,98				1649,34							
30	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,14062 140,62/1000	44364,12				6238,48							
31	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкание козырька к стене) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (261,87 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (284,64 руб.) СП (125,24 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (284,64 руб.)	100 м2 покрытия	0,0202	49155,72	14051,29	184,55	39,5	992,95	283,84	3,73	0,8	112,75	2,28	0,2	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									681186,36	239232	7591,35	3570,87		1674,04		27,14
Накладные расходы									195014,74							
Сметная прибыль									93226,45							
Итого по разделу 2 Фасад :																
Конструкции из кирпича и блоков									32454,26					91,35		
Прочие ремонтно-строительные работы									1114,14					0,83		0,33
Отделочные работы									895373,32					1530,33		26,81
Теплоизоляционные работы									21547,48							
Строительные металлические конструкции									17558,29					49,25		
Кровли									1380,06					2,28		
Итого									969427,55					1674,04		27,14
В том числе:																
Материалы									434363,05							
Машины и механизмы									7591,35							
ФОТ									242802,83							
Накладные расходы									195014,74							
Сметная прибыль									93226,45							
Итого по разделу 2 Фасад									969427,55					1674,04		27,14
Раздел 3. Цоколь																

32	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (583,69 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (729,61 руб.) СП (269,96 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (729,61 руб.)	100 м2 покрытия	0,791	929,62	920,43	7,38	1,96	735,33	728,06	5,84	1,55	6,55	5,18	0,01	0,01
33	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	10,3	95,54				984,06							
34	ТЕР15-02-037-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (2144,44 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2680,55 руб.) СП (991,8 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2680,55 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,791	10662,44	3351,39	84,74	37,42	8433,99	2650,95	67,03	29,6	24,98	19,76	0,21	0,17
35	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (11207,82 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (14009,78 руб.) СП (5183,62 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (14009,78 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,791	43923,78	17434,48	422,08	277,01	34743,71	13790,67	333,87	219,11	129,95	102,79	1,44	1,14
36	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (1207,23 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1509,04 руб.) СП (558,34 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1509,04 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,791	10178,86	1907,76	59,81		8051,48	1509,04	47,31		14,39	11,38		
37	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,09467 94,67/1000	44364,12				4199,95							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									57148,52	18678,72	454,05	250,26		139,11		1,32

Накладные расходы				15143,18												
Сметная прибыль				7003,72												
Итого по разделу 3 Цоколь :																
Отделочные работы				75095,47									139,11			1,32
Теплоизоляционные работы				4199,95												
Итого				79295,42									139,11			1,32
В том числе:																
Материалы				38015,75												
Машины и механизмы				454,05												
ФОТ				18928,98												
Накладные расходы				15143,18												
Сметная прибыль				7003,72												
Итого по разделу 3 Цоколь				79295,42									139,11			1,32
Раздел 4. Проемы																
38	ТЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; ЗПМ=12,23; МАТ=1,42 НР (3229,55 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3588,39 руб.) СП (1543,01 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3588,39 руб.)	100 м2 проемов	0,2028 3,38*6/100	252411,03	17563,99	2152,78	130,25	51188,96	3561,98	436,58	26,41	137,43	27,87	0,66	0,13
39	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=1,43 НР (375,11 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (416,79 руб.) СП (179,22 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (416,79 руб.)	100 м2 проемов	0,0188 0,94*2/100	295417,24	21822,48	2441,38	347,21	5553,84	410,26	45,9	6,53	170,75	3,21	1,76	0,03
40	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; ЗПМ=12,23; МАТ=2,44 НР (452,94 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (503,27 руб.) СП (216,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (503,27 руб.)	100 п.м	0,19	14024,37	2640,82	82,73	7,95	2664,63	501,76	15,72	1,51	21,19	4,03	0,04	0,01

41	ТССЦ-101-2908 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2908 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13	м	19	317				6023							
Отделка бокового откоса																
42	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (55,34 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (69,18 руб.) СП (25,6 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (69,18 руб.)	100 м2 покрытия	0,075 7,5/100	929,62	920,43	7,38	1,96	69,72	69,03	0,55	0,15	6,55	0,49	0,01	
43	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	1	95,54				95,54							
44	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (1686,5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2108,12 руб.) СП (780 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2108,12 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,075 7,5/100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	3101,65	2077,64	39,48	30,48	204,06	15,3	2,06	0,15
45	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,07 НР (337,38 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (421,73 руб.) СП (156,04 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (421,73 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,075 7,5/100	10435,13	5619,2	77,57	3,91	782,63	421,44	5,82	0,29	42,9	3,22	0,02	
Отделка верхнего откоса																

46	ТЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; МАТ=4,84 НР (267,39 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (297,1 руб.) СП (127,75 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (297,1 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,027 2,7/100	35349,15	11003,58	116,97		954,43	297,1	3,16		83	2,24		
47	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=2,49 НР (143,87 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (179,84 руб.) СП (66,54 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (179,84 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027 2,7/100	13303,36	6656,54	101,65	3,91	359,19	179,73	2,74	0,11	50,82	1,37	0,02	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									70793,59	7518,94	549,95	65,48		57,73		0,32
Накладные расходы									6548,1							
Сметная прибыль									3094,57							
Итого по разделу 4 Проемы :																
Деревянные конструкции									72776,25					37,35		0,17
Отделочные работы									7660,01					20,38		0,15
Итого									80436,26					57,73		0,32
В том числе:																
Материалы									62724,7							
Машины и механизмы									549,95							
ФОТ									7584,42							
Накладные расходы									6548,1							
Сметная прибыль									3094,57							
Итого по разделу 4 Проемы									80436,26					57,73		0,32
Раздел 5. Отмостка																
48	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1031,14 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (1690,4 руб.) СП (524,02 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (1690,4 руб.)	100 м3 грунта	0,0963	17553,47	17553,47			1690,4	1690,4			154	14,83		

49	ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-039 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	16,8525 9,63*1,75	41,71		41,71		702,92		702,92					
50	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	16,8525 9,63*1,75	58,52		58,52		986,21		986,21					
51	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; ЗПМ=12,23; МАТ=4,98 НР (437,26 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (361,37 руб.) СП (234,89 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (361,37 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаро в	0,0963	21551,96	3241,19	2175,17	511,34	2075,45	312,13	209,47	49,24	26,24	2,53	3,17	0,31
52	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=4,97 НР (-18,96 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (-15,67 руб.) СП (-10,19 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (-15,67 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаро в	-0,0963	3032,88	133,31	128,7	29,35	-292,07	-12,84	-12,39	-2,83	1,08	-0,1	0,2	-0,02
53	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (2400,4 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1983,8 руб.) СП (1289,47 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1983,8 руб.)	100 м2 покрытия	0,9626	28910,12	2052,56	420,51	8,32	27828,88	1975,79	404,78	8,01	15,12	14,55	0,05	0,05

54	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=7,02 НР (733,61 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (606,29 руб.) СП (394,09 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (606,29 руб.)	100 м2 покрытия	0,9626	9309,41	629,85	122,04		8961,24	606,29	117,48		4,64	4,47		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									41953,03	4571,77	2408,47	54,42		36,28		0,34
Накладные расходы									4583,45							
Сметная прибыль									2432,28							
Итого по разделу 5 Отмостка :																
Земляные работы, выполняемые ручным способом									3245,56					14,83		
Погрузо-разгрузочные работы									702,92							
Перевозка грузов автотранспортом									986,21							
Автомобильные дороги									44034,07					21,45		0,34
Итого									48968,76					36,28		0,34
В том числе:																
Материалы									34972,79							
Машины и механизмы									2408,47							
ФОТ									4626,19							
Накладные расходы									4583,45							
Сметная прибыль									2432,28							
Итого по разделу 5 Отмостка									48968,76					36,28		0,34
Раздел 6. Водосточная система																
55	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (3485,12 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3788,17 руб.) СП (1666,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3788,17 руб.)	100 м желобов	0,96	32160,95	3914,46	178,62	31,55	30874,51	3757,88	171,48	30,29	31,41	30,15	0,16	0,15
56	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,1622	47477,76				-7700,89							

57	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,4339	43613,07				-18923,71							
58	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	32	625,21				20006,72							
59	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	32	133,24				4263,68							
60	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	8	251,12				2008,96							
61	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	33	876,38				28920,54							
62	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	16	261,38				4182,08							

63	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	8	287				2296						
64	ТССЦ-301-5869 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	33	307,49				10147,17						
65	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	205	117,9				24169,5						
66	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	50	163,99				8199,5						
67	ТССЦ-101-2915 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	205	22,04				4518,2						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									112962,26	3757,88	171,48	30,29		30,15	0,15
Накладные расходы									3485,12						
Сметная прибыль									1666,79						
Итого по разделу 6 Водосточная система :															
Кровли									132519,68					30,15	0,15
Деревянные конструкции									-14405,51						
Итого									118114,17					30,15	0,15
В том числе:															

Материалы	109032,9							
Машины и механизмы	171,48							
ФОТ	3788,17							
Накладные расходы	3485,12							
Сметная прибыль	1666,79							
Итого по разделу 6 Водосточная система	118114,17					30,15		0,15
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	976713,11	284883,2	12720,77	4288,55		2033,64		31,34
Накладные расходы	233906,57							
Сметная прибыль	113013,43							
Итого по смете:								
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	14424,88					54,55		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	2269,99					8,93		
Проемы (ремонтно-строительные)	6500,68					23,68		0,51
Благоустройство (ремонтно-строительные)	4195,39					9,17		1,56
Конструкции из кирпича и блоков	32454,26					91,35		
Прочие ремонтно-строительные работы	1114,14					0,83		0,33
Отделочные работы	978128,8					1689,82		28,28
Теплоизоляционные работы	25747,43							
Строительные металлические конструкции	17558,29					49,25		
Кровли	133899,75					32,43		0,15
Деревянные конструкции	58370,74					37,35		0,17
Земляные работы, выполняемые ручным способом	3245,56					14,83		
Погрузо-разгрузочные работы	702,92							
Перевозка грузов автотранспортом	986,21							
Автомобильные дороги	44034,07					21,45		0,34
Итого	1323633,11					2033,64		31,34
В том числе:								
Материалы	679109,19							
Машины и механизмы	12720,77							
ФОТ	289171,7							
Накладные расходы	233906,57							
Сметная прибыль	113013,43							
Непредвиденные 1%	13236,33							
Итого с непредвиденными	1336869,44							
НДС 18%	240636,5							
ВСЕГО по смете	1577505,94					2033,64		31,34

Составил: _____ Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)