

\_\_\_\_\_ 2016 г.

\_\_\_\_\_ 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 13  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2651301 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 394716 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2888,37 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (17698 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (21069 руб.) СП (10113 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (21069 руб.)	100 м2 покрытия	12,8541 10,4541+1,78+0,62	1817,69	1639,06	178,63		23365	21069	2296	
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (30311 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (32947 руб.) СП (14497 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (32947 руб.)	100 м2 стяжки	10,9681 10,4541+0,514	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	42624	30145	12479	2802
3	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен (парапет, вентканалы, будка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (94494 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (112493 руб.) СП (53997 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (112493 руб.)	1 м3	91,07 51,16+34,2+2,6+3,11	1963,81	1066,21	897,6	169,02	178844	97100	81744	15393

Гранд-СМЕТА

4	<b>ТЕР46-04-008-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (перекрытие вент. каналов и будок) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (783 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (932 руб.) СП (447 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (932 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,514	1944,48	1812,36	132,12		999	932	67	
5	<b>ТЕРр58-3-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (1884 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2654 руб.) СП (1380 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2654 руб.)</i>	100 м труб и покрытий	2,558 <i>1,285+1,273</i>	1038,14	1037,23	0,91		2656	2654	2	
6	<b>ТЕРр69-9-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Демонтаж утеплителя из керамзита <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (186 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (282 руб.) СП (113 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (282 руб.)</i>	100 т мусора	0,0124 <i>3,1*0,4/100</i>	22725,17	22725,17			282	282		
7	<b>ТЕР07-05-030-11</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (плиты перекрытия парапетные) <i>(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (26661 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (22404 руб.) СП (15235 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (22404 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкций	1,66 <i>166/100</i>	14898,96	12999,63	1899,33	497,15	24732	21579	3153	825
8	<b>ТЕРр56-9-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (746 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1066 руб.) СП (533 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1066 руб.)</i>	100 коробок	0,02 <i>2/100</i>	55775,24	52676,69	3098,55	583,62	1116	1054	62	12
9	<b>ТЕР10-01-039-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 <i>(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (282 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (313 руб.) СП (135 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (313 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,0198 <i>(1,1*0,9*2) / 100</i>	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	439	279	160	34
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>544552</b>			
<b>Раздел 2. Монтаж</b>												
10	<b>ТЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (35982 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (39111 руб.) СП (17209 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (39111 руб.)</i>	100 м2 стяжки	10,4161 <i>1041,61 / 100</i>	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	106759	35785	14814	3326

Гранд-СМЕТА

11	<b>ТЕР12-01-017-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (31409 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (34140 руб.) СП (15022 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (34140 руб.)	100 м2 стяжки	10,4161 1041,61 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	128765	32866	5316	1274
12	<b>ТЕР06-01-015-10</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (3959 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4949 руб.) СП (2178 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4949 руб.)	1 т	2,968589 1041,61*2,85/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	85042	4855	812	94
13	<b>ТЕР12-01-028-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-028-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (6665 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7245 руб.) СП (3188 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7245 руб.)	100 м2 кровли	10,4168 1041,68 / 100	35208,55	689,65	98,13	5,87	366760	7184	1022	61
14	<b>ТЕР12-01-029-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-029-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,82 НР (6992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7600 руб.) СП (3344 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7600 руб.)	100 м примыканий	3,4063	37148,78	2227,21	103,53	3,91	126540	7587	353	13
15	<b>прайс-лист</b>	<b>Техно клин кровельный (галтель из теплоизоляции)</b>	<b>м</b>	<b>340,63</b>	<b>44,06</b>				<b>15008</b>			
16	<b>ТЕРр58-10-6</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (397 руб.) СП (206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (397 руб.)	100 шт.	0,06	22571,83	6617,53	38,68		1354	397	2	
парапетная кладка												
17	<b>ТЕР08-02-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (20128 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (21643 руб.) СП (11687 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (21643 руб.)	1 м3 кладки	29,46	6078,45	655,77	301,45	78,88	179071	19319	8881	2324
18	<b>ТЕР15-02-036-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (25042 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (31302 руб.) СП (11582 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (31302 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7673	43923,78	17434,48	422,08	277,01	77626	30812	746	490
парапетный узел												

Гранд-СМЕТА

19	<b>ТЕР12-01-010-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (22911 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (24903 руб.) СП (10957 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (24903 руб.)</i>	100 м2 покрытия	1,7673 <i>176,73 / 100</i>	49155,72	14051,29	184,55	39,5	86873	24833	326	70
20	<b>ТССЦ-102-0028</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТССЦ-102-0028 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92</i>	м3	1,18	6545,15				7723			
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>									<b>1410264</b>			
<b>Раздел 3. Ограждение кровли</b>												
21	<b>ТЕР12-01-012-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ограждение кровель перилами <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1707 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1855 руб.) СП (816 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1855 руб.)</i>	100 м ограждения	2,016 <i>201,6 / 100</i>	17849,47	863,07	425,86	57,24	35985	1740	859	115
<b>Итого по разделу 3 Ограждение кровли</b>									<b>38508</b>			
<b>Раздел 4. Вентканалы</b>												
ВК1-ВК9												
22	<b>ТЕР08-02-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (8684 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (9338 руб.) СП (5043 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (9338 руб.)</i>	1 м3 кладки	12,71	6078,45	655,77	301,45	78,88	77257	8335	3831	1003
23	<b>ТЕР08-02-007-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Армирование кладки стен и других конструкций <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (538 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (578 руб.) СП (312 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (578 руб.)</i>	1 т металлических изделий	0,077555 <i>1,83*42,38/1000</i>	53734,48	7396,7	323,07	45,37	4167	574	25	4
24	<b>ТЕР12-01-011-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (3984 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4330 руб.) СП (1905 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4330 руб.)</i>	1 колпак	18	1912,23	240,56	4,83		34420	4330	87	
<b>Итого по разделу 4 Вентканалы</b>									<b>136310</b>			
<b>Раздел 5. Будки выхода на крышу 2 шт.</b>												

Гранд-СМЕТА

25	<b>ТЕР08-04-003-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=4,69 НР (1235 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1328 руб.) СП (717 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1328 руб.)	100 м2 перегородок	0,13 <i>(6,5'2) / 100</i>	82388,5	9905,32	1764,55	305,75	10711	1288	229	40
26	<b>ТЕР15-01-063-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,23; МАТ=4,06 НР (1619 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2024 руб.) СП (749 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2024 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,127 <i>0,0635'2</i>	150928,14	15884,94	817,89	57,24	19168	2017	104	7
27	<b>ТЕР09-04-012-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (346 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (501 руб.) СП (291 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (501 руб.)	1 м2 проема	1,44 <i>0,72'2</i>	595,23	347,82	111,92		857	501	161	
28	<b>ТССЦ-203-0232</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	1,44 <i>0,72'2</i>	3073,08				4425			
29	<b>ТЕРр56-23-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство перемычек <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (215 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (307 руб.) СП (154 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (307 руб.)	1 т	0,05264 <i>(14,88+11,44)'2/1000</i>	47483,65	5763,27	169,99	74,97	2500	303	9	4
крыша												
30	<b>ТЕР10-01-002-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка стропил <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (452 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (502 руб.) СП (216 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (502 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,17	11702,36	2925,54	277,32	29,6	1989	497	47	5
31	<b>ТЕРр58-12-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (184 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (259 руб.) СП (135 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (259 руб.)	100 м2	0,102	10619,94	2477,92	173,44	63,11	1083	253	18	6

Гранд-СМЕТА

32	<b>ТЕР26-02-018-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (430 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (558 руб.) СП (268 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (558 руб.)</i>	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,3073	2593,64	1793,65	781,62	23,73	797	551	240	7
33	<b>ТССЦ-113-8072</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8072 1 квартал 2016 г. МАТ=15,9</i>	кг	9,895	335,33				3318			
34	<b>ТЕР09-04-002-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (358 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (519 руб.) СП (301 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (519 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,102 <i>10,2 / 100</i>	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	935	463	359	56
35	<b>ТССЦ-101-4534</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84</i>	м2	11,22 <i>10,2*1,1</i>	233,55				2620			
36	<b>ТЕР10-01-008-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство карнизов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (1893 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2103 руб.) СП (904 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2103 руб.)</i>	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,118 <i>0,059*2</i>	36078,99	17821,19	443,92		4257	2103	52	
37	<b>ТЕР26-01-055-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=2,88 НР (139 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (180 руб.) СП (86 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (180 руб.)</i>	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,098 <i>0,049*2</i>	6778,57	1835,23	120,66		664	180	12	
38	<b>ТЕР15-02-036-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (694 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (868 руб.) СП (321 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (868 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,049 <i>0,0245*2</i>	43923,78	17434,48	422,08	277,01	2152	854	21	14

Гранд-СМЕТА

39	<b>ТЕР15-01-047-16</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство потолков реечных алюминиевых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-16 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (2733 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3416 руб.) СП (1264 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3416 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,2286 0,1143*2	206485,57	14895,77	855,41	49,29	47203	3405	196	11
40	<b>ТССЦ-206-1336</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-206-1336 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м	-240	166,56				-39974			
41	<b>ТССЦ-101-3146</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Реечный соффит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3146 1 квартал 2016 г. МАТ=4,34	м2	22,86 11,43*2	305,28				6979			
42	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (289 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (321 руб.) СП (138 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (321 руб.)	100 м2 проемов	0,0162 0,81*2/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	6644	286	164	35
43	<b>ТССЦ-101-0894</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	2	501,92				1004			
пол												
44	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (113 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (123 руб.) СП (54 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (123 руб.)	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	336	113	47	10
45	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (98 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (107 руб.) СП (47 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (107 руб.)	100 м2 стяжки	0,0328 0,0164*2	12362,12	3155,34	510,37	122,3	405	103	17	4
46	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетоннок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (12 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (15 руб.) СП (7 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15 руб.)	1 т	0,009348 3,28*2,85/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	268	15	3	

Гранд-СМЕТА

47	<b>ТЕР12-01-015-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (34 руб.) СП (15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (34 руб.)</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0,0328 <i>0,0164*2</i>	4250,34	1002	241,06	25,68	139	33	8	1
<b>Итого по разделу 5 Будки выхода на крышу 2 шт.</b>									<b>94987</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1686887	366676	138724	28040
Накладные расходы									352167			
Сметная прибыль									185565			
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									380740			
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									1162214			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									9164			
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									581			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									66628			
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									5264			
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									18641			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									91465			
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									319550			
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									157158			
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									7513			
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									5701			
Итого									2224619			
В том числе:												
Материалы									1181487			
Машины и механизмы									138724			
ФОТ									394716			
Накладные расходы									352167			
Сметная прибыль									185565			
Непредвиденные затраты 1%									22246			
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>2246865</b>			
НДС 18%									404436			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>2651301</b>			



Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)