

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Первомайский ул. Симонова 13
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ 2224982,82 руб.
Средства на оплату труда 242471,1 руб.
Сметная трудоемкость 1844,45 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (13208,57 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (15724,49 руб.) СП (7547,76 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (15724,49 руб.)	100 м2 покрытия	9,5936 959,36 / 100	1817,69	1639,06	178,63		17438,19	15724,49	1713,7	
2	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных стен (вентиляционных каналов и будки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (4316,38 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5138,55 руб.) СП (2466,5 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5138,55 руб.)	1 м3	4,16 3,62+0,54	1963,81	1066,21	897,6	169,02	8169,45	4435,43	3734,02	703,12
3	ТЕРр53-1-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных вентканалов прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23 НР (3186,92 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (4365,64 руб.) СП (2444,76 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (4365,64 руб.)	100 м2 стен	0,3495	17864,14	11242,43	6621,71	1248,68	6243,52	3929,23	2314,29	436,41

Гранд-СМЕТА

4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя из опилок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2764,98 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (4189,36 руб.) СП (1675,74 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4189,36 руб.)	100 т мусора	0,184349 768,12*0,12*0,2/100	22725,17	22725,17			4189,36	4189,36		
5	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (321,22 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (269,93 руб.) СП (183,55 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (269,93 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,02 2/100	14898,91	12999,61	1899,3	497,13	297,98	259,99	37,99	9,94
6	ТЕР46-04-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка монолитных перекрытий железобетонных вент. каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=8,88 НР (527,64 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (628,14 руб.) СП (301,51 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (628,14 руб.)	1 м3	0,3	4568,38	1573,39	2785,16	520,39	1370,51	472,02	835,55	156,12
7	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок чердака ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (440,08 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (628,68 руб.) СП (314,34 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (628,68 руб.)	100 коробок	0,04	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	667,09	614,63	52,46	14,05
8	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (461,39 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (512,66 руб.) СП (220,44 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (512,66 руб.)	100 м2 проемов	0,0324 (0,9*0,9*4) / 100	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	719,1	456,82	262,28	55,84
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									79476,98			
Раздел 2. Монтаж												
9	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (26534,48 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (28841,83 руб.) СП (12690,41 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (28841,83 руб.)	100 м2 стяжки	7,6812 768,12 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	78728,08	26388,99	10924,28	2452,84

Гранд-СМЕТА

10	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (4632,43 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5035,25 руб.) СП (2215,51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5035,25 руб.)	100 м2 стяжки	7,6812 768,12 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	18991,15	4847,37	784,02	187,88
11	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7262,31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7893,81 руб.) СП (3473,28 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7893,81 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	7,6812 768,12 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	32647,71	7696,56	1851,63	197,25
12	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (56884,08 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (61830,52 руб.) СП (27205,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (61830,52 руб.)	1 м3 утеплителя	153,62	2157,89	346,48	231,91	56,01	331495,06	53226,26	35626,01	8604,26
13	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных толщиной 15 мм 40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (33062,05 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (35937,01 руб.) СП (15812,28 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (35937,01 руб.)	100 м2 стяжки	9,5708 957,08 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	98095,44	32880,77	13611,69	3056,24
14	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (28860,07 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (31369,64 руб.) СП (13802,64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (31369,64 руб.)	100 м2 стяжки	9,5708 957,08 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	118315,38	30199,13	4884,65	1170,51
15	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонкок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (3637,78 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4547,23 руб.) СП (2000,78 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4547,23 руб.)	1 т	2,727678 957,08*2,85/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	78140,36	4461,17	745,69	86,06

Гранд-СМЕТА

16	ТЕР12-01-028-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-028-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,08; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (6124,15 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6656,68 руб.) СП (2928,94 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6656,68 руб.)	100 м2 кровли	9,5708 957,08 / 100	35208,55	689,65	98,13	5,87	336973,99	6600,5	939,18	56,18
17	ТЕР12-01-029-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-029-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,82 НР (1546,87 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1681,38 руб.) СП (739,81 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1681,38 руб.)	100 м примыканий	0,7536	37148,78	2227,21	103,53	3,91	27995,32	1678,43	78,02	2,95
18	прайс-лист	Техно клин кровельный (галтель из теплоизоляции)	м	75,36	44,06				3320,36			
19	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2886,72 руб.) СП (1270,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2886,72 руб.)	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83		22946,76	2886,72	57,96	
20	ТЕР10-01-027-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-027-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; ЗПМ=12,23; МАТ=3,41 НР (1190,68 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1322,98 руб.) СП (568,88 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1322,98 руб.)	100 м2 проемов	0,0508 0,0127*4	195098,9	24703,5	7182,5	1339,43	9911,02	1254,94	364,87	68,04
21	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	4	105,47				421,88			
22	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 Противопожарный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (432,56 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (480,62 руб.) СП (206,67 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (480,62 руб.)	100 м2 проемов	0,0243 0,81*3/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	9965,8	428,27	245,88	52,35
23	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	3	456,8				1370,4			
Итого по разделу 2 Монтаж									1425056,7			

Раздел 3. Ограждение кровли												
24	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1394,83 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1516,12 руб.) СП (667,09 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1516,12 руб.)	100 м ограждения	1,6474 164,74 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	29405,22	1421,82	701,56	94,3
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									31467,14			
Раздел 4. Вентканалы												
ВК1-ВК3												
25	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2473,28 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2659,44 руб.) СП (1436,1 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2659,44 руб.)	1 м3 кладки	3,62	6078,45	655,77	301,45	78,88	22003,99	2373,89	1091,25	285,55
26	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (343,5 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (369,35 руб.) СП (199,45 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (369,35 руб.)	1 т металлических изделий	0,04963 27,12*1,83/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	2666,84	367,1	16,03	2,25
27	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2655,78 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2886,72 руб.) СП (1270,16 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2886,72 руб.)	1 колпак	12	1912,23	240,56	4,83		22946,76	2886,72	57,96	
горизонтальные вентканалы												
ВК-4-ВК-5												
28	ТЕР10-04-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство вентканала из конструкции ЛСТК (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-04-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,07 НР (1998,63 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2220,7 руб.) СП (954,9 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2220,7 руб.)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,06 0,03+0,03	108207,91	36859,87	1423,28	151,9	6492,47	2211,59	85,4	9,11
29	ТССЦ-203-0360 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0360 1 квартал 2016 г. МАТ=9,21	м	-6,42 -Ф5,р15	51,67				-331,72			

Гранд-СМЕТА

30	ТССЦ-113-0304 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей резиновый № 88-Н ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0304 1 квартал 2016 г. МАТ=2,56	кг	-0,03 -Ф5,р14	131,1				-3,93			
31	ТССЦ-104-1702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-1702 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7	т	-0,0002 -Ф5,р13	160223,18				-32,04			
32	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-0,648 -Ф5,р12	2620,39				-1698,01			
33	ТССЦ-101-2509 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2509 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	м2	-12,6 -Ф5,р11	81,63				-1028,54			
34	ТССЦ-101-2505 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2505 1 квартал 2016 г. МАТ=3,9	т	-0,0031 -Ф5,р10	110954,26				-343,96			
35	ТССЦ-101-2358 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2358 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97	кг	-0,288 -Ф5,р9	40,86				-11,77			
36	ТССЦ-101-1805 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гвозди строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1805 1 квартал 2016 г. МАТ=3,81	т	-Ф5,р8	52002,88							
37	ТССЦ-101-1739 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1739 1 квартал 2016 г. МАТ=2,25	т	-0,0122 -Ф5,р7	41606,87				-507,6			
38	ТССЦ-101-1738 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1738 1 квартал 2016 г. МАТ=2,25	т	-0,0026 -Ф5,р6	41606,87				-108,18			

Гранд-СМЕТА

39	ТССЦ-101-1735 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие СМ1-35 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1735 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	т	-0,0004 -Ф5,р5	141656,29				-56,66			
40	ТССЦ-101-1680 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Патроны для строительно-монтажного пистолета ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1680 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51	1000 шт.	-0,0048 -Ф5,р4	1774,22				-8,52			
41	ТССЦ-101-1375 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1375 1 квартал 2016 г. МАТ=2,63	т	-Ф5,р3	57816,18							
42	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,001 -Ф5,р2	47477,76				-47,48			
43	ТССЦ-101-0622 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77	10 м	-0,054 -Ф5,р1	297,83				-16,08			
44	прайс лист	ЛСТК ТПП 100/50/2	м.п	40,36 18,56+21,8	229,53				9263,83			
45	прайс лист	ЛСТК Уголок 50/2	м.п.	12,92 5,92+7	125,84				1625,85			
46	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	3,99 1,8+2,19	353,37				1409,95			
47	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,00113 (0,49+0,64)/1000	31463,9				35,55			
48	ТССЦ-101-4685 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая: 50х3 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4685 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,00168 (0,84+0,84)/1000	42697,84				71,73			

Гранд-СМЕТА

49	ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	0,47 0,07+0,11+0,09+0,2	2620,39				1231,58			
50	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,02446 0,00992+0,01454	43613,07				1066,78			
51	ТССЦ-101-2805 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист стальной 0,7 мм с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2805 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	6 3+3	156,63				939,78			
52	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2037,61 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2214,79 руб.) СП (974,51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2214,79 руб.)	100 м2 покрытия	0,15718 (2,496+5,012+2,82+5,39)/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	7726,3	2208,58	29,01	6,21
53	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (50,31 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (54,68 руб.) СП (24,06 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (54,68 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,0532 (2,5+2,82)/100	4250,34	1002	241,06	25,68	226,12	53,31	12,82	1,37
Итого по разделу 4 Вентканалы									87931,3			
Раздел 5. Водосточная система												
54	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (5227,67 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5682,25 руб.) СП (2500,19 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5682,25 руб.)	100 м желобов	1,44	32160,95	3914,46	178,62	31,55	46311,77	5636,82	257,21	45,43
55	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,2434	47477,76				-11556,09			

Гранд-СМЕТА

56	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,6509	43613,07				-28387,75			
57	ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	48	625,21				30010,08			
58	ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	48	133,24				6395,52			
59	ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	18	251,12				4520,16			
60	ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	68	876,38				59593,84			
61	ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	36	261,38				9409,68			
62	ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	18	287				5166			
63	ТССЦ-301-5869 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	68	307,49				20909,32			
64	ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	306	117,9				36077,4			

65	ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	103	163,99				16890,97			
Итого по разделу 5 Водосточная система									203068,76			
Раздел 6. Будка выхода на крышу												
66	ТЕР08-04-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клею толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-04-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=4,69 НР (617,26 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (663,72 руб.) СП (358,41 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (663,72 руб.)	100 м2 перегородок	0,065 6,5 / 100	82388,51	9905,32	1764,55	305,75	5355,25	643,85	114,7	19,87
67	ТЕР15-01-063-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,23; МАТ=4,06 НР (809,86 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1012,32 руб.) СП (374,56 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1012,32 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,0635	150928,13	15884,94	817,89	57,24	9583,94	1008,69	51,94	3,63
68	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (31,11 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (33,81 руб.) СП (14,88 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (33,81 руб.)	100 м2 покрытия	0,0024 0,6*0,4/100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	117,97	33,72	0,44	0,09
69	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (172,8 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (250,43 руб.) СП (145,25 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (250,43 руб.)	1 м2 проема	0,72	595,24	347,82	111,92		428,57	250,43	80,58	
70	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	0,72	3073,08				2212,62			
71	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью. Перемычки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (107,56 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (153,66 руб.) СП (76,83 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (153,66 руб.)	1 т	0,02632 (14,88+11,44)/1000	47483,64	5763,27	169,99	74,97	1249,77	151,69	4,47	1,97

Гранд-СМЕТА

72	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (347,14 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (433,93 руб.) СП (160,55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (433,93 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,0245	43923,78	17434,48	422,08	277,01	1076,13	427,14	10,34	6,79
крыша												
73	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (239,36 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (265,96 руб.) СП (114,36 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (265,96 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,09	11702,36	2925,54	277,32	29,6	1053,21	263,3	24,96	2,66
74	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (102,65 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (144,58 руб.) СП (75,18 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (144,58 руб.)	100 м2	0,0569	10619,94	2477,92	173,44	63,11	604,27	140,99	9,87	3,59
75	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (214,94 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (279,14 руб.) СП (133,99 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (279,14 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,1536	2593,65	1793,65	781,62	23,73	398,38	275,5	120,06	3,64
76	ТССЦ-113-8072 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8072 1 квартал 2016 г. МАТ=15,9	кг	4,946	335,33				1658,54			
77	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (178,92 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (259,3 руб.) СП (150,39 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (259,3 руб.)	100 м2 покрытия	0,051	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	467,26	231,39	179,4	27,91
78	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	31	1,08				33,48			

Гранд-СМЕТА

79	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	5,61 5,1*1,1	272,62				1529,4			
80	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (946,31 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1051,45 руб.) СП (452,12 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1051,45 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,059	36079	17821,19	443,92		2128,66	1051,45	26,19	
81	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (144,19 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (160,21 руб.) СП (68,89 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (160,21 руб.)	100 м2 проемов	0,0081 0,81/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3321,93	142,76	81,96	17,45
82	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	1	456,8				456,8			
пол												
83	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (56,65 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (61,58 руб.) СП (27,1 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (61,58 руб.)	100 м2 стяжки	0,0164 1,64 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	168,09	56,34	23,32	5,24
84	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (49,46 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (53,76 руб.) СП (23,65 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (53,76 руб.)	100 м2 стяжки	0,0164 1,64 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	202,74	51,75	8,37	2,01
85	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонкок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (6,23 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7,79 руб.) СП (3,43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7,79 руб.)	1 т	0,004674 1,64*2,85/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	133,9	7,64	1,28	0,15

Гранд-СМЕТА

86	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (15,5 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (16,85 руб.) СП (7,41 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16,85 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,0164	4250,34	1002	241,06	25,68	69,71	16,43	3,95	0,42
87	ТЕР12-01-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (41,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (44,84 руб.) СП (19,73 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (44,84 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	0,0164	28823,42	2619,54	1041,47	114,47	472,7	42,96	17,08	1,88
88	ТССЦ-104-0103 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93	м3	-0,0676 -Ф7,р1	4367,37				-295,23			
89	ТЕР12-01-013-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013- 01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,74; ЗПМ=12,23; МАТ=4,01 НР (29,99 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (32,6 руб.) СП (14,34 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (32,6 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	0,0164	24534,4	1873,15	1000,55	114,47	402,36	30,72	16,41	1,88
90	ТССЦ-104-0103 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93	м3	-0,0676 -Ф6,р1	4367,37				-295,23			
91	ТССЦ-104-0747 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30 Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0747 1 квартал 2016 г. МАТ=4,89	м3	0,246 1,64*0,15	4232,34				1041,16			
Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу									39908,63			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1540249,5	224617,7	82090,73	17853,44
Накладные расходы									218343,19			
Сметная прибыль									108316,92			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									55346,51			
Стены (ремонтно-строительные)									11875,2			
Прочие ремонтно-строительные работы									8630,08			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									802,75			
Проемы (ремонтно-строительные)									2855,67			

Гранд-СМЕТА

Деревянные конструкции	26903,47			
Кровли	1621789,9			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	83922,49			
Конструкции из кирпича и блоков	35454,07			
Отделочные работы	12352,18			
Строительные металлические конструкции	3789,28			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	782,1			
Теплоизоляционные работы	2405,85			
Итого	1866909,6			
В том числе:				
Материалы	1233541,1			
Машины и механизмы	82090,73			
ФОТ	242471,1			
Накладные расходы	218343,19			
Сметная прибыль	108316,92			
Непредвиденные затраты 1%	18669,1			
Итого с непредвиденными	1885578,7			
НДС 18%	339404,16			
ВСЕГО по смете	2224982,8			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)