

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 58 а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1706333 руб.
Средства на оплату труда _____ 224488 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1716,54 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 1 кв 2016г. _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Кровля.																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (10057 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5747 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,3045 730,45 / 100	1817,69	1639,06	178,63		13277	11973	1304		14,38	105,04		
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (19246 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9205 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,964 696,4 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	27064	19141	7923	1779	21,78	151,68	1,55	10,79

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя, мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (8354 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,557 55,7 / 100	22725,17	22725,17			12658	12658			214,32	119,38		
4	ТЕРр53-21-14 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство швов панелей с раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-14 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,87 НР (1205 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (925 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м восстано вленной герметиз ации стыков	0,927 92,7 / 100	1888,07	1781,18	38,68		1750	1651	36		12,29	11,39		
5	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (6584 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3149 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	6,964 696,4 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	29599	6978	1679	179	7,84	54,6	0,13	0,91
6	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,3482	18265,13				-6360							
7	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-766	19,01				-14562							
8	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ПВХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	766	9,25				7086							
9	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примените льно	Утепление покрытий плитами насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (29481 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14100 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	6,964 696,4 / 100	59027	4224,73	2106,67	376,81	411064	29421	14671	2624	33,9	236,08	1,91	13,3

Гранд-СМЕТА

10	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний	м3	-21,31	718,32				-15307							
11	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм	м3	-53,83	6522,44				-351103							
12	ТССЦ-104-0746 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162- 2006), марки 30-250 или эквивалент	м3	71,7292 696,4*0,10*1,03	4396,4				315350							
13	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (6584 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3149 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	6,964 696,4 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	29599	6978	1679	179	7,84	54,6	0,13	0,91
14	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,3482	18265,13				-6360							
15	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-766	19,01				-14562							
16	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ПВХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	766	9,25				7086							

Гранд-СМЕТА

17	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом (уклон 20-150 мм)	1 м3 утеплителя	59,194 696,4*0,085	2157,89	346,48	231,91	56,01	127734	20510	13728	3315	3,04	179,95	0,34	20,13
18	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (всего 40 мм)	100 м2 стяжки	6,964 696,4 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	71377	23925	9904	2224	27,22	189,56	1,94	13,51
19	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (21000 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10043 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	6,964 696,4 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	86090	21974	3554	852	25	174,1	0,75	5,22
20	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (919 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (506 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,689 696,4*0,99/1000	28647,21	1635,52	273,38	31,55	19738	1127	188	22	12,64	8,71	0,16	0,11
21	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (2293 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1096 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	6,964 696,4 / 100	1235,24	357,85	19,32		8602	2492	135		2,8	19,5		
22	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (12900 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6170 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	6,964 696,4 / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	290559	13747	2236	275	14,36	100	0,2	1,39

Гранд-СМЕТА

23	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-807,8	152,7				-123351							
24	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-793,9	179,21				-142275							
25	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	793,9	98,36				78088							
26	ТССЦ-101-6059 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6059 1 квартал 2016 г. МАТ=5,18	м2	807,8	82,67				66781							
карнизы, парапеты																
27	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (16335 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7812 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,26 <i>(0,925*113,6+0,842*25,4) / 100</i>	49155,72	14051,29	184,55	39,5	61936	17705	233	50	112,75	142,07	0,2	0,25
28	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (961 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (460 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,136 <i>113,6 / 100</i>	17849,47	863,07	425,86	57,24	20277	980	484	65	6,67	7,58	0,29	0,33
29	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,6177	54842,51				-33876							

Гранд-СМЕТА

30	ТССЦ-201-0758 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0758 1 квартал 2016 г. МАТ=6,28	т	0,761 6,7*113,6/1000	49653,01				37786							
31	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (1064 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (509 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	0,236 (11,8*2) / 100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	12693	1124	181	33	35,5	8,38	0,71	0,17
32	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-59,47	179,21				-10658							
33	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	59,47	98,36				5849							
34	ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	т	0,0031	26645,8				83							
выход на крышу, люк																
35	ТЕР07-05-030-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка плит массой: до 0,5 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (165 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (95 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,02	13242,2	4968,32	8273,88	1998,02	265	99	166	40	37,03	0,74	10,13	0,2

Гранд-СМЕТА

36	ТЕРp56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (50 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (36 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0168 (0,7*1,2*2) / 100	4210,79	4210,79			71	71			36,28	0,61		
37	ТЕРp56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08
38	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (149 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (85 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0128 (0,8*0,8*2) / 100	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	182	157	25	20	103,91	1,33	7,74	0,1
39	ТЕРp53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (560 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (430 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,01 (8,7*0,12) / 100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	6097	690	294	77	563	5,63	39	0,39
40	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (1518 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (702 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,1752 17,52 / 100	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	2930	1751	198	146	75,4	13,21	6,07	1,06
41	ТЕР15-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=1,87 НР (653 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (302 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,642 64,2 / 100	2736,84	1271,43	25,66		1757	816	16		9,59	6,16		

Гранд-СМЕТА

42	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (477 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (401 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,0783 10,8/1000+67,5/1000	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	1083	633	282	59	63,28	4,95	3,82	0,3
43	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0778 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	т	0,0783	56908,96				4456							
44	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (15 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 2 / 100	4440,47	1117,09	86,43	2,94	89	22	2		8,42	0,17	0,02	
45	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (227 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (130 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,0888 12*7,4/1000	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	415	249	119	21	22,2	1,97	1,15	0,1
46	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	13,2 12*1,1	272,62				3599							
47	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (130 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,01 1,39 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	492	141	2		112,75	1,13	0,2	

Гранд-СМЕТА

48	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (1648 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (788 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	0,251 25,1 / 100	54766,94	7004,61	736,79	132,21	13747	1758	185	33	52,21	13,1	0,67	0,17
49	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-47,44	179,21				-8502							
50	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0502	43613,07				-2189							
51	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	47,44	98,36				4666							
52	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (80 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (57 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,0196	47483,65	5763,27	169,99	74,97	931	113	3	1	44	0,86	0,38	0,01
53	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (653 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (549 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	2,72 0,8*1,7*2	595,23	347,82	111,92		1619	946	304		2,4	6,53		
54	ТССЦ-202-0041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Дверь металлическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-202-0041 1 квартал 2016 г. МАТ=5,72	т	0,045	145935,79				6567							

Гранд-СМЕТА

55	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2	297,41				595							
56	ТЕР15-04-041-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений дверных проемов и печей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-041-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=5,71 НР (174 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (81 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,065 6,5 / 100	4457,83	3358,36	7,38	1,96	290	218		25,64	1,67	0,01		
57	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примените льно	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарных EI-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 0,8*0,8*2/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249	226	130	28	142,68	1,83	10,92	0,14
58	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2	297,41				595							
Дымоходы.																
59	ТЕР07-05-030-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка плит массой: до 0,5 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (995 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (568 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,12	13242,2	4968,32	8273,88	1998,02	1589	596	993	240	37,03	4,44	10,13	1,22
60	ТЕР15-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=1,87 НР (897 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (415 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,882 88,2 / 100	2736,84	1271,43	25,66		2414	1121	23		9,59	8,46		

Гранд-СМЕТА

61	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (2945 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1408 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	0,653 65,3 / 100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	35121	3110	500	91	35,5	23,18	0,71	0,46
62	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-164,6	179,21				-29498							
63	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	164,6	98,36				16190							
64	ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	т	0,0083	26645,8				221							
65	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (4040 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (2204 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	12	2566,27	382,55			30795	4591			3,15	37,8		
66	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-18,36	1406,1				-25816							
67	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	18,36	166,02				3048							

Гранд-СМЕТА

68	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	12	424,02	167,55			5088	2011			1,38	16,56		
Мусор																
69	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	23,6 118*0,2	345,71		345,71		8159		8159					
70	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	94,4 118*0,8	34,59		34,59		3265		3265					
71	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	118	99,84		99,84		11781		11781					
Итого по разделу 1 Кровля.									1431728					1716,54		71,25
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1131555	212123	84444	12365		1716,54		71,25
Накладные расходы									200637							
Сметная прибыль									99536							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									38324					108,34		0,2
Кровли									1260376					1355,51		67,54
Прочие ремонтно-строительные работы									26075					119,38		
Стены (ремонтно-строительные)									10966					17,02		0,39
Полы									-6750							

Гранд-СМЕТА

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	21163					8,71		0,11
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	3677					5,18		1,42
Проемы (ремонтно-строительные)	2225					5,06		0,09
Отделочные работы	12132					29,5		1,06
Строительные металлические конструкции	11349					11,48		0,3
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	115					0,17		
Деревянные конструкции	6777					1,83		0,14
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	22094					54,36		
Погрузо-разгрузочные работы	11424							
Перевозка грузов автотранспортом	11781							
Итого	1431728					1716,54		71,25
В том числе:								
Материалы	834988							
Машины и механизмы	84444							
ФОТ	224488							
Накладные расходы	200637							
Сметная прибыль	99536							
Непредвиденные затраты 1%	14317							
Итого с непредвиденными	1446045							
НДС 18%	260288							
ВСЕГО по смете	1706333					1716,54		71,25

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)