

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Герцена, д. 3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 843393,2 руб.
Средства на оплату труда 111072 руб.
Сметная трудоемкость 849,6 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Крыша и кровля																
1	ТЕРр58-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (844 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (618 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 окон	0,03	39658,29	39612,24	46,05		1190	1189	1		341,3	10,24		
2	ТЕР12-01-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Демонтаж ограждений кровель <i>(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (622 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (297 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м огражден ия	1,05	902,24	604,16	298,08	40,11	947	634	313	42	4,67	4,9	0,2	0,21

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,659	1944,48	1812,36	132,12		12948	12069	879		15,9	105,88		
4	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков	100 м2 кровли	4	2106,22	1759,53	346,69	90,75	8425	7038	1387	363	15,16	60,64	0,46	1,84
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (10138 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5793 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (5255 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3849 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	4	10619,94	2477,92	173,44	63,11	42480	9912	694	252	21,35	85,4	0,32	1,28
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (7216 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5285 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
6	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65	6,63	19,89	0,11	0,33
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														
7	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1,5	668,42				-1003							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89														
8	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Открывающаяся жалюзийная решетка (1,5x1,2)	м2	5,4	2206,25				11914							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61														
9	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом	100 м2	0,105	4563,26	4216,9	272,7	23,73	479	443	29	2	32,59	3,42	0,12	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (307 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (258 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

10	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	12,81	223,74				2866							
11	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	74	1,58				117							
12	ТЕР26-02-019-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (11888 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7411 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	12,42	1664,47	1241,35	403,56	1,71	20673	15418	5012	21	9,03	112,15	0,01	0,12
13	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	251,4	89,31				22453							
14	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (23361 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19636 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	6,659	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	61009	30212	23424	3644	35,5	236,39	2,61	17,38
15	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	732,49 665,9*1,1	272,62				199691							

Гранд-СМЕТА

16	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	5327,2 665,9*8	1,58				8417							
17	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство мелких покрытий (конек, ендова, фартук) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (7468 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3571 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,576	49155,72	14051,29	184,55	39,5	28314	8094	106	23	112,75	64,94	0,2	0,12
18	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,4504	43613,07				-19643							
19	ТССЦ-101-5467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150x150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	59	143,19				8448							
20	ТССЦ-101-5467 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Дополнительные элементы кровли: ендова для кровли оцинкованный, размером 150x150 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	22	143,19				3150							
21	ТССЦ-101-1931 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, слуховые окна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59	кг	44,5	174,02				7744							
23	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Установка снегозадержателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,06	17849,47	863,07	425,86	57,24	18920	915	451	61	6,67	7,07	0,29	0,31

Гранд-СМЕТА

24	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,318	54842,51				-17440							
25	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	53	545,52				28913							
27	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (889 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (425 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,05	17849,47	863,07	425,86	57,24	18742	906	447	60	6,67	7	0,29	0,3
28	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (618 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (474 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	0,2	9680,45	4146,46	267,84	84,88	1936	829	54	17	35,39	7,08	0,43	0,09
29	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1617 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (924 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,74	2601,08	2601,08			1925	1925			22,82	16,89		
30	ТЕР15-02-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,99; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 НР (5546 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2565 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,74	14303,93	8704,7	909,19	665,19	10585	6441	673	492	65,66	48,59	4,99	3,69

Гранд-СМЕТА

31	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Окраска вентшахт с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (выше уровня кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (446 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (206 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2925	10178,85	1907,76	59,81		2977	558	17		14,39	4,21		
32	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1107 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (529 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	5	1912,23	240,56	4,83		9561	1203	24		1,93	9,65		
33	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (556 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (266 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	5	963,87	120,83	4,83		4819	604	24		0,97	4,85		
34	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (наращивание фановые трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (1051 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (600 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопровода	0,12	29878,41	8927,41	53,2	9,91	3585	1071	6	1	61,6	7,39	0,05	0,01
35	ТССЦ-301-8293 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Клапаны обратные для фановых труб диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	8	1842,39				14739							
36	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (фановые трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (471 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (294 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м трубопровода	1,2	7440,13	510,11	126,8		8928	612	152		3,52	4,22		

Гранд-СМЕТА

50	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска «Армофиниш» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73	л	-1,726	920,2				-1588							
37	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (поверхности чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1814 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (984 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	4,4874	7252,3	430,01	9,66		32544	1930	43		3,45	15,48		
38	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-549,3	55,66				-30574							
39	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	549,3	22,06				12118							
40	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (283 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (135 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,6524	5699,62	465,72	102,95	15,78	3718	304	67	10	3,8	2,48	0,08	0,05
Выход на крышу																
41	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (142 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	222	141	81	17	114,14	1,14	8,74	0,09

Гранд-СМЕТА

42	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,01	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4101	176	101	22	142,68	1,43	10,92	0,11
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (85 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ														
43	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2	м2	-1	3648,48				-3648							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64														
44	ТССЦ-203-0236 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;	м2	1	4122,78				4123							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64														
45	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	1	456,8				457							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28														
Итого по разделу 1 Крыша и кровля									698090					841,33		25,94
Раздел 2. Прочие работы																
46	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,0386	22725,17	22725,17			877	877			214,32	8,27		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-09-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (579 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (351 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														
47	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	17,43	345,71		345,71		6026		6026					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

49	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	17,43	99,84		99,84		1740		1740					
Итого по разделу 2 Прочие работы									9573					8,27		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									565930	105980	42259	5092		849,6		25,94
Накладные расходы									85584							
Сметная прибыль									56149							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									75162					156,28		3,12
Кровли									301479					98,41		0,94
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									33345					122,77		
Деревянные конструкции									38908					24,94		0,58
Строительные металлические конструкции									116451					239,81		17,39
Теплоизоляционные работы									70529					116,37		0,12
Стены (ремонтно-строительные)									3028					7,08		0,09
Отделочные работы									22327					52,8		3,69
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									19975					7,39		0,01
Полы									16886					15,48		
Прочие ремонтно-строительные работы									1807					8,27		
Погрузо-разгрузочные работы									6026							
Перевозка грузов автотранспортом									1740							
Итого									707663					849,6		25,94
В том числе:																
Материалы									417691							
Машины и механизмы									42259							
ФОТ									111072							
Накладные расходы									85584							
Сметная прибыль									56149							
Непредвиденные затраты 1%									7077							
Итого с непредвиденными									714740							
НДС 18%									128653,2							
ВСЕГО по смете									843393,2					849,6		25,94

Составил инженер-сметчик: _____ Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: _____ Смирнова Л.И.
(должность, подпись, расшифровка)