

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Ленина, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1279499,96 руб.
Средства на оплату труда _____ 173583 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1331,21 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Крыша и кровля												
10	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (1125 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1584 руб.) СП (824 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1584 руб.)	100 окон	0,04	39658,28	39612,24	46,04		1586	1584	2	
44	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж ограждений кровель (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (735 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (799 руб.) СП (352 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (799 руб.)	100 м ограждения	1,24	902,25	604,15	298,1	40,07	1119	749	370	50

Гранд-СМЕТА

1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (15955 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (18994 руб.) СП (9117 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (18994 руб.)	100 м2 покрытия	10,48	1944,48	1812,36	132,12		20378	18994	1384	
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (8261 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11635 руб.) СП (6050 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11635 руб.)	100 м2 кровли	6,288	2106,22	1759,53	346,69	90,75	13244	11064	2180	571
4	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (16881 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (23776 руб.) СП (12364 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (23776 руб.)	100 м2	6,288	15110,78	3694,32	262,12	86,83	95017	23230	1648	546
20	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3392 руб.) СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3392 руб.)	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9340	3305	677	87
13	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-2 -Ф1.р1	668,42				-1337			
14	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Открывающаяся жалюзийная решетка (1,5х1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	7,2	2206,25				15885			
16	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (409 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (593 руб.) СП (344 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (593 руб.)	100 м2	0,14	4563,27	4216,9	272,7	23,73	639	590	38	3

Гранд-СМЕТА

17	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	15,4	223,74				3446			
45	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	98	1,58				155			
5	ТЕР26-02-019-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (19067 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (24762 руб.) СП (11886 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (24762 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	19,92	1664,47	1241,35	403,56	1,71	33156	24728	8039	34
39	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	403,2	89,31				36010			
6	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (36765 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (53283 руб.) СП (30904 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (53283 руб.)	100 м2 покрытия	10,48	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	96017	47549	36864	5734
7	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	1152,8 1048*1,1	272,62				314276			
8	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	7336	1,58				11591			

Гранд-СМЕТА

47	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	прим. Устройство мелких покрытий (конек, ендова, фартук) из листовой оцинкованной стали <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (4545 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4940 руб.) СП (2174 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4940 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,3506	49155,72	14051,29	184,55	39,5	17234	4926	65	14
48	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36</i>	т	-0,2742 <i>-Ф4.р1</i>	43613,07				-11959			
49	ТССЦ-101-5467 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Дополнительные элементы кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33</i>	шт.	64	143,19				9164			
50	ТССЦ-101-5467 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	прим. Дополнительные элементы кровли: ендова для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33</i>	шт.	27	143,19				3866			
51	ТССЦ-101-1931 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (вентканалы, слуховые окна) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59</i>	кг	34,71	174,02				6040			
52	ТССЦ-101-1846 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65</i>	шт.	1328	1,58				2098			
53	ТЕР12-01-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	прим. Установка снегозадержателей <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1050 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1141 руб.) СП (502 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1141 руб.)</i>	100 м ограждения	1,24	17849,47	863,07	425,86	57,24	22133	1070	528	71

Гранд-СМЕТА

54	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,372 -Ф10,р1	54842,51				-20401			
55	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	62	545,52				33822			
56	ТССЦ-101-1487 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы с шестигранной головкой 8х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1487 1 квартал 2016 г. МАТ=7,13	т	0,0055	96331,65				530			
28	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1050 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1141 руб.) СП (502 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1141 руб.)	100 м ограждения	1,24	17849,47	863,07	425,86	57,24	22133	1070	528	71
57	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (618 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (846 руб.) СП (474 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (846 руб.)	1 м3 кладки	0,2	9680,45	4146,46	267,84	84,88	1936	829	54	17
58	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2733 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3253 руб.) СП (1561 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3253 руб.)	100 м2	1,2506	2601,08	2601,08			3253	3253		
15	ТЕР15-02-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен (вентшахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,99; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 НР (10416 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (13020 руб.) СП (4817 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (13020 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,3896	14303,93	8704,7	909,19	665,19	19877	12096	1263	924

Гранд-СМЕТА

9	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Окраска вентиля с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (выше уровня кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (690 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (862 руб.) СП (319 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (862 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4516	10178,86	1907,76	59,81		4597	862	27	
18	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2165 руб.) СП (953 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2165 руб.)	1 колпак	9	1912,23	240,56	4,83		17210	2165	43	
19	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (1000 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1087 руб.) СП (478 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1087 руб.)	1 колпак	9	963,87	120,83	4,83		8675	1087	43	
2	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (наращивание фановые трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (526 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (537 руб.) СП (301 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (537 руб.)	100 м трубопровода	0,06	29878,41	8927,41	53,2	9,91	1793	536	3	1
11	ТССЦ-301-8293 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Клапаны обратные для фановых труб диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	4	1842,39				7370			
12	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (фановые трубы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (236 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (306 руб.) СП (147 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (306 руб.)	10 м трубопровода	0,6	7440,13	510,11	126,8		4464	306	76	

Гранд-СМЕТА

59	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2991 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3182 руб.) СП (1623 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3182 руб.)	100 м2 поверхности	7,4001	7252,3	430,01	9,66		53668	3182	71	
60	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-905,8 -Ф5,р1	55,66				-50417			
61	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	905,8	22,06				19982			
62	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (чердак) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (571 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (634 руб.) СП (273 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (634 руб.)	100 м ходов	1,316	5699,62	465,72	102,95	15,78	7501	613	135	21
Выход на крышу												
21	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (142 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (158 руб.) СП (68 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (158 руб.)	100 м2 проемов	0,01	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	222	141	81	17
22	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (198 руб.) СП (85 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (198 руб.)	100 м2 проемов	0,01	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4101	176	101	22

Гранд-СМЕТА

63	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1 -Ф2,р1	3648,48				-3648			
64	ТССЦ-203-0236 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	1	4122,78				4123			
23	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	1	456,8				457			
Итого по разделу 1 Крыша и кровля									1058906			
Раздел 2. Прочие работы												
36	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (855 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1295 руб.) СП (518 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1295 руб.)	100 т мусора	0,057	22725,17	22725,17			1295	1295		
37	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	26,96	345,71		345,71		9320		9320	
25	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	26,96	99,84		99,84		2692		2692	
Итого по разделу 2 Прочие работы									14680			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									853653	165400	66232	8183
Накладные расходы									131840			

Гранд-СМЕТА

Сметная прибыль	88093			
Итоги по смете:				
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	155350			
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	433133			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	52997			
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	48512			
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	182368			
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	104965			
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	3028			
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	40716			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	9990			
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	27847			
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	2668			
Погрузо-разгрузочные работы	9320			
Перевозка грузов автотранспортом	2692			
Итого	1073586			
В том числе:				
Материалы	622021			
Машины и механизмы	66232			
ФОТ	173583			
Накладные расходы	131840			
Сметная прибыль	88093			
Непредвиденные затраты 1%	10736			
Итого с непредвиденными	1084322			
НДС 18%	195177,96			
ВСЕГО по смете	1279500			

Составил инженер-сметчик: _____ Крыгина И.Ф.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: _____ Смирнова Л.И.
(должность, подпись, расшифровка)