

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 240
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1039692,19 руб.
Средства на оплату труда 150613,45 руб.
Сметная трудоемкость 1164,4 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж.												
1	ТЕРр58-17-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84 НР (5473,69 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4008,9 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	6,734 673,4 / 100	1147,42	1144,85	2,57		7726,73	7709,42	17,31	
2	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (1274,39 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (933,35 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,05	35944,28	35898,23	46,05		1797,21	1794,91	2,3	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр56-9-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (217,9 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (155,64 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	15564,02	15564,02			311,28	311,28		
4	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (8846,45 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (6479,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	6,734 673,4 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	14183,29	11848,68	2334,61	611,11
5	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кобылок (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (1452,16 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (693,81 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,6825	2562,29	2340,44	221,85	23,68	1748,76	1597,35	151,41	16,16
6	ТЕРр58-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка парапетных решеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (1179,09 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (863,56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м парапетных решеток	0,975	1710,43	1703,27	7,16		1667,67	1660,69	6,98	
7	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (керамзитовый гравий, голубиный помет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3899,64 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2363,42 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,26	22725,17	22725,17			5908,54	5908,54		
Итого по разделу 1 Демонтаж.									71184,57			
Раздел 2. Кровля.												
8	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил (кобылка, контрбрус) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (5771,39 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2757,44 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	2,17	11702,36	2925,54	277,32	29,6	25394,12	6348,42	601,78	64,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0043	62045,77				-266,8			
10	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2721,95 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1476,8 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	6,734 673,4 / 100	7252,3	430,01	9,66		48836,99	2895,69	65,05	
11	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-824,2	55,66				-45874,97			
12	ТССЦ-101-4134 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48	м2	824,2	35,27				29069,53			
13	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (10128,39 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7417,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	5,614 (673,4-112) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	59620,34	13911,04	973,69	354,3
14	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-10,11	4251,44				-42982,06			
15	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	10,11	5614,4				56761,58			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3006,77 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2202,14 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,12 112 / 100	15110,78	3694,32	262,12	86,83	16924,07	4137,64	293,57	97,25
17	ТССЦ-102-0073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-2,957	4043,58				-11956,87			
18	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	2,957	5614,4				16601,78			
19	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (17331,07 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10803,78 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	12,43 1243 / 100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	30264,56	22486,62	7549,48	21,26
20	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	417,4	89,31				37277,99			
21	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (23623,81 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19857,69 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	6,734 673,4 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	61696,17	30552,76	23687,52	3684,64
22	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	740,74 673,4*1,1	272,62				201940,54			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	404,04 673,4*6/10	12,39				5006,06			
24	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек, примыкания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (5963,22 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2851,97 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,46 46 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	22611,63	6463,59	84,89	18,17
25	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (160,34 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (76,61 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,37	5699,62	465,72	102,95	15,78	2108,86	172,32	38,09	5,84
26	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2289,36 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1093,8 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7004,97	2478,78	507,57	64,95
27	ТССЦ-101-2009 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	3	126,02				378,06			
28	ТЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,47; ЗПМ=12,23; МАТ=6,44 НР (691,08 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (394,9 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 решетка	3	316,3	233,1	26,72	1,96	948,9	699,3	80,16	5,88
29	ТССЦ-301-4164 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетки жалюзийные открывные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-4164 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	шт.	3	1269,55				3808,65			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (825,52 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (394,81 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,975	17849,47	863,07	425,86	57,24	17403,23	841,49	415,21	55,81
31	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (247,31 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (172,04 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	4440,52	1117,14	86,43	2,94	1420,97	357,48	27,66	0,94
32	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарных EI-30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (227,84 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (108,86 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 0,8*0,8*2/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249,47	225,59	129,52	27,57
33	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2	297,41				594,82			
34	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (2019,86 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1101,74 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	6	2566,28	382,55			15397,68	2295,3		
35	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-9,18 -Ф2,р1	1406,1				-12908			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	9,18	166,02				1524,06			
37	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Смена частей канализационного стояка над кровлей вакуумного клапана ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (884,66 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (482,54 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	6	424,02	167,55			2544,12	1005,3		
38	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка снегозадержателей трубчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (825,52 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (394,81 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,975	17849,47	863,07	425,86	57,24	17403,23	841,49	415,21	55,81
39	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,2925	54842,51				-16041,43			
40	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	49	545,52				26730,48			
Вентканалы												
41	ТЕРр53-20-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности (восстановление вентканалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (779,22 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (597,76 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,012 1,2/100	631177,32	81259,06	29394,24	7693,53	7574,13	975,11	352,73	92,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2149,95 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1228,54 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,984 98,4 / 100	2601,08	2601,08			2559,46	2559,46		
43	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (8523,96 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3942,33 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,984	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	16454,01	9836,13	1113,46	818,82
44	ТЕР15-04-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 НР (2115,92 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (978,61 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,984	13602,64	2687,91	2703,45		13385	2644,9	2660,19	
45	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1327,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (635,08 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	6	1912,23	240,56	4,83		11473,38	1443,36	28,98	
46	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,228	43613,07				-9943,78			
47	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,068	44364,12				3016,76			
48	ТССЦ-201-0779 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57	т	0,104	52125,65				5421,07			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (54,1 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (37,64 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	4440,52	1117,14	86,43	2,94	310,84	78,2	6,05	0,21
мусор												
50	ТССЦпр01-01-01-041 <i>И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	49,8	229,68	10,79	218,89		11438,06	537,34	10900,72	
51	ТССЦпр03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	49,8	86,91		86,91		4328,12		4328,12	
Итого по разделу 2 Кровля.									801186,8			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									683853,26	144618,2	56772,26	5995,27
Накладные расходы									114012,45			
Сметная прибыль									74505,66			
ВСЕГО по смете									1039692,2			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									172157,54			
Проемы (ремонтно-строительные)									684,82			
Деревянные конструкции									56843,87			
Прочие ремонтно-строительные работы									12171,6			
Полы									36230,3			
Теплоизоляционные работы									95677,4			
Строительные металлические конструкции									312124,27			
Кровли									91293,39			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									5843,53			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2242,9			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								11046,68			
	Стены (ремонтно-строительные)								8951,11			
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								5937,95			
	Отделочные работы								45399,83			
	Погрузо-разгрузочные работы								11438,06			
	Перевозка грузов автотранспортом								4328,12			
	Итого								872371,37			
	В том числе:											
	Материалы								482462,82			
	Машины и механизмы								56772,26			
	ФОТ								150613,45			
	Накладные расходы								114012,45			
	Сметная прибыль								74505,66			
	Непредвиденные затраты 1%								8723,71			
	Итого с непредвиденными								881095,08			
	НДС 18%								158597,11			
	ВСЕГО по смете								1039692,2			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)