

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 236  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1253036,22 руб.  
Средства на оплату труда 184387,64 руб.  
Сметная трудоемкость 1431,89 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж.												
1	ТЕРр58-17-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,84 НР (6461,29 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4732,21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	7,949 794,9 / 100	1147,42	1144,85	2,57		9120,84	9100,41	20,43	
2	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (764,63 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (560,01 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,03	35944,28	35898,23	46,05		1078,33	1076,95	1,38	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРр56-9-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (217,9 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (155,64 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02	15564,02	15564,02			311,28	311,28		
4	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (10442,59 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7648,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,949 794,9 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	16742,34	13986,5	2755,84	721,37
5	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (8549,21 руб.): 86%=78%*0.85 от ФОТ СП (5181,34 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,57	22725,17	22725,17			12953,35	12953,35		
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж.</b>									<b>84919,06</b>			
<b>Раздел 2. Кровля.</b>												
6	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ( контрбрус) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (6343,21 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3030,64 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	2,385	11702,36	2925,54	277,32	29,6	27910,13	6977,41	661,41	70,6
7	<b>ТССЦ-113-1777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0047	62045,77				-291,62			
8	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3213,06 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1743,26 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	7,949 794,9 / 100	7252,3	430,01	9,66		57648,53	3418,15	76,79	
9	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-973	55,66				-54157,18			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>ТССЦ-113-1952</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b> <i>применительно</i>	Пленка подкровельная паро-гидроизоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	973	22,06				21464,38			
11	<b>ТЕРр58-12-2</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (10985,35 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8045,61 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	6,089 (794,9-186) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	64664,81	15088,05	1056,08	384,28
12	<b>ТССЦ-102-0077</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-10,96	4251,44				-46595,78			
13	<b>ТССЦ-102-0056</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	10,96	5614,4				61533,82			
14	<b>ТЕРр58-12-1</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4993,39 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3657,13 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,86 186 / 100	15110,78	3694,32	262,12	86,83	28106,05	6871,44	487,54	161,5
15	<b>ТССЦ-102-0073</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-4,91	4043,58				-19853,98			
16	<b>ТССЦ-102-0056</b> <b>Приказ Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15 №675/пр</b>	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	4,91	5614,4				27566,7			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (20328,79 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12672,49 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	14,58 1458 / 100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	35499,38	26376,09	8855,31	24,93
18	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	489,6	89,31				43726,18			
19	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (27886,2 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23440,57 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,949 794,9 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	72827,86	36065,33	27961,4	4349,45
20	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	874,39 794,9*1,1	272,62				238376,2			
21	<b>ТССЦ-101-4646</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13	10 шт.	476,94 794,9*6/10	12,39				5909,29			
22	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек, ендова) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (12419,06 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5939,55 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,958	49155,72	14051,29	184,55	39,5	47091,18	13461,14	176,8	37,84

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (164,67 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (78,68 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,38	5699,62	465,72	102,95	15,78	2165,86	176,97	39,12	6
24	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2289,36 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1093,8 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7004,97	2478,78	507,57	64,95
25	<b>ТССЦ-101-2009</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	3	126,02				378,06			
26	<b>ТЕР20-02-002-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,47; ЗПМ=12,23; МАТ=6,44 НР (691,08 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (394,9 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 решетка	3	316,3	233,1	26,72	1,96	948,9	699,3	80,16	5,88
27	<b>ТССЦ-301-4164</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетки жалюзийные открывные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-4164 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	шт.	3	1269,55				3808,65			
28	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (845,84 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (404,53 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,999	17849,47	863,07	425,86	57,24	17831,62	862,21	425,43	57,18

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (278,23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (193,55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	4440,52	1117,14	86,43	2,94	1598,59	402,17	31,11	1,06
30	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 противопожарных EI-30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (227,84 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (108,86 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 0,8*0,8*2/100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249,47	225,59	129,52	27,57
31	<b>ТССЦ-101-0891</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	2	297,41				594,82			
32	<b>ТЕРр65-38-1</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (2693,15 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1468,99 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	8	2566,28	382,55			20530,24	3060,4		
33	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-12,24 -Ф2,р1	1406,1				-17210,66			
34	<b>ТССЦ-507-0597</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0597 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	10 м	1,224 12,24/10	3520,44				4309,02			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	<b>ТЕРр65-38-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (1179,55 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (643,39 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	8	424,02	167,55			3392,16	1340,4		
36	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка снегозадержателей трубчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (859,39 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (411,01 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,015 101,5 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	18117,21	876,02	432,25	58,1
37	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,3045	54842,51				-16699,54			
38	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	51	545,52				27821,52			
Вентканалы												
39	<b>ТЕРр53-20-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности (восстановление вентканалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (779,22 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (597,76 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,012 1,2/100	631177,32	81259,06	29394,24	7693,53	7574,13	975,11	352,73	92,32
40	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2621,89 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1498,22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	1,2 120 / 100	2601,08	2601,08			3121,3	3121,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (10395,07 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4807,72 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2 120 / 100	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	20065,86	11995,28	1357,87	998,56
42	<b>ТЕР15-04-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=4,56 НР (2580,39 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1193,43 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,2 120 / 100	13602,64	2687,91	2703,45		16323,17	3225,49	3244,14	
43	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1106,58 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (529,23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	5	1912,23	240,56	4,83		9561,15	1202,8	24,15	
44	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,19	43613,07				-8286,48			
45	<b>ТССЦ-101-1876</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,1165	44364,12				5168,42			
46	<b>ТССЦ-201-0779</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ=4,57	т	0,1864	52125,65				9716,22			



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (61,83 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43,01 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	4440,52	1117,14	86,43	2,94	355,24	89,37	6,91	0,24
мусор												
48	<b>ТССЦпр01-01-01-041</b> И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	84,2	229,68	10,79	218,89		19339,06	908,52	18430,54	
49	<b>ТССЦпр03-21-01-010</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	84,2	86,91		86,91		7317,82		7317,82	
<b>Итого по разделу 2 Кровля.</b>									<b>966462,22</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									821728,87	177325,8	74432,3	7061,83
Накладные расходы									139378,78			
Сметная прибыль									90273,64			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1253036,2</b>			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									200653,45			
Проемы (ремонтно-строительные)									684,82			
Прочие ремонтно-строительные работы									26683,9			
Деревянные конструкции									56348,75			
Полы									29912,05			
Теплоизоляционные работы									112226,84			
Строительные металлические конструкции									368440,12			
Кровли									132836,5			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									5843,53			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2530,45			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								17005,84			
	Стены (ремонтно-строительные)								8951,11			
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								7241,41			
	Отделочные работы								55365,64			
	Погрузо-разгрузочные работы								19339,06			
	Перевозка грузов автотранспортом								7317,82			
	Итого								1051381,3			
	В том числе:											
	Материалы								569970,76			
	Машины и механизмы								74432,3			
	ФОТ								184387,64			
	Накладные расходы								139378,78			
	Сметная прибыль								90273,64			
	Непредвиденные затраты 1%								10513,81			
	<b>Итого с непредвиденными</b>								<b>1061895,1</b>			
	НДС 18%								191141,12			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1253036,2</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)