


" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан,
2 мкрн., д. 33

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3657,669 руб.

Средства на оплату труда 581,790 руб.

Сметная трудоемкость 4550,59 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (16989,79 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9708,45 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	11,16 1116 / 100	1944,48	1812,36	132,12		21700,4	20225,94	1474,46		15,9	177,44		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (14660,88 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (10737,55 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	11,16 1116 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	23505,42	19636,36	3869,06	1012,77	15,16	169,19	0,46	5,13
3	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции: НР (3787,33 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1809,5 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	1,78	2562,29	2340,44	221,85	23,68	4560,88	4165,99	394,89	42,15	19,272	34,3	0,12	0,21
4	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (509,76 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (373,34 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		718,89	717,97	0,92		309,3	6,19		
5	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (22771,82 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10890,87 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,24 824 / 100	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	32022,21	22646,99	9375,22	2104,99	21,776	179,43	1,552	12,79
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /существующего утеплителя чердачного перекрытия с экскрементами природного происхождения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (29661,26 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (17976,52 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	1,9776 (329,60*0,6) / 100	22725,17	22725,17			44941,3	44941,3			214,32	423,84		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции: НР (74,05 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (35,38 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0052 0,52 / 100	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	115,41	73,32	42,09	8,96	114,144	0,59	8,736	0,05
8	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /обшивки люк-лаза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (11,79 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8,63 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,016 1,60 / 100	1038,14	1037,23	0,91		16,61	16,6	0,01		9,1	0,15		
9	ТЕР07-05-007-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж балок перекрытий массой: до 1 т (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (10777,66 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6158,66 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,44	35772,03	15199,05	20572,98	5384,72	15739,69	6687,58	9052,11	2369,28	113,288	49,85	27,296	12,01
10	ТЕРр58-3-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (7185,43 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (5262,57 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	2,944 (174,40*120) / 100	3437,61	3437,61			10120,32	10120,32			29,34	86,38		
11	ТЕРр58-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка металлического кровельного ограждения /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (2021,99 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1480,89 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м парапетных решеток	1,672 167,20 / 100	1710,43	1703,27	7,16		2859,84	2847,87	11,97		14,8	24,75		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т /ж/б карнизных панелей. прим./ (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (4657,73 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2661,56 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,29 29 / 100	14898,91	12999,61	1899,3	497,13	4320,68	3769,89	550,79	144,17	98,056	28,44	2,52	0,73
13	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен /технологический короб/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 Стены (ремонтно-строительные): НР (363,42 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (278,78 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,344 34,40 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	629,04	467,29	161,75	30,54	12,3	4,23	0,45	0,15
14	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий: из листовой стали /технологический короб. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (282,61 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (161,49 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,344 34,40 / 100	1032,04	978,03	54,01		355,02	336,44	18,58		8,58	2,95		
15	ТЕРр65-31-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-31-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (1815,24 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1152,53 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,02 2 / 100	144140,25	143815,75	324,5	250,59	2882,81	2876,32	6,49	5,01	1154	23,08	1,27	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /существующего утеплителя чердачного перекрытия с экскрементами природного происхождения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (1799,83 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1090,81 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,12 12 / 100	22725,17	22725,17			2727,02	2727,02			214,32	25,72		
Очистка от строительного мусора																
17	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (396,85 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (224,1 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	112,5	223,04	4,15	218,89		25092	466,88	24625,12					
18	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	262,5	34,59		34,59		9079,88		9079,88					
19	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	375	99,84		99,84		37440		37440					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									426606,49					1236,53		31,1
Раздел 2. Монтаж																
Восстановление защитного бетонного слоя железобетонных прогонов в местах сколов																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (3831,85 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2189,63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,7 0,50+0,20	13632,69	6516,76	119,26		9542,88	4561,73	83,48		55,16	38,61		
Восстановление опорных зон железобетонных прогонов на кирпичные столбы																
21	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (4762,45 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2721,4 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,87 0,65+0,22	13632,69	6516,76	119,26		11860,44	5669,58	103,76		55,16	47,99		
изоляция перекрытий																
22	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (28464,85 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13613,62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,24 824 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	84455,47	28308,77	11719,01	2631,28	27,22	224,29	1,94	15,99
23	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (4969,44 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2376,69 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,24 824 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	20372,74	5200,02	841,06	201,55	5	41,2	0,15	1,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (9373,35 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4482,9 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	9,914 991,40 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	42137,87	9933,83	2389,87	254,59	7,84	77,73	0,13	1,29
25	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примените льно	Утепление покрытий плитами насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 Кровли: НР (34883,35 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16683,34 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	8,24 824 / 100	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	486382,56	34811,78	17358,96	3104,91	33,9	279,34	1,91	15,74
26	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 Кровли	м3	-63,7	6522,44				-415479,43							
27	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 Кровли	м3	-25,21	718,32				-18108,85							
28	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Теплоизоляционные работы	м3	164,8	1528,56				251906,69							
деревянные конструкции кровли																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции: НР (41091,22 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19632,47 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	15,45	11702,36	2925,54	277,32	29,6	180801,46	45199,59	4284,59	457,32	24,09	372,19	0,15	2,32
30	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка ложней, прогона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции: НР (24840,9 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11868,43 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	9,34	11702,36	2925,54	277,32	29,6	109300,04	27324,54	2590,17	276,46	24,09	225	0,15	1,4
31	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, накладка, черепной брусок, каркас карниза, опорный брус, коньковый брус/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 Деревянные конструкции: НР (12159,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5809,53 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	4,9	10930,23	2757,25	187,22		53558,13	13510,53	917,38		22,5	110,25		
32	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 Деревянные конструкции: НР (11580,21 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5532,77 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,722 72,20 / 100	36079	17821,19	443,92		26049,04	12866,9	320,51		143	103,25		
33	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (6200,15 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4540,96 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	4,057	6808,01	2136,7	59,09	15,78	27620,1	8668,59	239,73	64,02	18,41	74,69	0,08	0,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТЕР09-03-039-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж ершей, скруток /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; ЗПМ=12,23; МАТ=8,17 Строительные металлические конструкции: НР (428,81 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (360,45 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,0435 43.50/1000	16840,24	14262,75	471,6	23,73	732,55	620,43	20,51	1,03	108,89	4,74	0,12	0,01
35	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38 Перевозка грузов автотранспортом	т	0,0174 0,2*87/1000	30667,62				533,62							
36	ТССЦ-204-0029 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0029 1 квартал 2016 г. МАТ=3,57 Перевозка грузов автотранспортом	т	0,0261 0,3*87/1000	35864,04				936,05							
37	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 Теплоизоляционные работы: НР (37369,12 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23295,03 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	26,704 2670,40 / 100	2593,65	1793,65	781,62	23,73	69260,83	47897,63	20872,38	633,69	12,91	344,75	0,14	3,74
38	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 Теплоизоляционные работы	кг	859,9	89,31				76797,67							
слуховое окно (4 шт.)																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 Деревянные конструкции: НР (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1458,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9339,96	3305,04	676,76	86,6	6,63	26,52	0,11	0,44
40	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03 Деревянные конструкции	компл.	4	105,47				421,88							
41	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (234,48 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (112,14 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,248 (6,20*4) / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	1054,08	248,5	59,78	6,37	7,84	1,94	0,13	0,03
42	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство настила /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 Деревянные конструкции: НР (740,55 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (353,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,248 (6,20*4) / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	5860,61	787,62	245,47	35,21	24,85	6,16	0,72	0,18
43	ТЕР12-01-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,78; ЗПМ=12,23; МАТ=4,99 Кровли: НР (1452,66 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (694,75 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,252 (6,3*4) / 100	33038,89	6046,88	1233,49	218,92	8325,8	1523,81	310,84	55,17	47,91	12,07	1,11	0,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТЕР12-01-007-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,99 Кровли: НР (53,25 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25,47 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,252 (6,3*4) / 100	1416,11	229,68	4,83		356,86	57,88	1,22		1,82	0,46		
Ходовой мостик:																
45	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная доска/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 Деревянные конструкции: НР (4069,7 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1944,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	1,64	10930,23	2757,25	187,22		17925,58	4521,89	307,04		22,5	36,9		
46	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного /покрытие/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 Деревянные конструкции: НР (967,49 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (462,25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,324 32,4 / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	7656,6	1028,99	320,69	46	24,85	8,05	0,72	0,23
47	ТССЦ-102-0057 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0057 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47 Деревянные конструкции	м3	-1,089	4547,75				-4952,5							
48	ТССЦ-102-0076 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5 Деревянные конструкции	м3	0,97	5043,42				4892,12							
покрытие кровли																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕР12-01-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,78; ЗПМ=12,23; МАТ=4,99 Кровли: НР (65139,26 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (31153,56 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	11,3 1130 / 100	33038,89	6046,88	1233,49	218,92	373339,46	68329,74	13938,44	2473,8	47,91	541,38	1,11	12,54
50	ТССЦ-101-0059 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали к асбестоцементным листам волнистым среднего профиля, коньковые перекрывааемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0059 1 квартал 2016 г. МАТ=6,45 Кровли	100 пар	-1,13	4049,7				-4576,16							
51	ТССЦ-101-0060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали к асбестоцементным листам волнистым среднего профиля, упрощенные коньковые перекрывааемые и перекрывающие (пара) УКС-1 и УКС-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=6,45 Кровли	100 пар	0,8 80 / 100	4993,78				3995,02							
52	ТССЦ-101-3208 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали фасонные к листам асбестоцементным стеновым /Угловая равнобокая деталь РУ/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3208 1 квартал 2016 г. МАТ=6,45 Кровли	м2	63,4	304,96				19334,46							
53	ТЕР12-01-007-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01- 007-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,99 Кровли: НР (2387,75 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1141,97 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	11,3 1130 / 100	1416,11	229,68	4,83		16002,04	2595,38	54,58		1,82	20,57		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли: НР (19445,29 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9299,92 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,5 150 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	73733,58	21076,94	276,83	59,25	112,75	169,13	0,2	0,3
Примыкание вентканалов, слуховых окон к кровле																
55	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (599,43 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (286,68 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,634 63,40 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	2694,72	635,27	152,83	16,28	7,84	4,97	0,13	0,08
56	ТССЦ-101-2388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2388 1 квартал 2016 г. МАТ=2,3 Строительные металлические конструкции	шт.	4	178,94				715,76							
57	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой /гидроизоляция конька кровли/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (453,83 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (217,05 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	0,48 48 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	2040,16	480,96	115,71	12,33	7,84	3,76	0,13	0,06
58	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции: НР (89 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (42,52 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,005 0,50 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2050,58	88,12	50,59	10,77	142,68	0,71	10,92	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94 Деревянные конструкции	компл.	1	501,92				501,92							
60	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64 Деревянные конструкции	м2	-0,5	3648,48				-1824,24							
61	ТССЦ-203-8116 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (Противопожарный люк-дверь "Пчела" 700х700) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8116 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22 Деревянные конструкции	шт.	1	9651,18				9651,18							
62	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамузры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли: НР (207,41 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (99,2 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,016 1,60 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	786,49	224,82	2,95	0,63	112,75	1,8	0,2	
Покрытие вентканалов																
63	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамузры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли: НР (4316,85 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2064,58 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,333 33,30 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	16368,85	4679,08	61,46	13,15	112,75	37,55	0,2	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 Кровли	т	-0,2604	43613,07				-11356,84							
65	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02 Кровли	м2	33,3	353,37				11767,22							
66	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка каркаса из уголков /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=5,15 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (3634,04 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1998,72 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,1586 158,60/1000	68683,82	28611,96	258,39	29,6	10893,25	4537,86	40,98	4,69	215,82	34,23	0,15	0,02
67	ТССЦ-204-0064 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	т	-0,1586	39813,47				-6314,42							
68	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38 Конструкции из кирпича и блоков	т	0,1586 158,60/1000	30555,06				4846,03							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (159,87 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (111,21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14 14 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	573,62	231,28	18,56	0,41	10,62	1,49	0,02	
70	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (98,39 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68,44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14 14 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	607,45	142,18	12,1	0,41	7,66	1,07	0,02	
Организованный водоотвод крыши																
71	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (469,84 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (344,11 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,1	22571,83	6617,53	38,68		2257,18	661,75	3,87		53,1	5,31		
72	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (4884,23 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3577,18 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,5 150 / 100	32747,72	4586,13	62,74		49121,58	6879,2	94,11		36,8	55,2		
73	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 Кровли: НР (6313,15 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3019,33 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,739 173,9 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	55927,89	6807,25	310,62	54,87	31,41	54,62	0,16	0,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТССЦ-301-5900 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	30	205,75				6172,5							
75	ТССЦ-301-5609 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	110	41,82				4600,2							
76	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (525,51 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (300,29 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,06 6 / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	1792,7	535,64	3,19	0,59	61,6	3,7	0,05	
77	ТССЦ-302-3340 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	м	-5,988	202,79				-1214,31							
78	ТССЦ-507-0595 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0595 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10 м	0,5988 5,988/10	1809,66				1083,62							

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	ТССЦ-301-7668 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапан воздушный HL900N для неventedилируемых канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-7668 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	12	2038,71				24464,52							
80	ТЕР26-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; МАТ=5,34 Теплоизоляционные работы: НР (112,64 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (70,22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляция	0,058	13938,27	2522,32	211,62		808,42	146,29	12,27		18,8	1,09		
81	ТЕР08-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м /Карнизная кладка/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,64; ЗПМ=12,23; МАТ=6,05 Конструкции из кирпича и блоков: НР (40402,97 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23459,79 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	25,7	8820,63	1621,33	263,82	69,1	226690,19	41668,18	6780,17	1775,87	11,67	299,92	0,35	9
82	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 Конструкции из кирпича и блоков: НР (2113,99 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1227,48 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,30544 3,68*83/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	16412,66	2259,25	98,68	13,86	63,73	19,47	0,23	0,07
Кровельное ограждение Borge:																
83	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (1415,66 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (677,05 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	1,672 167,2 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	29844,31	1443,05	712,04	95,71	6,67	11,15	0,29	0,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Снегозадержатель Borge:																
84	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (1371,63 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (656 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,62 162 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	28916,14	1398,17	689,89	92,73	6,67	10,81	0,29	0,47
85	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 Кровли	т	-0,486	54842,51				-26653,46							
86	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли	шт.	81 162/2	545,52				44187,12							
Итого по разделу 2 Монтаж									2642422,53					3314,06		66,63
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2298609,66	563592,14	183196,42	18197,42		4550,59		97,73
Накладные расходы									502433,95							
Сметная прибыль									267985,41							
ВСЕГО по смете									3657668,79					4550,59		97,73
Итого									3069029,02					4550,59		97,73
В том числе:																
Материалы									1551821,1							
Машины и механизмы									183196,42							
ФОТ									581789,56							
Накладные расходы									502433,95							
Сметная прибыль									267985,41							
Непредвиденные затраты 1%									30690,29							
Итого с непредвиденными									3099719,31							
НДС 18%									557949,48							
ВСЕГО по смете									3657668,79					4550,59		97,73


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Составил: _____



(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____



(должность, подпись, расшифровка)