


" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан,
ул. Коммунистическая, д. 24

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 4500,046 руб.

строительных работ 3775,488 руб.

монтажных работ 0,352 руб.

Средства на оплату труда 649,941 руб.

Сметная трудоемкость 5055,86 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. /коньковой детали конька кровли/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (746,01 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (546,37 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	1,013 101,3 / 100	1038,14	1037,23	0,91		1051,64	1050,72	0,92		9,1	9,22		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (16746,21 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9569,26 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	11 1100 / 100	1944,48	1812,36	132,12		21389,28	19935,96	1453,32		15,9	174,9		
3	ТЕРр58-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка парапетных решеток /металлического кровельного ограждения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (2104,22 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1541,12 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м парапетных решеток	1,74 174 / 100	1710,43	1703,27	7,16		2976,15	2963,69	12,46		14,8	25,75		
4	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (2206,35 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1615,92 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	2,996 (175,60+124) / 100	1038,14	1037,23	0,91		3110,27	3107,54	2,73		9,1	27,26		
5	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (14450,69 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (10583,6 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	11 1100 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	23168,42	19354,83	3813,59	998,25	15,16	166,76	0,46	5,06
6	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Частичный демонтаж стропильной системы /прим./ (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции: НР (73022,94 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34888,74 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	34,32	2562,29	2340,44	221,85	23,68	87937,79	80323,9	7613,89	812,7	19,272	661,42	0,12	4,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (509,76 руб.): 71%=83%*(0.85 от ФОТ СП (373,34 руб.): 52%=65%*(0.8 от ФОТ	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		718,89	717,97	0,92		309,3	6,19		
8	ТЕР20-02-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно- технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,36 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1046,48 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (597,99 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 дефлект ор	4	279,79	266,18	13,61	0,78	1119,16	1064,72	54,44	3,12	2,136	8,54	0,004	0,02
9	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции: НР (143,83 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68,72 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0101 1,01 / 100	22194,37	14099,43	8094,94	1723,35	224,16	142,4	81,76	17,41	114,144	1,15	8,736	0,09
10	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /обшивки технологического короба/ (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли: НР (1996,38 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (954,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,22 22 / 100	9965,09	9835,91	129,18	27,65	2192,32	2163,9	28,42	6,08	78,925	17,36	0,14	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕРм12-10-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж расширителя с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм12-10-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,23; МАТ=7,16 Монтаж оборудования: НР (105,72 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (74,63 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01 1 / 100	17192,34	15134,29	2058,05	412,91	171,92	151,34	20,58	4,13	107,7	1,08	2,436	0,02
12	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /обломков волнистых асбесто-цементных листов+чердачного перекрытия от экскрементов природного происхождения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (7592,3 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4601,39 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,5062 (1,18*(22,40*0,6)) / 100	22725,17	22725,17			11503,48	11503,48			214,32	108,49		
13	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (8300,75 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4743,28 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	8	1963,81	1066,21	897,6	169,02	15710,48	8529,68	7180,8	1352,16	8,24	65,92	1,15	9,2
Очистка от строительного мусора																
14	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (117,82 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (66,53 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	33,4	223,04	4,15	218,89		7449,54	138,61	7310,93					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	77,95	34,59		34,59		2696,29		2696,29					
16	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	111,35	99,84		99,84		11117,18		11117,18					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									391852,11					1274,04		18,54
Раздел 2. Монтаж																
изоляция перекрытий																
17	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 Кровли: НР (28454,48 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13608,66 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,237 823,70 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	84424,72	28298,46	11714,74	2630,32	27,22	224,21	1,94	15,98
18	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 Кровли: НР (4967,63 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2375,82 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,237 823,70 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	20365,32	5198,12	840,75	201,48	5	41,19	0,15	1,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (10012,48 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4788,58 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	10,59 1059 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	45011,1	10611,18	2552,83	271,95	7,84	83,03	0,13	1,38
20	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примените льно	Утепление покрытий плитами насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 Кровли: НР (34883,35 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16683,34 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	8,24 824 / 100	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	486382,56	34811,78	17358,96	3104,91	33,9	279,34	1,91	15,74
21	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 Кровли	м3	-63,7	6522,44				-415479,43							
22	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 Кровли	м3	-25,21	718,32				-18108,85							
23	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Теплоизоляционные работы	м3	164,8	1528,56				251906,69							
деревянные конструкции кровли																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции: НР (52554,21 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25109,24 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	19,76 16,93+2,83	11702,36	2925,54	277,32	29,6	231238,63	57808,67	5479,84	584,9	24,09	476,02	0,15	2,96
25	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона, мауэрлата ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции: НР (28378,21 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13558,48 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	10,67	11702,36	2925,54	277,32	29,6	124864,18	31215,51	2959	315,83	24,09	257,04	0,15	1,6
26	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, подкос, накладка, черепной брусок, каркас карниза, продольная связь+контр-обрешетка по кобылке, кобылка, лобовая доска/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 Деревянные конструкции: НР (15760,16 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7529,85 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	6,351 4,576+1,775	10930,23	2757,25	187,22		69417,89	17511,29	1189,03		22,5	142,9		
27	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (11390,83 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8342,58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	4,243 (77,80+346,50) / 100	15110,78	3694,32	262,12	86,83	64115,04	15675	1112,18	368,42	31,83	135,05	0,44	1,87
28	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (10937,76 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8010,76 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	7,157	6808,01	2136,7	59,09	15,78	48724,93	15292,36	422,91	112,94	18,41	131,76	0,08	0,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР09-03-039-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж скоб, ершей, скруток /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; ЗПМ=12,23; МАТ=8,17 Строительные металлические конструкции: НР (404,16 руб.): 58%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (339,73 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,041 41/1000	16840,24	14262,75	471,6	23,73	690,45	584,77	19,34	0,97	108,69	4,46	0,12	
30	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38 Перевозка грузов автотранспортом	т	0,0164 0,2*82/1000	30667,62				502,95							
31	ТССЦ-204-0029 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0029 1 квартал 2016 г. МАТ=3,57 Перевозка грузов автотранспортом	т	0,0246 0,3*82/1000	35864,04				882,26							
32	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 Теплоизоляционные работы: НР (42744,14 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (26645,7 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	30,545 3054,50 / 100	2593,65	1793,65	781,62	23,73	79223,04	54787,04	23874,58	724,83	12,91	394,34	0,14	4,26
33	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 Теплоизоляционные работы	кг	983,5	89,31				87836,39							
слуховое окно (3 шт.)																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗГМ=12,23; МАТ=3,93 Деревянные конструкции: НР (2289,36 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1093,8 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7004,97	2478,78	507,57	64,95	6,63	19,89	0,11	0,33
35	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03 Деревянные конструкции	компл.	3	105,47				316,41							
36	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗГМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (147,49 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (70,54 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,156 (5,5*2+4,60) / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	663,05	156,31	37,61	4,01	7,84	1,22	0,13	0,02
37	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство настила /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗГМ=12,23; МАТ=3,5 Деревянные конструкции: НР (465,83 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (222,56 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,156 (5,5*2+4,60) / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	3686,51	495,44	154,41	22,15	24,85	3,88	0,72	0,11
38	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗГМ=12,23; МАТ=3,37 Кровли: НР (1352,87 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (647,02 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,293 29,3 / 100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	12156,05	1424,86	265,01	45,65	38,53	11,29	0,79	0,23
39	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1 Кровли	м2	-35,75	253,64				-9067,63							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83 Кровли	м	-4,688	246,45				-1155,36							
41	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34 Строительные металлические конструкции	т	0,20608 (6,4*32,2)/1000	75139,81				15484,81							
Ходовой мостик:																
42	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /опорная доска/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 Деревянные конструкции: НР (4052,33 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1936,11 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	1,633	10930,23	2757,25	187,22		17849,07	4502,59	305,73		22,5	36,74		
43	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного /покрытие/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 Деревянные конструкции: НР (964,5 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (460,82 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,323 32,3 / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	7632,97	1025,81	319,7	45,86	24,85	8,03	0,72	0,23
44	ТССЦ-102-0057 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0057 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47 Деревянные конструкции	м3	-1,085	4547,75				-4934,31							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТССЦ-102-0076 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5 Деревянные конструкции	м3	1,085	5043,42				5472,11							
пароизоляция кровли																
46	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (10778,31 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (5154,84 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изолирует мой поверхности	11,4 1140 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	48453,88	11422,8	2748,08	292,75	7,84	89,38	0,13	1,48
47	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 Кровли	м2	-1254	19,01				-23838,54							
48	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка пароизоляционная ПВХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24 Полы	м2	1254	9,25				11599,5							
металлоконструкции кровли																
49	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции: НР (39992,79 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (33617,13 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	11,4 1140 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	104445,55	51722,83	40100,64	6237,74	35,5	404,7	2,61	29,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34 Строительные металлические конструкции	т	8,9024 6,4*1391/1000	75139,81				668924,64							
51	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68 Кровли	шт.	6840 1140*6	1,08				7387,2							
52	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли: НР (23852,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11407,9 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,84 (44+70+70) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	90446,52	25854,37	339,57	72,68	112,75	207,46	0,2	0,37
Примыкание вентканалов, слуховых окон к кровле																
53	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли: НР (16969,26 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8115,73 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,309 (33,9+97) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	64344,84	18393,14	241,58	51,71	112,75	147,59	0,2	0,26
54	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (320,52 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (153,29 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,339 33,9 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	1440,87	339,68	81,72	8,71	7,84	2,66	0,13	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТЕР26-01-022-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-022-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=3,73 Теплоизоляционные работы: НР (9407,46 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5864,39 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляция	4,4	17155,23	2776,7	202,48		75483,01	12217,48	890,91		22	96,8		
56	ТССЦ-104-0146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,95 Теплоизоляционные работы	м3	-4,62	11396,03				-52649,66							
57	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Теплоизоляционные работы	м3	4,62	1528,56				7061,95							
58	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой /гидроизоляция конька кровли, вальмы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 Кровли: НР (416,01 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (198,96 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,44 44 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	1870,15	440,88	106,07	11,3	7,84	3,45	0,13	0,06
59	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции: НР (174,45 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (83,35 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0098 0,98 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4019,13	172,72	99,16	21,11	142,68	1,4	10,92	0,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94 Деревянные конструкции	компл.	2	501,92				1003,84							
61	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64 Деревянные конструкции	м2	-0,98	3648,48				-3575,51							
62	ТССЦ-203-8116 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (Противопожарный люк-дверь "Пчела" 700х700) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8116 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22 Деревянные конструкции	шт.	2	9651,18				19302,36							
63	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /Обшивка люков-лазов. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗГПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли: НР (181,49 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86,8 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,014 1,40 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	688,18	196,72	2,58	0,55	112,75	1,58	0,2	
Покрытие вентканалов																
64	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗГПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли: НР (1944,53 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (929,99 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,15 15 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	7373,36	2107,69	27,68	5,93	112,75	16,91	0,2	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка каркаса из уголков /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,33; ЗПМ=12,23; МАТ=5,15 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (2300,49 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1265,27 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,1004 100,40/1000	68683,82	28611,96	258,39	29,6	6895,86	2872,64	25,94	2,97	215,82	21,67	0,15	0,02
66	ТССЦ-204-0064 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	т	-0,1004	39813,47				-3997,27							
67	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38 Конструкции из кирпича и блоков	т	0,1004 100,40/1000	30555,06				3067,73							
68	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (102,77 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (71,49 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,09 9 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	368,76	148,68	11,93	0,26	10,62	0,96	0,02	
69	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (63,25 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,09 9 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	390,51	91,4	7,78	0,26	7,66	0,69	0,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-044-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 Деревянные конструкции: НР (7296,52 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3486,11 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,85 85 / 100	42400,82	9524,11	126,33	13,82	36040,7	8095,49	107,38	11,75	79,79	67,82	0,07	0,06
Объединение вентиляционных каналов в коллективный воздуховод																
71	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 Конструкции из кирпича и блоков: НР (2732,9 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1586,84 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	4	6078,45	655,77	301,45	78,88	24313,8	2623,08	1205,8	315,52	5,4	21,6	0,4	1,6
72	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 Конструкции из кирпича и блоков: НР (504,76 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (293,09 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,07293 72,93/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	3918,86	539,44	23,56	3,31	63,73	4,65	0,23	0,02
73	ТЕР07-06-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,88; ЗПМ=12,23; МАТ=5,92 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (4005,02 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2346,37 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,16 16 / 100	55881,33	14795,36	40250,06	10488,81	8941,01	2367,26	6440,01	1678,21	107,63	17,22	53,17	8,51
74	ТССЦ-403-0870 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты плоские ПТ 8-8,6 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4) /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0870 1 квартал 2016 г. МАТ=8,11 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	шт.	16	1207,98				19327,68							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	ТЕР26-01-022-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-022-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=3,73 Теплоизоляционные работы: НР (5986,57 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3731,88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	2,8	17155,23	2776,7	202,48		48034,64	7774,76	566,94		22	61,6		
76	ТССЦ-104-0146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,95 Теплоизоляционные работы	м3	-2,94	11396,03				-33504,33							
77	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 Теплоизоляционные работы	м3	2,94	1528,56				4493,97							
78	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли: НР (7259,57 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3471,97 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,56 56 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	27527,2	7868,72	103,35	22,12	112,75	63,14	0,2	0,11
79	ТЕР20-01-001-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-01-001-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,23; МАТ=5,19 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1663,45 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (950,54 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов	0,132 (1,65*8) / 100	16019,71	12788,05	959,73	71,06	2114,6	1688,02	126,68	9,38	100,06	13,21	0,36	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	ТССЦ-301-1792 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1792 1 квартал 2016 г. МАТ=5,69 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	м2	13,2 1,65*8	546,13				7208,92							
81	ТССЦ-301-6320 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Переход на прямоугольное сечение 510х510/ф350х0,7 мм оцинк. сталь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-6320 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	8	480,55				3844,4							
82	ТССЦ-301-6360 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Угловая кровельная проходка №3, ф250-460, размер фланца 890х890 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-6360 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	8	1502,4				12018,2							
83	ТЕР20-02-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (5232,34 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2989,91 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 дефлект ор	8	746,38	665,43	34,04	1,98	5971,04	5323,44	272,32	15,68	5,34	42,72	0,01	0,08
84	ТССЦ-201-1004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1004 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	8	192,41				1539,28							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	ТССЦ-301-1182 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	8	4465,13				35721,04							
86	ТССЦ-101-2388 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2388 1 квартал 2016 г. МАТ=2,3 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	1	178,94				178,94							
87	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /выравнивание поверхности карнизной плиты. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 Отделочные работы: НР (9166,26 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4239,39 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,11 111 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	18855,11	11055,86	635,92	401,96	70,88	78,68	2,78	3,09
88	ТЕР15-04-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности /карнизной плиты/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=3,85 Отделочные работы: НР (2131,33 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (985,74 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,11 111 / 100	7316,65	2400,14	2305,25		8121,48	2664,16	2558,83		17,68	19,62		
89	ТСЭМ-031910 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люлька ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-031910 1 квартал 2016 г. ЭМ=4,08; ЗПМ=12,23 Отделочные работы: НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	маш.-ч	-9,81	256,26		256,26		-2513,91		-2513,91					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	ТСЭМ-031002 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-031002 1 квартал 2016 г. ЭМ=5,12; ЗПМ=12,23 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений: НР (1326,7 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (634,51 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	маш.-ч	9,81	692,63		692,63	147	6794,7		6794,7	1442,07				
Организованный водоотвод крыши																
91	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (469,84 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (344,11 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,1	22571,83	6617,53	38,68		2257,18	661,75	3,87		53,1	5,31		
92	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (5112,16 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3744,11 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,57 157 / 100	32747,72	4586,13	62,74		51413,92	7200,22	98,5		36,8	57,78		
93	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 Кровли: НР (6374,85 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3048,84 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,756 175,60 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	56474,63	6873,79	313,66	55,4	31,41	55,16	0,16	0,28
94	ТССЦ-301-5900 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	65	205,75				13373,75							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	ТССЦ-301-5609 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	120	41,82				5018,4							
96	ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (613,1 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (350,34 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,07 7 / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	2091,49	624,92	3,72	0,69	61,6	4,31	0,05	
97	ТССЦ-302-3340 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	м	-6,986	202,79				-1416,69							
98	ТССЦ-507-0595 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0595 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10 м	0,6986 6,986/10	1809,66				1264,23							
99	ТССЦ-301-7668 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапан воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-7668 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	14	2038,71				28541,94							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
100	ТЕР26-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; МАТ=5,34 Теплоизоляционные работы: НР (132,07 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (82,33 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляция	0,068	13938,27	2522,32	211,62		947,8	171,52	14,39		18,8	1,28		
Кровельное ограждение Borge:																
101	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (1439,37 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (688,39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,7 170 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	30344,1	1467,22	723,96	97,31	6,67	11,34	0,29	0,49
Снегозадержатель Borge:																
102	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (1363,16 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (651,95 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,61 161 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	28737,65	1389,54	685,63	92,16	6,67	10,74	0,29	0,47
103	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 Кровли	т	-0,486	54842,51				-26653,46							
104	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 Кровли	шт.	80,5 161/2	545,52				43914,36							
Итого по разделу 2 Монтаж									3383988,16					3781,82		93,42
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2925407,98	627396,93	173351,37	22544,55		5055,86		111,96
Накладные расходы									548163,41							
Сметная прибыль									302268,87							
ВСЕГО по смете									4500046,42					5055,86		111,96
Итого Строительные работы									3775487,99					5054,78		111,94
Итого Монтажные работы									352,27					1,08		0,02
Итого									3775840,26					5055,86		111,96
В том числе:																
Материалы									2124659,68							
Машины и механизмы									173351,37							
ФОТ									649941,48							
Накладные расходы									548163,41							
Сметная прибыль									302268,87							
Непредвиденные затраты 1%									37758,4							
Итого с непредвиденными									3813598,66							
НДС 18%									686447,76							
ВСЕГО по смете									4500046,42					5055,86		111,96

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)