

СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ногина, д. 88
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 557,276 тыс. руб.

Средства на оплату труда 80,599 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 576,09 чел. час

Трудозатраты механизаторов 11,71 чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (3925,4 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4673,1 руб.) СП (2243,09 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4673,1 руб.)	100 м2	1,7966 1,3694+0,4272	2601,08	2601,08			4673,1	4673,1			22,82	41		
2	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (297,52 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (419,04 руб.) СП (217,9 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (419,04 руб.)	100 м труб и покрытий	0,404	1038,14	1037,23	0,91		419,41	419,04	0,37		9,1	3,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (91,89 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (131,27 руб.) СП (65,64 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (131,27 руб.)	100 м2 оконных переплет ов	0,0235	5640,03	5402,36	237,67	183,45	132,54	126,96	5,58	4,31	46,11	1,08	0,93	0,02
4	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (110,02 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (157,17 руб.) СП (78,59 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (157,17 руб.)	100 коробок	0,01 1/100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	166,77	153,66	13,11	3,51	128,73	1,29	2,15	0,02
5	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (70,45 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (100,64 руб.) СП (50,32 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (100,64 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0239	4210,79	4210,79			100,64	100,64			36,28	0,87		
6	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (431,82 руб.) СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (431,82 руб.)	100 коробок	0,02 2/100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482,12	420,15	61,97	11,67	179,3	3,59	3,97	0,08
7	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,23 НР (1135,53 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (1290,37 руб.) СП (619,38 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1290,37 руб.)	100 м3 конструк ций	0,0361	62671,81	29553,43	33118,38	6190,83	2262,45	1066,88	1195,57	223,49	243,35	8,78	41,39	1,49
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									8237,03	6960,43	1276,6	242,98		60,29		1,61
Накладные расходы									5933,08							
Сметная прибыль									3490,82							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									10841,59					41		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									934,83					3,68		
Проемы (ремонтно-строительные)									1867,15					6,83		0,12
Благоустройство (ремонтно-строительные)									4017,36					8,78		1,49
Итого									17660,93					60,29		1,61
В том числе:																
Машины и механизмы									1276,6							
ФОТ									7203,41							
Накладные расходы									5933,08							
Сметная прибыль									3490,82							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									17660,93					60,29		1,61
Раздел 2. Фасад																
8	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (2042,39 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2196,12 руб.) СП (1185,9 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2196,12 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,4	7383,68	5490,29	33,84		2953,47	2196,12	13,54		43,5	17,4		
9	ТЕРр69-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (118,16 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (179,03 руб.) СП (71,61 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (179,03 руб.)	100 отверстий	0,04	23109,3	2724,48	19020,4	1751,21	924,37	108,98	760,82	70,05	20,8	0,83	8,32	0,33
10	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (1010,5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1263,12 руб.) СП (467,35 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1263,12 руб.)	100 м2 покрытия	1,3694	929,62	920,43	7,38	1,96	1273,02	1260,44	10,11	2,68	6,55	8,97	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	17,8	95,54				1700,61							
12	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (11308,35 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (14135,44 руб.) СП (5230,11 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (14135,44 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	1,3694	16986,59	9960,23	572,9	362,13	23261,44	13639,54	784,53	495,9	70,88	97,06	2,78	3,81
13	ТССЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м3	-2,588	3410,99				-8827,64							
14	ТССЦ-402-0063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86	кг	890,11	14,58				12977,8							
15	ТЕР15-04-029-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка сетки прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,33 НР (2482,42 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3103,02 руб.) СП (1148,12 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3103,02 руб.)	100 м2 отделыв аемой поверхно сти	1,3694	6979,47	2262,06	63	3,91	9557,69	3097,67	86,27	5,35	17,27	23,65	0,02	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦ-101-2135 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клейстер готовый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 г. МАТ=25,85	кг	-32,87	29,99				-985,77							
17	ТССЦ-101-1814 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей столярный сухой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1814 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7	кг	-0,6847	52,97				-36,27							
18	ТССЦ-101-0622 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77	10 м	-17,98	297,83				-5354,98							
19	ТССЦ-101-2795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	м2	136,94	38,37				5254,39							
20	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (1010,5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1263,12 руб.) СП (467,35 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1263,12 руб.)	100 м2 покрытия	1,3694	929,62	920,43	7,38	1,96	1273,02	1260,44	10,11	2,68	6,55	8,97	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТССЦ-101-4163 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4163 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64	кг	17,8	46,78				832,68							
22	ТЕР15-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,39; ЗПМ=12,23; МАТ=6,17 НР (26733,32 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (33416,65 руб.) СП (12364,16 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (33416,65 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	1,3694	35286,31	24040,27	638,4	362,13	48321,07	32920,75	874,23	495,9	165,88	227,16	2,78	3,81
23	ТССЦ-101-2290 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кислота соляная техническая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,39; ЗПМ=12,23; МАТ=6,17	т	-0,0479	8525,03				-408,35							
24	ТССЦ-402-0051 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор известково-гипсовый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0051 1 квартал 2016 г. МАТ=6,43	м3	-0,9586	3707,35				-3553,87							
25	ТССЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м3	-3,013	3410,99				-10277,31							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТССЦ-402-0095 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0095 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71	кг	2538	67,99				172558,62							
27	ТЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж уголка с сеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; МАТ=3,49 НР (1641,87 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2379,52 руб.) СП (1380,12 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2379,52 руб.)	100 м плинтуса	1,3694	2029,21	1737,64	146,29		2778,8	2379,52	200,33		12,8	17,53		
28	ТССЦ-201-0822 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Планка из стального листа толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0822 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27	т	-0,0055	25348,45				-139,42							
29	ТССЦ-201-1306 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок ПВХ с стеклосеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1306 1 квартал 2016 г. МАТ=6,09	м	290,16	21,8				6325,49							
30	ТССЦ-201-1301 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профиль цокольный AL 50 мм, длина 2500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1301 1 квартал 2016 г. МАТ=6,65	м	200,82	92,9				18656,18							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТССЦ-101-3046 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шуруп самонарезающий (ТН) 4,2/75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ=12,21	шт.	1004	0,98				983,92							
32	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,03665 36,65/1000	44364,12				1625,95							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									281674,91	56863,46	2739,94	1072,56		401,57		8
Накладные расходы									46347,5							
Сметная прибыль									22314,73							
Итого по разделу 2 Фасад :																
Конструкции из кирпича и блоков									6181,76					17,4		
Прочие ремонтно-строительные работы									1114,14					0,83		0,33
Отделочные работы									321792,2					365,81		7,67
Теплоизоляционные работы									14603,75							
Строительные металлические конструкции									6645,29					17,53		
Итого									350337,14					401,57		8
В том числе:																
Материалы									222071,51							
Машины и механизмы									2739,94							
ФОТ									57936,02							
Накладные расходы									46347,5							
Сметная прибыль									22314,73							
Итого по разделу 2 Фасад									350337,14					401,57		8
Раздел 3. Цоколь																
33	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (315,24 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (394,05 руб.) СП (145,8 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (394,05 руб.)	100 м2 покрытия	0,4272	929,62	920,43	7,38	1,96	397,13	393,21	3,15	0,84	6,55	2,8	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	5,6	95,54				535,02							
35	ТЕР15-02-037-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (1158,16 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1447,7 руб.) СП (535,65 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1447,7 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,4272	10662,44	3351,39	84,74	37,42	4554,99	1431,71	36,2	15,99	24,98	10,67	0,21	0,09
36	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (6053,08 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7566,35 руб.) СП (2799,55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (7566,35 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,4272	43923,78	17434,48	422,08	277,01	18764,24	7448,01	180,31	118,34	129,95	55,51	1,44	0,62
37	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (652 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (815 руб.) СП (301,55 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (815 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,4272	10178,86	1907,76	59,81		4348,41	815	25,55		14,39	6,15		
38	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,06893 68,93/1000	44364,12				3058,02							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									31657,81	10087,93	245,21	135,17		75,13		0,71
Накладные расходы									8178,48							
Сметная прибыль									3782,55							
Итого по разделу 3 Цоколь :																
Отделочные работы									40560,82					75,13		0,71
Теплоизоляционные работы									3058,02							
Итого									43618,84					75,13		0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы										21324,67						
Машины и механизмы										245,21						
ФОТ										10223,1						
Накладные расходы										8178,48						
Сметная прибыль										3782,55						
Итого по разделу 3 Цоколь										43618,84				75,13		0,71
Раздел 4. Проемы																
39	ТЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; ЗПМ=12,23; МАТ=1,42 НР (372,65 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (414,05 руб.) СП (178,04 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (414,05 руб.)	100 м2 проемов	0,0234 2,34/100	252411,03	17563,99	2152,78	130,25	5906,42	411	50,38	3,05	137,43	3,22	0,66	0,02
40	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; ЗПМ=12,23; МАТ=2,44 НР (35,76 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (39,73 руб.) СП (17,08 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (39,73 руб.)	100 п.м	0,015	14024,37	2640,82	82,73	7,95	210,37	39,61	1,24	0,12	21,19	0,32	0,04	
41	ТССЦ-101-2908 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2908 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13	м	1,5	317				475,5							
Отделка бокового откоса																
42	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (15,5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (19,37 руб.) СП (7,17 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (19,37 руб.)	100 м2 покрытия	0,021 2,1/100	929,62	920,43	7,38	1,96	19,52	19,33	0,16	0,04	6,55	0,14	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	0,3	95,54				28,66							
44	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (472,22 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (590,27 руб.) СП (218,4 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (590,27 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,021 2,1/100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	868,46	581,74	11,06	8,53	204,06	4,29	2,06	0,04
45	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,07 НР (94,46 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (118,08 руб.) СП (43,69 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (118,08 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,021 2,1/100	10435,13	5619,2	77,57	3,91	219,14	118	1,63	0,08	42,9	0,9	0,02	
Отделка верхнего откоса																
46	ТЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; МАТ=4,84 НР (74,28 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (82,53 руб.) СП (35,49 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (82,53 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0075 0,75/100	35349,15	11003,58	116,97		265,12	82,53	0,88		83	0,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=2,49 НР (39,96 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (49,95 руб.) СП (18,48 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (49,95 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0075 0,75/100	13303,36	6656,54	101,65	3,91	99,78	49,92	0,76	0,03	50,82	0,38	0,02	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									8092,97	1302,13	66,11	11,85		9,87		0,06
Накладные расходы									1104,82							
Сметная прибыль									518,35							
Итого по разделу 4 Проемы :																
Деревянные конструкции									7570,7					4,16		0,02
Отделочные работы									2145,44					5,71		0,04
Итого									9716,14					9,87		0,06
В том числе:																
Материалы									6724,73							
Машины и механизмы									66,11							
ФОТ									1313,98							
Накладные расходы									1104,82							
Сметная прибыль									518,35							
Итого по разделу 4 Проемы									9716,14					9,87		0,06
Раздел 5. Отмостка																
48	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (773,09 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (1267,36 руб.) СП (392,88 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (1267,36 руб.)	100 м3 грунта	0,0722	17553,47	17553,47			1267,36	1267,36			154	11,12		
49	ТССЦпг-01-01-039 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-039 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	12,635 7,22*1,75	41,71		41,71		527,01		527,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	12,635 7,22*1,75	58,52		58,52		739,4		739,4					
51	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=7,28 НР (400,95 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (331,36 руб.) СП (215,38 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (331,36 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0722	19318,28	1841,84	17311,84	2747,71	1394,78	132,98	1249,91	198,38	15,72	1,14	14,81	1,07
52	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0200 1 квартал 2016 г. МАТ=12,09	м3	7,22	769,89				5558,61							
53	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; ЗПМ=12,23; МАТ=4,98 НР (327,83 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (270,93 руб.) СП (176,1 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (270,93 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,0722	21551,96	3241,19	2175,17	511,34	1556,05	234,01	157,05	36,92	26,24	1,89	3,17	0,23
54	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=4,97 НР (-14,22 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (-11,75 руб.) СП (-7,64 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (-11,75 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,0722	3032,88	133,31	128,7	29,35	-218,97	-9,63	-9,29	-2,12	1,08	-0,08	0,2	-0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (1913,63 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1581,51 руб.) СП (1027,98 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1581,51 руб.)	100 м2 покрытия	0,7674	28910,12	2052,56	420,51	8,32	22185,63	1575,13	322,7	6,38	15,12	11,6	0,05	0,04
56	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=7,02 НР (584,85 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (483,35 руб.) СП (314,18 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (483,35 руб.)	100 м2 покрытия	0,7674	9309,41	629,85	122,04		7144,04	483,35	93,65		4,64	3,56		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									40153,91	3683,2	3080,43	239,56		29,23		1,33
Накладные расходы									3986,12							
Сметная прибыль									2118,89							
Итого по разделу 5 Отмостка :																
Земляные работы, выполняемые ручным способом									2433,33					11,12		
Погрузо-разгрузочные работы									527,01							
Перевозка грузов автотранспортом									739,4							
Автомобильные дороги									42559,18					18,11		1,33
Итого									46258,92					29,23		1,33
В том числе:																
Материалы									33390,28							
Машины и механизмы									3080,43							
ФОТ									3922,76							
Накладные расходы									3986,12							
Сметная прибыль									2118,89							
Итого по разделу 5 Отмостка									46258,92					29,23		1,33
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									369816,63	78897,15	7408,29	1702,12		576,09		11,71
Накладные расходы									65550							
Сметная прибыль									32225,33							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									10841,59					41		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									934,83					3,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Проемы (ремонтно-строительные)							1867,15					6,83		0,12
		Благоустройство (ремонтно-строительные)							4017,36					8,78		1,49
		Конструкции из кирпича и блоков							6181,76					17,4		
		Прочие ремонтно-строительные работы							1114,14					0,83		0,33
		Отделочные работы							364498,45					446,65		8,42
		Теплоизоляционные работы							17861,77							
		Строительные металлические конструкции							6645,29					17,53		
		Деревянные конструкции							7570,7					4,16		0,02
		Земляные работы, выполняемые ручным способом							2433,33					11,12		
		Погрузо-разгрузочные работы							527,01							
		Перевозка грузов автотранспортом							739,4							
		Автомобильные дороги							42559,18					18,11		1,33
		Итого							467591,96					576,09		11,71
		В том числе:														
		Материалы							283511,19							
		Машины и механизмы							7408,29							
		ФОТ							80599,27							
		Накладные расходы							65550							
		Сметная прибыль							32225,33							
		Непредвиденные 1%							4675,92							
		Итого с непредвиденными							472267,88							
		НДС 18%							85008,22							
		ВСЕГО по смете							557276,10					576,09		11,71

Составил: _____ Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)