

" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, пер.Ивановский, д.4 ЛитерА1А6А8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 829453 руб.
Средства на оплату труда _____ 100529 руб.
Сметная трудоемкость _____ 796,59 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж.												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (5609 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6677 руб.) СП (3205 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6677 руб.)	100 м2 покрытия	3,684 368,4 / 100	1944,48	1812,36	132,12		7163	6677	486	
2	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4839 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6816 руб.) СП (3544 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6816 руб.)	100 м2 кровли	3,684 368,4 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	7759	6482	1277	334
4	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж стропильных ног, мауэрлата (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (1340 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1489 руб.) СП (640 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1489 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,63 0,12*0,25*5,8*3+0,1*0,24*4,5*1	2562,31	2340,46	221,85	23,73	1614	1474	140	15
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от мусора (шлак, птичий помет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3075 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (4659 руб.) СП (1864 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4659 руб.)	100 т мусора	0,205 ((18,3+33)*0.4) / 100	22725,17	22725,17			4659	4659		
6	ТЕРр59-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр59-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,89 НР (278 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ (428 руб.) СП (205 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (428 руб.)	100 м решетки	0,078 7,8 / 100	5973,74	5489,8	40,77		466	428	3	
Итого по разделу 1 Демонтаж.									47863			
Раздел 2. Кровля.												
7	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил (контрбрус, кобылка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (4822 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5358 руб.) СП (2304 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5358 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,813 0,05*0,05*266,4+0,25*0,05*23+0,12*0,25*5,8*3+0,05*0,1*0,85*54+0,1*0,24*4,5*1	11702,36	2925,54	277,32	29,6	21216	5304	503	54
8	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (2307 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2508 руб.) СП (1104 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2508 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	2,44 244 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	10371	2445	588	63

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Утепление покрытий плитами насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (10329 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11227 руб.) СП (4940 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11227 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	2,44 244 / 100	59027	4224,73	2106,67	376,81	144026	10308	5140	919
10	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-7,466 -к1 р2	718,32				-5363			
11	ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-18,86 -к1.р1	6522,44				-123013			
12	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	48,8 244*0,2	1528,56				74594			
13	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1633 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1737 руб.) СП (886 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1737 руб.)	100 м2 поверхности	4,04 404 / 100	7252,3	430,01	9,66		29299	1737	39	
14	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-494,5 -ф1 р1	55,66				-27524			
15	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	494,5 ф1.р1	9,25				4574			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (5738 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8081 руб.) СП (4202 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8081 руб.)	100 м2	3,18 (404-86) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	33771	7880	552	201
17	ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-5,724 -ц1.р1	4251,44				-24335			
18	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	5,724 ц1.р1	5614,4				32137			
19	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2309 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3252 руб.) СП (1691 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3252 руб.)	100 м2	0,86 86 / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	12995	3177	225	75
20	ТССЦ-102-0073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-2,27 -ц1.р1	4043,58				-9179			
21	ТССЦ-102-0056 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	2,27 ц1.р1	5614,4				12745			
22	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (12353 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (16043 руб.) СП (7701 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (16043 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	8,86 886/100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	21572	16028	5381	15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	297,5	89,31				26570			
24	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (18654 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (20276 руб.) СП (8921 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (20276 руб.)	100 м2 кровли	4,04 404 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	167612	19647	3654	629
25	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-492,9 -Ф4.р1	253,64				-125019			
26	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	492,9 Ф4.р1	347,01				171041			
27	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	27,6	629,21				17366			
28	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (131 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (145 руб.) СП (62 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (145 руб.)	100 м ходов	0,3	5699,62	465,72	102,95	15,78	1710	140	31	5
29	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			
31	ТССЦ-101-2009 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	2	126,02				252			
32	ТССЦ-301-4164 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетки жалюзийные открывные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-4164 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	шт.	2	1269,55				2539			
33	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (508 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (552 руб.) СП (243 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (552 руб.)	100 м ограждения	0,6	17849,47	863,07	425,86	57,24	10710	518	256	34
34	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов с обшивкой профлистом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (5197 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (5774 руб.) СП (2483 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (5774 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,324 32,4 / 100	36078,99	17821,19	443,92		11690	5774	144	
35	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,3434	8567,27				-2942			
36	ТССЦ-101-3860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,181 5,6*32,4/1000	48775,24				8828			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (673 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (765 руб.) СП (367 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (765 руб.)	1 шт.	2	2566,27	382,55			5133	765		
38	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-3,06 -Ф2,р1	1406,1				-4303			
39	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	3,06	166,02				508			
40	ТЕРр65-38-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Установка вакуумного клапана ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (295 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (335 руб.) СП (161 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (335 руб.)	1 шт.	2	424,02	167,55			848	335		
41	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (885 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (962 руб.) СП (423 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (962 руб.)	1 колпак	4	1912,23	240,56	4,83		7649	962	19	
42	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка снегозадержателей трубчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (661 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (718 руб.) СП (316 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (718 руб.)	100 м ограждения	0,78 78/100	17849,47	863,07	425,86	57,24	13923	673	332	45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,234 -м1 р1	54842,51				-12833			
44	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	39	545,52				21275			
45	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,88 НР (210 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (305 руб.) СП (177 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (305 руб.)	1 т конструкций	0,048	7722,33	6329,64	753,95	23,73	371	304	36	1
46	ТССЦ-201-8063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,048	41784,56				2006			
47	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (6 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016 1,6 / 100	2169,48	507,79	43,22	1,47	35	8	1	
мусор												
48	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	6,4 32*0,2	345,71		345,71		2213		2213	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	25,6 32*0,8	34,59		34,59		886		886	
50	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	32	99,84		99,84		3195		3195	
Итого по разделу 2 Кровля.									648101			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									565531	98096	25440	2433
Накладные расходы									83888			
Сметная прибыль									46547			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									15977			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									89819			
Деревянные конструкции									56777			
Прочие ремонтно-строительные работы									9598			
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)									949			
Кровли									175995			
Теплоизоляционные работы									142790			
Полы									8868			
Строительные металлические конструкции									182633			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									2539			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									3682			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									45			
Погрузо-разгрузочные работы									3099			
Перевозка грузов автотранспортом									3195			
Итого									695966			
В том числе:												
Материалы									441995			
Машины и механизмы									25440			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ								100529			
	Накладные расходы								83888			
	Сметная прибыль								46547			
	Непредвиденные затраты 1%								6960			
	Итого с непредвиденными								702926			
	НДС 18%								126527			
	ВСЕГО по смете								829453			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)