


Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Оренбург, ул.9 Января/пер.Матросский, д.54/21 Литер А2-4  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 409448 руб.  
Средства на оплату труда 57247 руб.  
Сметная трудоемкость 441,81 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж.												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (1971 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2347 руб.) СП (1127 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2347 руб.)	100 м2 покрытия	1,295 129,5 / 100	1944,48	1812,36	132,12		2518	2347	171	
2	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (1125 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1584 руб.) СП (824 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1584 руб.)	100 окон	0,04	39658,29	39612,24	46,05		1586	1584	2	
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (1702 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2397 руб.) СП (1246 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2397 руб.)	100 м2 кровли	1,295 129,5 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	2728	2279	449	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж стропильных ног, мауэрлата (ИДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (3667 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (4074 руб.) СП (1752 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (4074 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,7232 0,12*0,1*5,1*22+0,12*0,06*23,5+ 0,1*0,12*12,5+0,1*0,12*1,6*3	2562,31	2340,46	221,85	23,73	4415	4033	382	41
5	<b>ТЕРр56-9-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (436 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ (623 руб.) СП (312 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ (623 руб.)	100 коробок	0,04	15564,02	15564,02			623	623		
6	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от мусора (шлак, птичий помет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1440 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ (2182 руб.) СП (873 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (2182 руб.)	100 т мусора	0,096 (24*0,4) / 100	22725,17	22725,17			2182	2182		
Итого по разделу 1 Демонтаж.									30527			
<b>Раздел 2. Кровля.</b>												
7	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен/карниз/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (3216 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (3829 руб.) СП (1838 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (3829 руб.)	1 м3	3,1	1963,81	1066,21	897,6	169,02	6088	3305	2783	524
8	<b>ТЕР08-02-001-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2314 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ (2488 руб.) СП (1344 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ (2488 руб.)	1 м3 кладки	3,1	6249,9	723,4	301,45	78,88	19375	2243	934	245
9	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил, стойки, контрбрус, лежень, мауэрлат, раскос ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (4474 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (4971 руб.) СП (2138 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (4971 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	1,682 0,15*0,1*11+0,15*0,1*1,65*3+*+0, 05*0,05*139+0,15*0,06*1,85*12+ 0,15*0,06*1,4*13+0,15*0,1*24+0, 15*0,06*38+0,1*0,05*6	11702,36	2925,54	277,32	29,6	19683	4921	466	50
10	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (964 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (1048 руб.) СП (461 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1048 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	1,02 102 / 100	4250,34	1002	241,08	25,68	4335	1022	246	26

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Утепление покрытий плитами насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЭПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (4318 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4693 руб.) СП (2065 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4693 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	1,02 102 / 100	59027	4224,73	2106,67	376,81	60208	4309	2149	384
12	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-3,121 -к1.p2	718,32				-2242			
13	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-7,885 -к1.p1	6522,44				-51429			
14	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	20,4 102*0,2	1528,56				31183			
15	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо подкровельной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (557 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (593 руб.) СП (302 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (593 руб.)	100 м2 поверхности	1,38 138 / 100	7252,3	430,01	9,66		10008	593	13	
16	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-168,9 -ф1.p1	55,66				-9401			
17	<b>ТССЦ-113-2020</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка подкровельная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	168,9 ф1.p1	9,25				1562			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2060 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2902 руб.) СП (1509 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2902 руб.)	100 м2	1,142 (138-23,8) / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	12128	2830	198	72
19	<b>ТССЦ-102-0077</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-2,056 -ц1.р1	4251,44				-8741			
20	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	2,056 ц1.р1	5614,4				11543			
21	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (639 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (900 руб.) СП (468 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (900 руб.)	100 м2	0,238 23,8 / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	3596	879	62	21
22	<b>ТССЦ-102-0073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51	м3	-0,6283 -ц1.р1	4043,58				-2541			
23	<b>ТССЦ-102-0056</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	0,6283 ц1.р1	5614,4				3528			
24	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (2593 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (3368 руб.) СП (1617 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3368 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,86 186/100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	4529	3365	1130	3

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	62,46	89,31				5578			
26	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (6372 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6926 руб.) СП (3047 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6926 руб.)	100 м2 кровли	1,38 138 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	57254	6711	1248	215
27	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-168,4 -ф4,р1	253,64				-42713			
28	<b>ТССЦ-101-4571</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	168,4 ф4,р1	347,01				58436			
29	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	4,8	629,21				3020			
30	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (39 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (43 руб.) СП (18 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (43 руб.)	100 м ходов	0,09	5699,62	465,72	102,95	15,78	513	42	9	1
31	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2544 руб.) СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2544 руб.)	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1,5	668,42				-1003			
33	<b>ТССЦ-101-2009</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы форточные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89	компл.	3	126,02				378			
34	<b>ТЕР09-04-006-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=6,58 НР (3482 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (5046 руб.) СП (2927 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (5046 руб.)	100 м2	0,293	34739,99	13957,37	18545,62	3263,33	10179	4090	5434	956
35	<b>ТССЦ-101-3860</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,164 5,6*29,3/1000	48775,24				7999			
36	<b>ТССЦ-301-4164</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетки жалюзийные открывные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-4164 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	шт.	3	1269,55				3809			
37	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (508 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (552 руб.) СП (243 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (552 руб.)	100 м ограждения	0,6	17849,47	863,07	425,86	57,24	10710	518	256	34
38	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов с обшивкой профлистом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (3054 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3393 руб.) СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3393 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,1904 (23,8*0,8) / 100	36078,99	17821,19	443,92		6869	3393	85	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,2018	8567,27				-1729			
40	<b>ТССЦ-101-3860</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,107 5,6*19,04/1000	48775,24				5219			
41	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (337 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (383 руб.) СП (184 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (383 руб.)	1 шт.	1	2566,27	382,55			2566	383		
42	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-1,53 -Φ2,р1	1406,1				-2151			
43	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	1,53	166,02				254			
44	<b>ТЕРр65-38-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (148 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (168 руб.) СП (81 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (168 руб.)	1 шт.	1	424,02	167,55			424	168		
45	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Установка снегозадержателей трубчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (178 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (193 руб.) СП (85 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (193 руб.)	100 м ограждения	0,21 21 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	3748	181	89	12

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,063 -м1,р1	54842,51				-3455			
47	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	10,5 21/2	545,52				5728			
мусор												
48	<b>ТССЦпр-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	2,6 13*0,2	345,71		345,71		899		899	
49	<b>ТССЦпр-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	10,4 13*0,8	34,59		34,59		360		360	
50	<b>ТССЦпр-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	13	99,84		99,84		1298		1298	
<b>Итого по разделу 2 Кровля.</b>									313027			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									268659	54480	19171	2767
Накладные расходы									47883			
Сметная прибыль									27012			
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									16758			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									33400			
Деревянные конструкции									56115			
Проемы (ремонтно-строительные)									1371			
Прочие ремонтно-строительные работы									4495			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Конструкции из кирпича и блоков								23033			
	Кровли								63404			
	Теплоизоляционные работы								45500			
	Полы								3028			
	Строительные металлические конструкции								88242			
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								3809			
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								1842			
	Погрузо-разгрузочные работы								1259			
	Перевозка грузов автотранспортом								1298			
	Итого								343554			
	В том числе:											
	Материалы								195008			
	Машины и механизмы								19171			
	ФОТ								57247			
	Накладные расходы								47883			
	Сметная прибыль								27012			
	Непредвиденные затраты 1%								3436			
	Итого с непредвиденными								346990			
	НДС 18%								62458			
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>409448</b>			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)