


2016 г.



Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Маврицкая, д. 66, Литер А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1812,116 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 369,413 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2576,44 чел.час

Трудозатраты механизаторов	54,18 чел.час
----------------------------	---------------

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (2223,58 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2647,12 руб.) СП (1270,62 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2647,12 руб.)	100 м2	1,0177 0,4162+0,6015	2601,08	2601,08			2647,12	2647,12			22,82	23,22		
2	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (694,04 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (991,48 руб.) СП (495,74 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (991,48 руб.)	100 м2 оконных переплет ов	0,1775	5640,03	5402,36	237,67	183,45	1001,11	958,92	42,19	32,56	46,11	8,18	0,93	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (770,14 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1100,2 руб.) СП (550,1 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1100,2 руб.)	100 коробок	0,07 7/100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	1167,41	1075,61	91,8	24,59	128,73	9,01	2,15	0,15
4	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,23 НР (2054,01 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (2334,1 руб.) СП (1120,37 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2334,1 руб.)	100 м3 конструкций	0,0653	62671,81	29553,43	33118,38	6190,83	4092,47	1929,84	2162,63	404,26	243,35	15,89	41,39	2,7
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									8908,11	6611,49	2296,62	461,41		56,3		3,02
Накладные расходы									5741,77							
Сметная прибыль									3436,83							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									6141,32					23,22		
Проемы (ремонтно-строительные)									4678,54					17,19		0,32
Благоустройство (ремонтно-строительные)									7266,85					15,89		2,7
Итого									18086,71					56,3		3,02
В том числе:																
Машины и механизмы									2296,62							
ФОТ									7072,9							
Накладные расходы									5741,77							
Сметная прибыль									3436,83							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									18086,71					56,3		3,02
Раздел 2. Фасад																
5	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (14296,71 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (15372,81 руб.) СП (8301,32 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (15372,81 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,8	7383,68	5490,29	33,84		20674,3	15372,81	94,75		43,5	121,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕРр69-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (236,32 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (358,06 руб.) СП (143,22 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (358,06 руб.)	100 отверсти й	0,08	23109,3	2724,48	19020,4	1751,21	1848,74	217,96	1521,63	140,1	20,8	1,68	8,32	0,67
7	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (3809,47 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4761,84 руб.) СП (1761,88 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4761,84 руб.)	100 м2 покрытия	5,1625 4,7463+0,4162	929,62	920,43	7,38	1,96	4799,16	4751,72	38,1	10,12	6,55	33,81	0,01	0,05
8	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	67,1	95,54				6410,73							
9	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (42631,35 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (53289,19 руб.) СП (19717 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (53289,19 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	5,1625 4,7463+0,4162	16986,59	9960,23	572,9	362,13	87693,27	51419,69	2957,6	1869,5	70,88	365,92	2,78	14,35
10	ТССЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м3	-9,757	3410,99				-33281,03							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТССЦ-402-0063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северенер", КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86	кг	3356	14,58				48930,48							
12	ТЕР15-04-029-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка сетки прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,33 НР (9358,46 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11698,07 руб.) СП (4328,29 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11698,07 руб.)	100 м2 отделываемой поверхности	5,1625	6979,47	2262,06	63	3,91	36031,51	11677,88	325,24	20,19	17,27	89,16	0,02	0,1
13	ТССЦ-101-2135 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клейстер готовый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 г. МАТ=25,85	кг	-123,9	29,99				-3715,76							
14	ТССЦ-101-1814 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клей столярный сухой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1814 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7	кг	-2,581	52,97				-136,72							
15	ТССЦ-101-0622 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Миткаль «Т-2» суровый (суровье) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77	10 м	-67,78	297,83				-20186,92							
16	ТССЦ-101-2795 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	м2	516,25	38,37				19808,51							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (6771,53 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8464,41 руб.) СП (3131,83 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8464,41 руб.)	100 м2 покрытия	9,1766	929,62	920,43	7,38	1,96	8530,75	8446,42	67,72	17,99	6,55	60,11	0,01	0,09
18	ТССЦ-101-4163 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4163 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64	кг	459	46,78				21472,02							
19	ТЕР15-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,39; ЗПМ=12,23; МАТ=6,17 НР (179144,85 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (223931,06 руб.) СП (82854,49 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (223931,06 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	9,1766	35286,31	24040,27	638,4	362,13	323808,35	220607,9	5858,34	3323,12	165,88	1522,21	2,78	25,51
20	ТССЦ-402-0051 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор известково-гипсовый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0051 1 квартал 2016 г. МАТ=6,43	м3	-6,424	3707,35				-23816,02							
21	ТССЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м3	-20,19	3410,99				-68867,89							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТССЦ-402-0095 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0095 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71	кг	5965	67,99				405560,35							
23	ТЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж уголка с сеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; МАТ=3,49 НР (6250,24 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (9058,32 руб.) СП (5253,83 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (9058,32 руб.)	100 м плинтуса	5,213	2029,21	1737,64	146,29		10578,27	9058,32	762,61		12,8	66,73		
24	ТССЦ-201-0822 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Планка из стального листа толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0822 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27	т	-0,0209	25348,45				-529,78							
25	ТССЦ-201-1306 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Уголок ПВХ с стеклосеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1306 1 квартал 2016 г. МАТ=6,09	м	521,3	21,8				11364,34							
26	ТССЦ-201-1301 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профиль цокольный AL 50 мм, длина 2500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1301 1 квартал 2016 г. МАТ=6,65	м	457,1	92,9				42464,59							
27	ТССЦ-101-3046 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ=12,21	шт.	2286	0,98				2240,28							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,09888 98,88/1000	44364,12				4386,72							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									906068,25	321552,7	11625,99	5381,02		2261,4		40,77
Накладные расходы									262498,93							
Сметная прибыль									125491,86							
Итого по разделу 2 Фасад :																
Конструкции из кирпича и блоков									43272,33					121,8		
Прочие ремонтно-строительные работы									2228,28					1,66		0,67
Отделочные работы									1171448,39					2071,21		40,1
Теплоизоляционные работы									53317,2							
Строительные металлические конструкции									23792,84					66,73		
Итого									1294059,04					2261,4		40,77
В том числе:																
Материалы									572889,52							
Машины и механизмы									11625,99							
ФОТ									326933,76							
Накладные расходы									262498,93							
Сметная прибыль									125491,86							
Итого по разделу 2 Фасад									1294059,04					2261,4		40,77
Раздел 3. Цоколь																
29	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (443,86 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (554,82 руб.) СП (205,28 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (554,82 руб.)	100 м2 покрытия	0,6015	929,62	920,43	7,38	1,96	559,17	553,64	4,44	1,18	6,55	3,94	0,01	0,01
30	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	7,8	95,54				745,21							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (20мм ГЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-019-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=9,89 НР (6972,17 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8715,21 руб.) СП (3224,63 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8715,21 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,6015	69183,93	13923,37	668,55	565,76	41614,13	8374,91	402,13	340,3	103,78	62,42	3,74	2,25
32	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (8522,77 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (10653,46 руб.) СП (3941,78 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (10653,46 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,6015	43923,78	17434,48	422,08	277,01	26420,15	10486,84	253,88	166,62	129,95	78,16	1,44	0,87
33	ТССЦ-204-0022 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38	т	0,08	30667,62				2453,41							
34	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (918,02 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1147,52 руб.) СП (424,58 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1147,52 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,6015	10178,86	1907,76	59,81		6122,58	1147,52	35,98		14,39	8,66		
35	ТССЦ-101-1876 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	0,12318 123,18/1000	44364,12				5464,77							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									83379,42	20562,91	696,43	508,1		153,18		3,13
Накладные расходы									16856,81							
Сметная прибыль									7796,27							
Итого по разделу 3 Цоколь :																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Отделочные работы									102567,73					153,18		3,13
Теплоизоляционные работы									5464,77							
Итого									108032,5					153,18		3,13
В том числе:																
Материалы									62120,08							
Машины и механизмы									696,43							
ФОТ									21071,01							
Накладные расходы									16856,81							
Сметная прибыль									7796,27							
Итого по разделу 3 Цоколь									108032,5					153,18		3,13
Раздел 4. Отмостка																
36	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1399,49 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (2294,24 руб.) СП (711,21 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (2294,24 руб.)	100 м3 грунта	0,1307	17553,47	17553,47				2294,24	2294,24			154	20,13	
37	ТЕРр51-6-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-6-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96 НР (742,12 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (1159,56 руб.) СП (417,44 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (1159,56 руб.)	100 м3 грунта	0,1307	36124,31	8871,89	27252,42			4721,45	1159,56	3561,89		83	10,85	
38	ТССЦлг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦлг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	22,8725 13,07*1,75	58,52		58,52		1338,5		1338,5					
39	ТЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,29; ЗПМ=12,23; МАТ=3,05 НР (6922,31 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (7364,16 руб.) СП (3755,72 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (7364,16 руб.)	1 м3 подстилающего слоя	13,07	1645,25	482,6	412,69	80,84	21503,42	6307,58	5393,86	1056,58	3,73	48,75	0,55	7,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (3259,73 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (2693,99 руб.) СП (1751,09 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (2693,99 руб.)	100 м2 покрытия	1,3072	28910,12	2052,56	420,51	8,32	37791,31	2683,11	549,69	10,88	15,12	19,76	0,05	0,07
41	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,09; МАТ=7,02 НР (996,24 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (823,34 руб.) СП (535,17 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (823,34 руб.)	100 м2 покрытия	1,3072	9309,41	629,85	122,04		12169,26	823,34	159,53		4,64	6,07		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									79818,18	13267,83	11003,47	1067,46		105,56		7,26
Накладные расходы									13319,89							
Сметная прибыль									7170,63							
Итого по разделу 4 Отмостка :																
Земляные работы, выполняемые ручным способом									4404,94					20,13		
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									5881,01					10,85		
Перевозка грузов автотранспортом									1338,5							
Полы									32181,45					48,75		7,19
Автомобильные дороги									56502,8					25,83		0,07
Итого									100308,7					105,56		7,26
В том числе:																
Материалы									55546,88							
Машины и механизмы									11003,47							
ФОТ									14335,29							
Накладные расходы									13319,89							
Сметная прибыль									7170,63							
Итого по разделу 4 Отмостка									100308,7					105,56		7,26
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1078173,96	361995	25622,51	7417,99		2576,44		54,18
Накладные расходы									298417,39							
Сметная прибыль									143895,59							
Итого по смете:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									6141,32					23,22		
Проемы (ремонтно-строительные)									4678,54					17,19		0,32
Благоустройство (ремонтно-строительные)									7266,85					15,89		2,7
Конструкции из кирпича и блоков									43272,33					121,8		
Прочие ремонтно-строительные работы									2228,28					1,66		0,67
Отделочные работы									1274016,11					2224,39		43,23
Теплоизоляционные работы									58781,97							
Строительные металлические конструкции									23792,84					66,73		
Земляные работы, выполняемые ручным способом									4404,94					20,13		
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)									5881,01					10,85		
Перевозка грузов автотранспортом									1338,5							
Полы									32181,45					48,75		7,19
Автомобильные дороги									56502,8					25,83		0,07
Итого									1520486,94					2576,44		54,18
В том числе:																
Материалы									690556,48							
Машины и механизмы									25622,51							
ФОТ									369412,96							
Накладные расходы									298417,39							
Сметная прибыль									143895,59							
Непредвиденные 1%									15204,87							
Итого с непредвиденными									1535691,81							
НДС 18%									276424,53							
ВСЕГО по смете									1812116,34					2576,44		54,18

Составил: _____ Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)